ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2026

investitor:	Občina **Železniki**
Krajevna enota:	Vse
Območna enota:	**03**

ZASEBNI GOZDOVI

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Kovaški vrh	033016		3249	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	600,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - kamen v betonu	100	m2	50,00	Delo na odseku
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 80 cm	100	m	8,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - dražniki - dobava in vgradnja - kovinski • *dolžina 5m*	100	kos	4,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	20,00	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Tončk-vojaška cesta	033019		850	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	220,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem • *začetek in konec ceste*	100	kos	2,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije • *začetek in konec ceste*	100	kos	2,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 50 cm	100	m	6,00	Delo na lokaciji

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Skočnik	033041		639	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - kamen v betonu	100	m2	5,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Krivc	033043		3166	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	20,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	400,00	Razpršeno na celi cesti
• *ročne ure v revirju davča*				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Kotle-Pstinar	033067		2827	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betonska	100	m2	30,00	Razpršeno na odseku
• *AB mulda ca. 6m x 5m*				
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - kamen v betonu	100	m2	20,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Šlibernik	033073		997	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	280,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Paklon	033080		2172	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	260,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - dražniki - dobava in vgradnja - kovinski	100	kos	3,00	Razpršeno na celi cesti
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	100	m2	25,00	Delo na lokaciji
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	400,00	Razpršeno na celi cesti
• *ceste v revcirju Sorica*				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Nave	033084		604	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v suhem	100	m3	15,00	Delo na lokaciji
• *zložiti nad in pod pragove*				
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - kamen v betonu	100	m2	60,00	Delo na lokaciji
Objekti - ostalo	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
• *prag 8 m dolžine, kostanj, fi 30-40 cm*				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Prtovč-Klom	033121		2337	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	10,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Mrzla dolina-peskokop	033151		485	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	200,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - dražniki - dobava in vgradnja - kovinski	100	kos	5,00	Razpršeno na celi cesti
• *dolžina 4 metre*				
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - kamen v betonu	100	m2	18,00	Delo na lokaciji
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	400,00	Razpršeno na celi cesti
• *ročne ure v revirju dražgoše*				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Dolenja vas-Podkraj	033191		1796	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	360,00	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 80 cm	100	m	8,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	100	m	6,00	Delo na lokaciji
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - kamen v betonu • *vtočne in iztočne glave*	100	m2	18,00	Delo na odseku
Odvodnjavanje - dražniki - dobava in vgradnja - kovinski • *dolžina 5 metrov*	100	kos	9,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
odc. odd. 56	033193		388	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	180,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - dražniki - dobava in vgradnja - kovinski • *dolžina 4 metre*	100	kos	10,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 60 cm	100	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 80 cm	100	m	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betonska • *AB mulda ca 6m x 5m ali nov CP fi 80 cm, 9 tekočih metrov*	100	m2	30,00	Razpršeno na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - kamen v betonu • *2 lokaciji*	100	m2	12,00	Delo na lokaciji

DRŽAVNI GOZDOVI

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Mali Vršič	033018		702	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	270,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betonska	100	m2	24,00	Razpršeno na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - kamen v betonu	100	m2	8,00	Delo na lokaciji
Ročno vzdrževanje - delavec • *ročno vzdrževanje v revirju martinj vrh*	100	h	400,00	Razpršeno na celi cesti