ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2026

investitor:	Občina **Nova Gorica**
Krajevna enota:	Vse
Območna enota:	**01**

ZASEBNI GOZDOVI

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
AVŠKA OSOJNICA II (SPODNJA)	010171		522	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje propustov in vtočnih jaškov*				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	60	km	,52	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,52	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
PESEK - SMRDIKOVEC	010173		1471	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,47	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje in vzdrževanje prečnih jarkov z izteki*				
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MOKRINI-ŠKATLERJI	010174		2642	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,64	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,80	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - delavec • *Čiščenje in vzdrževanje prečnih jarkov z izteki*	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PODLIPE-ZADOL	010183		2280	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,28	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,70	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	17,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ZAGOMILA - BASKE	010184		1551	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,55	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,40	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - delavec • *Čiščenje in vzdrževanje prečnih jarkov z izteki*	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PALJEVO-BASKE	010185		1268	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,26	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,05	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - delavec • *Čiščenje in vzdrževanje prečnih jarkov z izteki*	100	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton z udarnim kladivom	100	h	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SABIVNIK	010186		683	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,68	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,60	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - delavec • *Čiščenje in vzdrževanje prečnih jarkov z izteki*	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SLATNA	010188		629	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,62	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,62	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec • *Čiščenje in vzdrževanje prečnih jarkov z izteki*	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
LOKVE-PUŠTALSKA REBER	010195		1179	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,17	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje brežine - grmovje*				
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	16,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje propustov in vtočnih jaškov*				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,11	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODDELEK 76A	010302		397	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,40	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JEČMENCE	010303		1528	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,10	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODDELEK 76B	010304		1219	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,22	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODDELEK 79C	010320		197	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	100	km	,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KRIŽEV BREG - LIPUŠČEK	010321		3930	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
• *Od hišne št. Lokovec 23 do Križevega brega*				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,50	Cela cesta
• *Od hišne št. Lokovec 23 do Križevega brega*				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
V BABJO DRAGO	010322		216	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	5,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,22	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VOLNIK - DUGA	010323		844	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,85	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,85	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NA KOTO 827	010324		318	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,32	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
V PODMAH	010325		1606	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	15,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,60	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRAN - ODDELEK 79A	010326		1049	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,07	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PEČAN-LOKOVŠKE VRŠE	010327		2914	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	28,00	Cela cesta
• *Od hišne št. Lokovec 197 do Belega kamna*				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,50	Cela cesta
• *Od hišne št. Lokovec 197 do Belega kamna*				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,50	Cela cesta
• *Od hišne št. Lokovec 197 do Belega kamna*				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
POD SENEBIKOM	010328		1346	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,35	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,35	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
TABRA (ODD.41)	010329		277	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,28	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MALE VRŠE	010358		3120	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,95	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	98	km	2,95	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton z udarnim kladivom • *Čiščenje koritnice.*	100	h	8,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ROJČEV VRH	010359		1530	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,53	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,53	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VELIKE MALE VRŠE	010360		1350	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	60	km	1,35	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	60	km	1,35	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KOBILICA	010377		650	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	12,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	100	km	,65	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,65	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
POD ŠTOSOVEC (ODD 8A)	010392		705	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,70	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
TRNOVO-ZVERINC	010601		1938	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	100	km	1,94	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OVČARJEV OVINEK-ŽAGA	010602		1129	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	100	km	1,13	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VEDERMAJ	010609		657	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,60	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,60	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MATEVŽEVA SENOŽET	010610		750	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,50	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,50	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MANDRIJA - LIJAK	010611		1708	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,20	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BAJTA - LAGUNJE	010614		558	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,50	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,50	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VOGRŠČEK-ŠEMPASKI BREG	010616		1279	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,20	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

DRŽAVNI GOZDOVI

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
AVŠKA OSOJNICA II (SPODNJA)	010171		522	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	40	km	,52	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MALE VRŠE	010358		3120	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	2	km	2,95	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VELIKE MALE VRŠE	010360		1350	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	40	km	1,35	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	40	km	1,35	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BAJTA	010701		1809	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	100	m3	20,00	Cela cesta
• *Gramoz granulacije 0-16 mm s primesjo glinastih delcev (20 %)*				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,20	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,80	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	100	h	4,00	Delo na lokaciji
• *Čiščenje jarkov - strojno*				
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	16,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MIP-STRELIŠČE	010702		1887	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,80	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	10,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *Čiščenje jarkov - strojno*	100	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II • *Gramoz granulacije 0-16 mm s primesjo glinastih delcev (20 %)*	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OŽGANI ČOK-MIP	010704		1519	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	1,50	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	19,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,40	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
LOBODIKOV POTOK	010705		547	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,55	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
oddelek 7	010706		330	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KRNICA-NJIVICE	017201		1489	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,55	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NJIVICE-PREVALO	017202		2288	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,29	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	2,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	3,30	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PRI KALU (ODCEP)	017204		431	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,43	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MALA LAZNA-SMREKOVA DRAGA	017209		3091	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,09	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PARADANA - SMREK.DRAGA	017217		2068	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,07	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ČERMENJAK-PREVAL	017221		637	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,64	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KRNICA-SMREČJE	017222		2920	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,20	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - popravilo asfalta	100	m2	55,51	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
AVŠKA LAZNA-MALA LAZNA	017227		932	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,93	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NEMCI-JELOV HRIB-KORENINE	019103		3488	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	100	km	3,49	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP V ODDELEK 17D	019107		246	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,25	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PRI MRAVLJAH-LADJE	019108		1230	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,23	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	24,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PRI MRAVLJAH-POD KOPICO	019109		1528	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,80	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	18,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PRI SOVI-KOLOVRAT	019111		787	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	24,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BELI KAMEN-PRI MRAVLJAH	019112		1277	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	100	km	1,28	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP MRZLA RUPA I	019113		228	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	100	km	,23	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BELI KAMEN-KAMNI BREG	019114		1125	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
TURŠKI KLANEC-KORENINE	019115		8459	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	100	km	8,46	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	12,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	16,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 60 cm	100	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
GOZD.KOČA-ŠPIK	019119		57	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,10	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP V ODDELEK 65A - PRVI	019120		213	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,10	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP V ODDELEK 65 A - DRUGI	019121		232	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,15	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,10	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
POŽGANI VRH-PETELINOVEC	019122		1672	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,67	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	16,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KOPICA-LADJE-ZG.STRGARIJA	019123		2737	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,70	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	42,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	10,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 60 cm	100	m	7,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PRI DEBELI JELKI-STRGARIJA	019124		1807	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,50	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	68,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NEMCI-TURŠKI KLANEC	019125		2789	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,80	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	50,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP PREZREN	019126		1275	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,60	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	22,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP V ODDELEK 64A	019127		261	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,26	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
LUŽNI HRIB - CVETREŽ	019132		1172	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,20	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
CVETREŽ-BABNIK	019137		566	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	100	km	,60	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton z udarnim kladivom	100	h	1,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VR.H.-ŠPIK.HRIB-PRI KALIČU	019139		2877	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,80	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Odcep Mali Češevik	019143		1291	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
LUŽNI HRIB-NA DOLINAH	019202		2257	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,30	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,10	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
LUŽNI HRIB-LAZ	019203		1471	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
LAZ-JELENJEK -ŽLEB	019206		1415	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	100	km	1,40	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ZA JELENKOM	019207		1243	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
DOLINA-PRI KALIČU-HV.DRČA	019208		2802	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	100	km	2,80	Cela cesta
• *Do križišča GC 019139.*				
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	18,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,20	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ILIČJE-KOLENC-ODDELEK 43B	019209		1811	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,80	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP PRI KALIČU	019210		250	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,10	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP SPLETNI VRH	019216		902	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,90	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,10	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NEMCI-SPLETNI VRH-LOKVE	019217		2910	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,91	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BREZOV HRIB (ODD.62A)	019219		1167	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,17	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ČRNI VRH (ODDAJNIK)	019220		600	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,60	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	100	km	,40	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PONCALA-VELIKA BAJTA	019222		1454	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	20,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
TURŠKI KLANEC-SNEŽ.JAMA-PON	019223		4774	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	4,77	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	50,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP GOVEJI KAL	019228		1427	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,40	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	24,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	100	h	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
M.ČEŠEVNIK-M.DRAGA-V.ČEŠEV.	019229		3567	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,48	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	30,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 60 cm	100	m	20,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	3,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	3,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP STANOV ROB	019230		1216	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,22	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
M.VRH-SNEŽ.JAMA-MEJA	019231		1476	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,47	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MOJSKA DRAGA-SP.-ZG.GLAŽUTA	019232		3746	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,70	Cela cesta
• *od križišča GC 019229 v smeri "barake"*				
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JANČERIJSKI VRH-GRAMOZNICA	019236		2241	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,24	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PLEH - MRZLA DRAGA	019238		1327	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,32	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na celi cesti

Datum izpisa: 19. 3. 2026