PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

2/2 Načrt zunanje ureditve

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**MUZEJ IN KULTURNI PROSTOR TAJČMAN**
kratek opis gradnje	**Predvidena je rekonstrukcija in prizidava ter sprememba namembnosti obstoječega objekta. V pritličju bo večnamenski prostor, v katerem se bodo odvijali kulturni in družabni dogodki, kuhinja in sanitarije. V 1. nadstropju bosta dva muzejska prostora in tehnični prostor. Etaži bo povezovalo dvoramno stopnišče in dvižna ploščad. Glavni vhod bo na južni strani objekta. Nivo pritličja je dvignjen nad teren za 60cm. Dostop do vhoda bo preko zunanjih stopnic in položne klančine. Nad zunanjimi stopnicami in klančino bo nadstrešek. Streha osnovnega objekta je predvidena simetrična dvokapnica z nakloni 35°. Sleme bo potekalo v smeri V-Z, nad vhodnim delom je predviden nadstrešek z ravno streho. Na parceli bo urejenih 5 parkirnih mest, od tega eno invalidsko, na delu zemljišča bodo otroška igrala in miza s klopema, preostalo zemljišče bo zazelenjeno z avtohtonimi drevesi, grmovnicami in zelišči. Predviden objekt bo pravokotnih tlorisnih dimenzij 14,0 m x 10 m, etažnosti P+1, na južni strani je predviden pokrit vhod dimenzij 4,39 x 12,40 m. Streha objekta je simetrična dvokapnica z naklonom strešin 35°. Sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta v smeri V-Z. Kritina je predvidena iz opečnih strešnikov v rdeči barvi.**
VRSTE GRADNJE *označiti vse ustrezne vrste gradnje*	☐ **NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT** ☑ **NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA** ☑ **REKONSTRUKCIJA** ☑ **SPREMEMBA NAMEMBNOSTI** ☐ **ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA** ☐ **LEGALIZACIJA** ☐ **MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta	**356/24**
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	**2 Načrt gradbenih konstrukcij**
naziv načrta	**2/2 Načrt zunanje ureditve**
številka načrta	**356/24 - ZU**
datum izdelave	**marec 2025**
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**Planing pro d.o.o.**
naslov	**Loke pri Mozirju 13, 3330 Mozirje**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Darja Bezovnik Planovšek**

podpis odgovorne osebe projektanta načrta	PLANING PRO PLANING PRO D.O.O. Loke pri Moziriu 13 3330 Mozirje | DŠ SI 21235210 | 031 650 243

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	**DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	**G-4198**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	DARJA BEZOVNIK PLANOVŠEK univ.dipl.inž.grad. IZS G-4198

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**Planing pro d.o.o.**
naslov	**Loke pri Mozirju 13, 3330 Mozirje**
odgovorna oseba projektanta	**Darja Bezovnik Planovšek**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Darja Bezovnik Planovšek, univ.dipl.inž.grad.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**356/24-ZU**
datum izdelave	**MAREC 2025**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Darja Bezovnik Planovšek, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**IZS G-4198**
podpis vodje projektiranja	DARJA BEZOVNIK PLANOVŠEK univ.dipl.inž.grad. IZS G-4198
odgovorna oseba projektanta	**Darja Bezovnik Planovšek**
podpis odgovorne osebe projektanta	PLANING PRO PLANING PRO d.o.o. | Loke pri Mozirju 13 3330 Mozirje | DS SI 21235210 | 031 650 243

PLANING PRO d.o.o.
Loke pri Mozirju 13 | 3330 Mozirje
031 – 650 -243 | darja@plan-ing.si

2/2.3 KAZALO VSEBINE NAČRTA

1.	Naslovna stran načrta
2.	Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI – priloga 2C
3.	Kazalo vsebine načrta
4.	a) Tehnično poročilo b) Popis gradbenih del
5.	Grafika – risbe:

5.01	Situacija obstoječega stanja	M 1: 200
5.02a	Gradbena in ureditvena situacija	M 1: 200
5.02b	Situacija zasaditve	M 1: 200
5.03	Situacija kotiranja in zakoličbe	M 1: 200
5.04	Situacija komunalnih vodov in priključkov na GJI oskrbe	M 1: 250
5.05	Situacija kanalizacije	M 1: 200
5.06	Situacija višin in sklonov	M 1: 100
5.07	Profil meteorne kanalizacije in tabela jaškov	
5.08	Profil P1 in P2	
5.09	Detajl peskolova	
5.10	Detajl linijskega požiralnika	
5.11	Detajl PE jaška	
5.12	Detajl lovilca mineralnih olj	
5.13	Detajl drenaže	
5.14	Detajl polaganja PVC cevi	
5.15	Detajl zadrževalnika meteornih vod	
5.16	Detajl robnika 15/25 cm	
5.17	Detajl obrobe objekta	

PLANING PRO d.o.o.
Loke pri Mozirju 13 | 3330 Mozirje
031 – 650 -243 | darja@plan-ing.si

2/2.4	TEHNIČNO POROČILO

4. a) TEHNIČNO POROČILO

Splošno

Investitorka Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, je naročila izdelavo projektne dokumentacije za PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA za REKONSTRUKCIJO IN PRIZIDAVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA na parc. št. 58/5 in 152 k.o. 926- Luče, v občini Luče. Zemljiška parcela je pozidana.

Projekt je v skladu z investitorjevimi željami, potrebami, zahtevami, ter občinskim prostorskim načrtom.

Predviden objekt je po Uredbi o razvrščanju objektov, manj zahteven objekt. Del objekta je klasificiran kot kulturni prostor- stavbe za kulturo in razvedrilo- CC-SI 12610 (50%), del objekta pa kot muzej- Muzeji, arhivi in knjižnice- CC-SI 12620 (50%).

Objekt bo v javni rabi ter bo namenjen kulturni dejavnosti ter muzejski dejavnosti.

PROJEKTNA NALOGA:

Želja naročnika je rekonstruirati obstoječ objekt ter ga prizidati. Objekt bo namenjen javni rabi.

Obstoječe stanje:

Na mestu predvidena gradnje se nahaja objekt dimenzij 10.08 x 15.07 + 5.68 m x 5.19 m, etažnosti P+M. Streha objekta je simetrična dvokapnica z dvokapno frčado na severni strani.

Objekt je bil zgrajen leta 1900, in ga namerava investitor rekonstruirati in prizidati.

Objekt je že dlje časa neuporabljen, zato je podvržen propadanju. Investitor namerava obnoviti objekt ter ga vrniti v ponovno uporabo.

Pri rekonstrukciji se ohranijo temelji, ki se jih nadviša in ojača, prav tako se objekt prizida do polne etaže.

Tehnični predpisi

Univerzalna graditev in uporaba objekta vključuje graditev in uporabo objekta, ki je dostopen vsem ljudem oz. ga je brez večjih posegov v konstrukcijo možno prilagoditi v tak objekt.

Objekt bo v javni rabi, zato mora biti v skladu z 32. členom GZ-1 dostopen vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost.

Kot dostopni so projektirani skupni prostori (vhod, hodniki, družabni in muzejski prostori, sanitarije) ter zunanji prostori (parkirno mesto za invalide in dostop do vhoda stavbe).

Vhod v objekt bo iz južne strani, preko pokritega nadstreška. Dostop do objekta bo iz vzhodne strani preko obstoječega priključka, ki se priključuje na regionalno cesto R2 1249.

Predvideno je eno parkirno mesto za invalide, locirano je v bližini glavnega vhoda.

Objekt je projektiran v skladu s standardom SIST ISO 21542 – Gradnja stavb – dostopnost in uporabnost grajenega okolja.

V objektu je predvidena ureditev kulturnega prostora, muzeja ter skupnih prostorov.

Zunanje površine:

Okolje bo izdelano v neprašni izvedbi v območju, kjer se bodo nahajale vozne površine in v območju zelenih površin. Ob objektu bo urejena zelenica, ki bo zasajena z okrasnim grmovjem in sadnim drevjem. Pločnik ob objektu bo tlakovan z naravnim materialom, dovoz in parkirišče pa bosta asfaltirano. Dostop do objekta bo potekal po obstoječem priključku V strani po asfaltni poti.

Pri urejanju okolice je upoštevana obstoječa konfiguracija terena, ki na območju objekta pada v smeri zahoda proti vzhodu.

Dostopne poti in manipulativne površine se izoblikujejo po terenu. Višinske razlike se premošča z zatravljenimi brežinami. Opornih zidov, škarp za namen ustvarjanja izravnav terena (teras), dekorativnih razlogov ipd. se ne gradi. Izjemoma je dopustna izvedba opornih zidov za zaščito zemljišča pred erozijo, kar je treba utemeljiti z geološkim mnenjem, ki pa niso predvidena.

Funkcija

Predvidena je rekonstrukcija in prizidava obstoječega objekta.

V pritličju bo večnamenski prostor, v katerem se bodo odvijali kulturni in družabni dogodki, kuhinja in sanitarije. V 1. nadstropju bosta dva muzejska prostora in tehnični prostor. Etaži bo povezovalo dvoramno stopnišče in dvižna ploščad.

Glavni vhod bo na južni strani objekta. Nivo pritličja je dvignjen nad teren za 60cm. Dostop do vhoda bo preko zunanjih stopnic in položne klančine. Nad zunanjimi stopnicami in klančino bo nadstrešek.

Streha osnovnega objekta je predvidena simetrična dvokapnica z nakloni 35°. Sleme bo potekalo v smeri V-Z, nad vhodnim delom je predviden nadstrešek z ravno streho.

Na parceli bo urejenih 5 parkirnih mest, od tega eno invalidsko, na delu zemljišča bodo otroška igrala in miza s klopema, preostalo zemljišče bo zazelenjeno z avtohtonimi drevesi, grmovnicami in zelišči.

Predviden objekt bo pravokotnih tlorisnih dimenzij 14,0 m x 10 m, etažnosti P+1, na južni strani je predviden pokrit vhod dimenzij 4,39 x 12,40 m. Streha objekta je simetrična dvokapnica z naklonom strešin 35°. Sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta v smeri V-Z. Kritina je predvidena iz opečnih strešnikov v rdeči barvi.

Gabariti:

- tlorisna velikost: 14,0 m x 10,0 m + 4,39 m x 12,40 m (pokrit vhod)
- etažnost 2: pritličje + nadstropje
- kota pritličja ± 0.00 je 513,70 m.n.v..
- kota nadstropja +3,30 je 517,00 m.n.v..
- višina slemena glede na koto pritličja +9,79 m je 523,49 m.n.v.

Zunanja ureditev s prilagoditvijo višin, odvodnjavanjem ter asfaltiranjem novih povoznih površin, v območju gradbene parcele, ki znaša 461,0 m².

Okolje bo izdelano v neprašni izvedbi v območju, kjer se bodo nahajale vozne površine in v območju zelenih površin. Ob objektu bo urejena zelenica, ki bo zasajena z okrasnim grmovjem in sadnim drevjem. Pločnik ob objektu in parkirišče bosta tlakovana z naravnim materialom, dovoz pa bo asfaltiran. Dostop do objekta bo potekal iz dovozne ceste na V strani po individualnem priključku. Dovoz bo izveden tako, da je preprečeno stekanje meteorne vode na javno pot.

Obstoječe stanje

Obstoječe območje v naravi predstavlja obstoječi objekt z zunanjimi delno urejenimi površinami.

Pred izgradnjo oz. rekonstrukcijo objekta in zunanje ureditve, bo potrebno odstraniti humus in naročila zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov, v območju predvidene gradnje.

Uvoz na obravnavana območje

Uvoz na obravnavano parcelo se bo izveden na vzhodni strani predvidene gradnje in se bo priključil na LC 267021 (Mozirje Mostnar).

Predvidena dela

Investitor namerava v sklopu izgradnje oz. rekonstrukcije objekta urediti tudi zunanje povozne površine z parkiriščem, odvodnjavanje fekalne in meteorne kanalizacije, postaviti zunanje igralo, klopi in mizo za počitek ter zasaditi in zazeleniti ostale površine, ki se bodo v času gradnje uničile in so v območju gradbene parcele.

Na zahodni in južni fasadi je predvidena izvedba obrobe objekta z vrtnim robnikom 5/20 cm in kamnitimi kroglami. Na severni in vzhodni strani je predvidena izvedba novega pločnika z cestnim robnikom, ter na južni strani pa ureditev novega parkirišča, ki pa se napaja iz obstoječe dovozne ceste.

PREDDELA:

Pred zakoličbo objekta si mora izvajalec del zavarovati gradbišče in naročiti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov.

ZEMELJSKA DELA:

Iz območja predvidene zunanje ureditve se odstrani humus in deponira na gradbeno deponijo. Kasneje se potrebna zemljina uporabi za nove travnate površine. Odvečni izkopni material se ohrani na investitorjevih parcelah.

Izvede se široki izkop za povozne površine in izkop za komunalne vode z jaški, LMO in zemeljski zadrževalnik. Spodnji ustroj pregleda geolog po pregledu temeljnih tal potrdi ali predlaga potrebne spremembe za vgradnjo kamnite in tamponske podlage, do predpisane nosilnost Ev 2 = 80 MN/m2, ki jo je potrebno dokazati z meritvami.

Po končani gradnji se ves odvečni material odpelje na javno deponijo po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur. List RS št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004 in Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenem delu (Ur. List RS št. 3/2003, 41/2004, 50/2004 vključno s plačilom odlagališča in takse. Vsa ustrezna zemljina pa odloži na investitorjevih parcelah.

Dostava in intervencija

Dostava in intervencije je predvidena po obstoječem cestne priključku in parkirnih površinah na južni strani objekta.

Spodnji ustroj

Debelina tamponskega materiala pod pohodnimi površinami mora znašati najmanj 50 cm pod povoznimi pa min. 80 cm.

Tamponski material mora biti odporen na zmrzovanje.

Izgradnja voznih površin je predvidena na območju obstoječih povoznih površinah.
Planum plasti nevezane zmesi drobljenca mora zagotavljati potrebno nosilnost Ev 2 > 80 MN/m2 (CBR 3 % na CBR 5 %).

Povozne površine se zaključijo s cestnim robnikom, uredi se odvodnjavanje in nato poasfatirajo površine.

Investitor bo komunalne odpadke zbiral v tipskih posodah, ki jih bo odvažalo pooblaščeno podjetje. Za zbiranje odpadkov zagotovi koncesionar tipske posode od 120 l do 1100 l.
Predmet projekta so odpadki s klasifikacijo št. 15 01 in 20 (ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami s kosovnimi odpadki in opremo, z nevarnimi frakcijami, z biološkimi odpadki z ostanki komunalnih odpadkov in odlaganje komunalnih odpadkov).
Odpadke za reciklažo bo investitor sam oddajal v ustrezne posode v zbiralnicah in v zbirnem centru. Odpadkov nikakor ni dopustno sežigati v individualnih kuriščih.
Lokacija zabojnikov za odpadke je na južni strani obstoječe dovozne ceste ob novem parkirišču.

ODVODNJAVANJE

Drenaža objekta :
Na globini temeljne plošče oz kamnitega nasutja se po obodu postavijo drenažne PVC cevi Ø 110, zasute z drenažni materialom granulacije 10-24 mm. Priporoča se izvedba ločilnega geotekstila med slojema kamnitega nasutja in obstoječim zemeljskim materialom. Pri izvedbi drenaže je obvezen geomehanski nadzor. Drenažne cevi bodo v naklonu 1-2% speljane v MJ2 in v obstoječo meteorno kanalizacijo.

Odtoki sanitarnih elementov so speljani preko horizontalne in vertikalne kanalizacije do zunanje kanalizacije. Fekalna kanalizacija je vodena v obstoječi jašek javne kanalizacije, meteorne vode s strehe in očiščene meteorne vode s parkirišč in manipulativnih površin so speljane v zadrževalnik, od koder se vodijo v obstoječi jašek javne kanalizacije.

Pred začetkom vgradnje se zakoliči trasa in postavi profile kanalizacije. Kanalizacija mora biti položena na tla, ki so ustrezno komprimirana, da ne bi prišlo do posedanja cevi. Kanalizacija mora biti izvedena v ustreznem naklonu 0.5 - 2 %. Iztoki iz objekta in spremembe smeri kanalizacije morajo biti speljani preko revizijskih jaškov, z LTŽ pokrovom, ki je odporen na predvideno obremenitev. Kanalizacija mora biti položena v ustrezni globini pod zemljo, da se zagotovi zmrzlinska odpornost.
Kanalizacijsko mrežo mora izvajalec pred zasutjem preizkusiti na tesnost in pretok. V času preizkusa tesnosti kanalizacija ne sme puščati na nobenem mestu. Količina pretoka vode se kontrolira pri revizijskih jaških.
V primeru križanja komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, plinovod, nizko napetostni priključni vod, itd.) je potrebno upoštevati primeren razmik med vodi in uskladiti izvedbo z vsemi izvajalci.

Fekalna kanalizacija:

Vse fekalne odplake se bodo speljale na vzhodno fasado, kjer je predviden zunanji fekalni jašek, ki se spelje v obstoječi jašek javne kanalizacije, ki se nahaja v obstoječi cesti. Pri fekalni kanalizaciji so pokrovi na jaških plinotesne izvedbe.

Meteorna kanalizacija:

Meteorne vode s strešin objekta bodo speljane, preko peskolovov zbiralnik meteornih vod, ki se bodo uporabile za sanitarno vodo, nato pa v zadrževalnik meteornih vod, od koder se vodijo v obstoječi jašek javne kanalizacije, ki se nahaja v obstoječi dovozni cesti.
Odvodnjavanje s strehe je predvideno klasično z zunanjimi žlebovi.
Za odtok odpadnih voda se uporabijo PVC cevi ustreznega profila. Vsa kanalizacija bo izdelana v vodotesni izvedbi.
Pred izvedbo vseh del je potrebno obstoječe komunalne vode zakoličiti. Pred začetkom izvajanja gradbenih del mora zemljino pregledati geomehanik.

Vse meteorne vode iz objekta in novih utrjenih povoznih površin se bodo speljale v zaprti zadrževalnik, velikosti:

HIDRAULIČNI IZRAČUN ZA ZADRŽEVALNIK METEORNIH VODA

OBJEKT: Muzej Luče
INVESTITOR: **Občina Luče**

Dimenzioniranje kanalizacije za padavinsko vodo je izvršeno po Pradtl-Colebrooku ob upoštevanju intenzitetenaliva q=288 l/s/ha in času t= 15 minutnem nalivu in upoštevanju pripadajoče prispevne površine

1. zadrževalnik je za novo dovozno cesto

Dimenzioniranje kanalizacije za padavinsko vodo je izvršeno po Pradtl-Colebrooku ob upoštevanju intenzitetenaliva q=288 l/s/ha in času t= 15 minutnem nalivu in upoštevanju pripadajoče prispevne površine

površina	m²	stopnja padavin	odtočni koeficient	dotok Q_1
zelenica	500	288	0,30	4,32

Predvideno:

površina	m²	stopnja padavin	odtočni koeficient	dotok Q_2
streha	200	288	0,90	5,184
asfalt	300	288	0,90	7,776
			SKUPAJ:	12,96

Zadrževana količina v 15 mintah

$Q_2 - Q_1$	min	sek	litrov	m³
8,64	15	60	7776,00	**7,78**

Potrebno bo zadrževati 7,78 m³ meteornih vod.

Predvideli smo zadrževalnik, ki bo sestavljen iz dveh kvadratnih jaškov velikosti 1.2x1.2 m globine 1.65 in 0.85 m, povezovali pa ju bosta dve PVC cevi DN 500 mm. Iztoka iz zadrževalnika pa bosta speljana v obstoječi jašek, ki se nahaja pod lokalno cesto. Zadrževalnik bo imel dva iztoka: na dnu DN90 mm in pod vrhom jaška varnostni preliv iz DN 200 mm. Izven MJ2 pa se bosta ta dva iztoka združila v eno cev DN200mm.

Vse meteorne vode iz predvidenega parkirišča se bodo najprej prečistile v lovilcu mineralnih olj, nato pa speljale v zadrževalnik meteornih vod.

Dimenzioniranje lovilca mineralnih olj:

Na parkirnih površinah je potrebno zaradi morebitne prisotnosti in zadrževanja ter izločanja olja vgraditi lovilec olj. Lovilec olj je prekrit tako, da je varen pred požarom. Biti mora vodotesno zaprt in dopuščati tudi obremenitev z vozili, v kolikor se nahaja na lokaciji, kjer je možen dostop

z vozili. Lovilec olj je konstruiran tako, da njegovo delovanje ne more biti ovirano zaradi zablatenja in je odzračevan.

Hidravlični izračun in dimenzioniranje lovilca olj
Pri dimenzioniranju smo upoštevali naslednje parametre;
Q - količine vode [l/s]
A - prispevano območje [ha]
I - srednja letna višina padavin 15 min naliva, ki znaša 210 l/s/ha
ϕ - koeficient dotoka: za utrjene površine 0,9
za zelenice 0,15


Prispevno območje:
Utrjene vozne površine A=92m2 = 0,0092 ha

Količina vode, ki pride v kanal:
Q = A * ϕ * I
Q =0,0092* 0,9 * 210 = 1,73 l/s

Izberem separator lahkih tekočin z usedalnikom, katerega pretok je minimalno 1,73 l/s oz. Aquaplast S2P-INT od 1,5 do 3 l/sek. .

Aquaplast S2P-INT od 1,5 do 3





RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

Objekt ima predviden prostor za zbiranje odpadkov na koncu dovozne ceste, ki jih bodo odvažale zato pooblaščene službe.
Investitor bo komunalne odpadke zbiral v tipskih posodah, ki jih bo odvažalo pooblaščeno podjetje. Za zbiranje odpadkov zagotovi koncesionar tipske posode od 120 l do 1100 l.
Predmet projekta so odpadki s klasifikacijo št. 15 01 in 20 (ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami s kosovnimi odpadki in opremo, z nevarnimi frakcijami, z biološkimi odpadki z ostanki komunalnih odpadkov in odlaganje komunalnih odpadkov).

Odpadke za reciklažo bo investitor sam oddajal v ustrezne posode v zbiralnicah in v zbirnem centru. Odpadkov nikakor ni dopustno sežigati v individualnih kuriščih.

Na zahodni in južni strani objekta je predvidena izvedba gredice z parkovno zasaditvijo začimb. Na zahodni strani predvidenega parkirišča je predvidena ureditev igralne površine za otroke, kjer bo postavljeno veliko igralo. Južno od njega pa tlakovana površine, kjer se bo postavila miza z dvema klopema.
Na zelenici južno od te površine pa se bodo zasadila različna drevesa.
Zaradi višinskih razlik med parkiriščem in zahodno parcelo bo potrebno izvesti zeleno brežino, ki se bo zasadila z brini.

Vse ostalo je razvidno iz grafičnih prilog in popisa del s količinami.

Pri izvedbi vseh del je potrebno upoštevati merodajne predpise, normative in standarde, posebej še predpise iz varstva pri delu.

Sestavili: Sonja Ravljen gradb. teh.,
Darja Bezovnik Planovšek d.i.g.

Marec 2025

4. b) POPIS GRADBENIH DEL

REKAPITULACIJA ZUNANJE UREDITVE

I.	PREDDELA	6.279,60
II.	ZEMELJSKA DELA	7.990,50
III.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	10.841,00
IV.	ODOVODNJAVANJE	18.997,70
V.	OZNAČBE NA VOZIŠČU	685,90
VI.	ZAKLJUČNA DELA	25.271,50
	SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV	**70.066,20**

REKAPITULACIJA ZUNANJE UREDITVE

I.	PREDDELA	
II.	ZEMELJSKA DELA	
III.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	
IV.	ODOVODNJAVANJE	
V.	OZNAČBE NA VOZIŠČU	
VI.	ZAKLJUČNA DELA	
	SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV	

I. PREDDELA

1,01	Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev	m1	**114,00**
1,02	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	**15,00**
1,03	Zakoličba ključnih točk zunanje ureditve z označbo projektiranih višin	kos	**18,00**
1,04	Odkop, nakladanje odvečnega humusa v povprečni debelini 20 cm, ter deponiranje na gradbiščno deponijo	m3	**36,00**

PREDDELA SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA in TEMELJENJE

2,01	Strojni široki izkop zemljine III in IV. Ktg, s strojnim nakladanjem in odvozom materiala na gradbiščno deponijo	m3	**240,00**
2,02	Strojni široki izkop zemljine V. Ktg, s strojnim nakladanjem in odvozom materiala na gradbiščno deponijo	m3	**10,00**
2,03	Strojno-ročni izkopi za kanalske rove, prepuste in jaškov, širine do 1.0m in globine 1.0m do 2.0m v zemljini III.ktg.	m3	**103,00**
2,04	Strojno-ročni izkopi za zadrževalnik, globine do 1.0m v zemljini III.ktg.	m3	**35,00**
2,05	Fino planiranje planuma temeljnih tal z točnostjo +-2 cm v predpisanih naklonih, ME večje od 40 Mpa z izvedba meritev nosilnosti in izdanim poročilom	m2	**330,00**
2,06	Zasipavanje jarkov z izkopanim materialom v slojih po 20cm s komprimiranjem.	m3	**35,00**
2,07	Zasipavanje jarkov z tamponom I. v slojih po 20cm s komprimiranjem.	m3	**43,00**
2,08	dobava in polaganje politlaka na planum s prekrivanjem 0,5 m	m2	**300,00**
2,09	Strojna izvedba kamnite grede, v debelini 50 cm - nasipa z iz gramoznim nasutjem 0-150 mm (zmrzlinsko odporen kamniti material od izkopa)	m3	**90,00**
2,10	Humunisiranje zelenic z vgrajevanjem humusa v deb. 50 cm, dovoz iz gradbiščne deponije, z valjanjanjem, sejanje travnega semena	m2	**120,00**
2,11	Nalaganje in odvoz odvečnega izkopanega materiala na investitorjevi parceli ob podpornem zidu	m3	**343,00**

ZEMELJSKA SKUPAJ:

III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3,01	Izdelava navezane nosilne plasti enakomernega zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 25 do 30 cm (D32) fi0-20 mm, tampon I., zbitost Evd≥40 Mpa, Evd2≥80 Mpa, z izdelavo poročila o meritvah	m3	**90,00**
3,02	Izdelava nosilne plasti bitumenskega betona v debelini 4 cm (AC 11)	m2	**300,00**
3,03	Izdelava nosilnoobrambne plasti bituminiziranega drobljenca v debelini 6 cm (AC 22)	m2	**240,00**
3,05	Vraditev prefabriciranih litih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/25/100 cm	m1	**111,00**
3,06	Vraditev prefabriciranih vrtnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/20/100 cm	m3	**25,00**
3,07	Obroba objekta iz kamnitimi kroglami fi 5-10 cm, v širini 0,70 m, ter debelini 20 cm	m3	**8,60**

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

IV. ODVODNJAVANJE

4,01	Izdelava drenaže iz cevi iz PVC plastičnih mas, vgrajenih na podložno past iz cementnega betona, obsuto z drenažnim peskom višine 2,0 m in širine 1,0 m			
	- DN 150	m		**52,00**
4,02	Izdelava kanalizacije iz cevi iz PVC plastičnih mas, vgrajenih na podložno past iz cementnega betona, polno obbetonirano			
	- DN 90	m		**1,00**
	- DN 110	m		**2,00**
	- DN 160	m		**60,00**
	- DN 200	m		**37,00**
4,03	Dobava in vgradnja jaška iz betonskih cevi Ø40cm, globine do 1.0m, peskolovi			
		kos		**4,00**
4,04	Kompletna montaža in izdelava AB venca za pokrov iz litega železa			
	a) fi 60 cm, 250 kN z velikimi odprtinami	kos		**2,00**
	b) fi 60 cm, 250 kN	kos		**5,00**
4,05	Dobava in montaža betonskega pokrova			
	a) fi 40 cm	kos		**2,00**
4,06	Dobava in montaža PE jaška za kanalizacijo globine do 2 m			
		kos		**1,00**
4,07	Dobava in montaža PE jaška Ø80 cm za meteorno kanalizacijo globine do 3m - umirjevalni jašek			
		kos		**0,01**
4,08	Dobava in vgradnja PE Ø100 usedalnika za pesek z poglobitvijo 50 cm			
		kos		**0,01**
4,09	Dobava in vgradnja linijskega požiralnika z LTŽ rešetko, širine 15, cm, z notranjim naklonom in 1 iztočnim peskolovom, ter 2 bočnima zaključnima stenama, 400 kN			
		m		**8,00**
4,10	Dobava in vgradnja izločevalca mineralnih olj izdelanega iz armiranega poliestra (GRP) (odporen na mineralna olja, kemične in mehanske vplive), **skladnega s SIST EN 858-1,2 , Razred S-I-P. Nazivne velikosti NS06 pretok skozi lovilec olj 6 l/s**. Učinkovitost izločevalca: do 5 mg/l odpadne vode.			

		kos	**1,00**
4,11	Pregled izvedene kanalizacije s kamero in test vodotesnosti kanalizacije		
		m	**107,00**
4,12	Kompletna izvedba zadrževlnika meteornih voda iz PVC kanalizacijskih cevi DN500 cm SN8, dolžine 2x8.4 m, z dobavo in postavitvijo dveh jaškov iz AB škatlastih elementov, ter dveh vtokov in dveh iztokov in LTŽ pokrovom 125 kN in 250kN (po detajli 5.15)		
		kpl	**1,00**
4,13	Kompletna izvedba iztočne glave v brežini vodotoka, z cevjo DN 250mm, kamnito oblogo brežine 3.5 m2, ter protipovratno loputo na koncu cevi		
		kpl	**0,01**
	ODVODNJAVANJE SKUPAJ:		

V. OZNAČBE NA VOZIŠČU

5,01	Izdelava tankoslojne neprekinjener označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina pasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm.	m1	**57,00**
5,02	Doplačilo za posip z odsevnimi steklenimi kroglicami 0.25 kg/m2.	m2	**3,80**

OZNAČBE NA VOZIŠČU SKUPAJ:

VI. ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ:


6,01	Kompletna dobava in postavitev prometnega znaka z temeljem, stop znak št. 2102	kos	**1,00**
6,02	Dobava in zasaditev drevesa QUERCUS S.P., obsega debla 20-25 cm, deblo višine 4,0 m	kos	**1,00**
6,03	Dobava in zasaditev drevesa ACER JAVOR, deblo višine 2,0 m	kos	**2,00**
6,04	Dobava in zasaditev drevesa RDEČELISTNA BUKEV FAGUS , deblo višine 2,0 m	kos	**1,00**
6,05	Dobava in zasaditev drevesa RUMENI BRIN JUNIPERUS MEDIA , deblo višine 1,0 m	kos	**4,00**
6,06	Dobava in zasaditev avtohtonih začim v skupinah na VULKANSEM TUFU (zeliščna grada 15 m2)	m2	**70,00**
6,07	Dobava in zasaditev bršljana HEDERA HELIX	kos	**28,00**
6,08	Dobava in zasaditev LONICERA NITIDA	kos	**36,00**
6,09	Kompletna dobava in postavitev prometnega znaka z temeljem, stop znak št. 2102	kos	**0,01**
6,10	Projektantsko sodelovanje na gradbišču	ure	**5,00**
6,11	Geodetski posnetek z posnetkom izvednih komunalnih naprav in gradbenih del za izdelavo PID projektov	kos	**1,00**
6,12	Geodetski posnetek z posnetkom izvednih komunalnih naprav in vrisom v GJI	kos	**1,00**

6,13	Izdelava PID načrta izvedenih del in komunalnih naprav na osnovi prej narejenega geodetskega posnetka	kos	**1,00**
6,14	Dodatna in nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala, ocena stroškov 5% gradbenih del	kpl	**1,00**

ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ:

PLANING PRO d.o.o.
Loke pri Mozirju 13 | 3330 Mozirje
031 – 650 -243 | darja@plan-ing.si

2/2.5	GRAFIKA



- POMOŽNI NIVO
- OBJEKTI
- KANALIZACIJA - METEORNI VOD
- KANALETA
- OPORNI ZID
- ZIDANA OGRADA
- PARCELNE MEJE
- UREJENE MEJE
- ELEKTRO VODNIKI
- OBJEKT-NEMERJENO
- ITS
- ISTavbe teren
- LEGA
- GJI TELEKOMUNIKACIJE
- GJI KANALIZACIJA
- GJI VODOVOD
- GJI PLIN
- ROBNIK

LEGENDA:

- gradbena parcela
- obravnavani objekti

PLANING **PRO**
PROJEKTIRANJE - NADZOR - SVETOVANJE

Vodja projekta; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Obdelovalec; ident. št:
SONJA RAVLJEN, gradb. teh.

Št. projekta: 356/24

Št. načrta: 356/24-ZU

Investitor: Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče

Objekt: Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Načrt: 2/2 Načrt zunanje ureditve

Faza: PZI


Vsebina:

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA

Datum: marec 2025

Merilo: 1:200

Št. lista: 5.01



LEGENDA:

- predvideni objekt
- predvidena asfaltna površina 2.982 m2
- obstoječa asfaltna cesta
- predvideni betonski tlakovci 44 m2
- predvidene kamnite krogle D8/16 mm
- predvideni cestni robnik 15/25 cm
- predvideni vrtni robnik 8/25 cm
- obstoječi priključek na občinsko cesto
- zelenica
- zelena brežina
- Z1 zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov
- ① parkovna zasaditev avtohtonih začimb v skupinah na vulkanskem tufu
- ② lonicera

PLANING PRO
PROJEKTIRANJE - NADZOR - SVETOVANJE

Vodja projekta; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Obdelovalec; ident. št:
SONJA RAVLJEN, gradb. teh.

Št. projekta: 356/24
Št. načrta: 356/24-ZU

Investitor: Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče


Objekt: Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Načrt: 2/2 Načrt zunanje ureditve
Faza: PZI

Vsebina:

GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA - zunanja ureditev in promet

Datum: marec 2025
Merilo: 1:200
Št. lista: 5.02a



LEGENDA:

- zelenica
- zelena brežina
- Z1 zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov
- 1 parkovna zasaditev avtohtonih začimb v skupinah na vulkanskem tufu
- 2 lonicera
- predvidena zasaditev

PLANING PRO
PROJEKTIRANJE - NADZOR - SVETOVANJE

Vodja projekta; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Obdelovalec; ident. št:
SONJA RAVLJEN, gradb. teh.

Št. projekta: 356/24
Št. načrta: 356/24-ZU


Investitor: Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče

Objekt: Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Načrt: 2/2 Načrt zunanje ureditve
Faza: PZI

Vsebina:
GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA
- zasaditev

Datum: marec 2025
Merilo: 1:100
Št. lista: 5.02b



KOORDINATE ZAKOLIČBENIH TOČK V D96/TM SISTEMU

Točka	Y:	X:
T1	480481,442	135059,505
T2	480483,171	135050,061
T3	480469,794	135047,612
T4	480468,065	135057,055
T5	480467,228	135058,645
T6	480480,287	135061,087
T7	480484,599	135056,857
T8	480480,609	135057,099
T9	480483,384	135046,069
T10	480480,989	135044,337
T11	480481,397	135046,295
T12	480476,351	135045,123
T13	480474,094	135031,797
T14	480476,942	135031,314
T15	480478,504	135028,593
T16	480476,608	135029,343
T17	480480,155	135028,929

zakoličeni so zunanji robovi zidov objekta brez fasade
zakoličeni so notranji robovi robnikov (ob asfaltu)

± 0,00 STAVBE = 513,70 a.n.v.
dimenzije je potrebno preveriti v načrtu arhitekture

LEGENDA:

3.20 kote predvidene gradnje

T1 zakoličbene točke predvidene gradnje

PLANING PRO
PROJEKTIRANJE - NADZOR - SVETOVANJE

Vodja projekta; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Obdelovalec; ident. št:
SONJA RAVLJEN, gradb. teh.

Št. projekta: 356/24
Št. načrta: 356/24-ZU

Investitor: Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče

Objekt: Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Načrt: 2/2 Načrt zunanje ureditve
Faza: PZI

Vsebina:
SITUACIJA KOTIRANJA IN ZAKOLIČBE

Datum: marec 2025
Merilo: 1:200
Št. lista: 5.03

LEGENDA

Varovalni pas regionalne ceste (15 m)

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI

KANALIZACIJA - METEORNI VOD

ELEKTRO VODNIKI

GJI TELEKOMUNIKACIJE

GJI KANALIZACIJA

GJI VODOVOD

GJI PLIN

PREDVIDENI KOMUNALNI VODI

fekalna kanalizacija

FJ fekalni jašek

meteorna kanalizacija

P peskolov

MJ meteorni jašek

RSV rezervoar za sanitarno vodo

LMO lovilec mineralnih olj

ZADRŽ zadrževalnik meteornih vod

VJ vodomerni jašek

vodovod

predviden NN priključek

PMO predvidena merilna omarica

predviden TK vod

predvidena TK omarica

MAPITEL CEV Ø 110 mm

Nova PS RO
Nova PS PMO
Obstoječ priključek na meteorni kanal
Odstranitev plinskega priključka
Obstoječ priključek na javno kanalizacijo
Predvidena NN el. trasa, NAY2Y-J 4 x70 mm2, l = 14m v DPW cevi Ø 110 mm, l = 8m
Obstoječ priključek na TK omarico
Prestavljena TK omarica
Križanje obst. kanalizacije
Križanje obst. vodovod
Priključitev na javni vodovod
Predvidena NN el. trasa NAY2Y-J 4 x70 mm2 + NYY-J 4x16mm2, l = 67m v DPW cevi Ø 110 mm + DPV cev Ø 75 mm, l = 50m
Melenska zaščita komunikacijskega omrežja s PVC cevjo na mestu parkirišč
Nadzemni elektro vod se odstrani od točke A do točke B
Nadzemni elektro vod se odstrani od točke B do točke C
linijski požiralnik

PLANING PRO
PROJEKTIRANJE - NADZOR - SVETOVANJE

Vodja projekta; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Obdelovalec; ident. št:
SONJA RAVLJEN, gradb. teh.

Št. projekta: 356/24

Št. načrta: 356/24-ZU

Investitor: Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče

Objekt: Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Načrt: 2/2 Načrt zunanje ureditve


Faza: PZI

Vsebina: SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV IN PRIKLJUČKOV NA GJI

Datum: marec 2025

Merilo: 1:250

Št. lista: 5.04



LEGENDA

- Varovalni pas regionalne ceste (15 m)
- REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI

- KANALIZACIJA - METEORNI VOD
- ELEKTRO VODNIKI
- GJI TELEKOMUNIKACIJE
- GJI KANALIZACIJA
- GJI VODOVOD
- GJI PLIN

PREDVIDENI KOMUNALNI VODI

- fekalna kanalizacija
- FJ fekalni jašek
- meteorna kanalizacija
- P peskolov
- MJ meteorni jašek
- RSV rezervoar za sanitarno vodo
- LMO lovilec mineralnih olj
- ZADRŽ zadrževalnik meteornih vod

PLANING PRO
PROJEKTIRANJE - NADZOR - SVETOVANJE

Vodja projekta; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Obdelovalec; ident. št:
SONJA RAVLJEN, gradb. teh.

Št. projekta: 356/24
Št. načrta: 356/24-ZU


Investitor: Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče

Objekt: Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Načrt: 2/2 Načrt zunanje ureditve
Faza: PZI

Vsebina: SITUACIJA KANALIZACIJE

Datum: marec 2025
Merilo: 1:250
Št. lista: 5.05



LEGENDA:

• 513,70 — višina predvidene utreditve

2,5% → naklon predvidene ureditve

zelena brežina

PLANING PRO
PROJEKTIRANJE - NADZOR - SVETOVANJE

Vodja projekta; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Obdelovalec; ident. št:
SONJA RAVLJEN, gradb. teh.

Št. projekta: 356/24
Št. načrta: 356/24-ZU

Investitor: Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče


Objekt: Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Načrt: 2/2 Načrt zunanje ureditve
Faza: PZI

Vsebina:
SITUACIJA VIŠIN IN SKLONOV

Datum: marec 2025
Merilo: 1:75
Št. lista: 5.06

meteorni kanal MK



Ime vozlišča in razdalje	m	P1		RSV	MJ1	MJ2	MJob
Stacionaža	m	-0.00		-13.00	-15.00	-23.40	-29.90
Dolžina in material cevi	m		13.00m / DN 160	2.50m / DN 160		zadrževalik 8.40m / 2xDN 500	4.00m / DN 200 1.00m / DN 90	obstoječa cev
Naklon cevi	%		1.00	1.00		0.50	0.50	obstoječi
Kota pokrova	m.n.v.	-513.31		-513.75	-513.50	-512.63	-512.60	
Kota vtoka	m.n.v	-513.01		-512.68	-512.64	-511.81	-511.75	
Kota dna	m.n.v.	-512.31		-512.00	-511.85	-511.78	-511.60	
Globina cevi	m	-0.30		-0.47	-0.86	-0.82	-0.85	
Globina jaška	m	-1.00		-1.49	-1.65	-0.85	-1.00	

TABELA JAŠKOV IN POŽIRALNIKOV

ŠT. JAŠKA	KOTA POKROVA	KOTA VTOKA	KOTA DNA	KOTA IZTOKA	GLOB. (m1)	DIM (cm)	OZNAKA POKROVA
P1	513,35	513,00	512,35	512,85	1,00	40	PLOČ. INOX 50x50
P2	513,70	513,35	512,70	513,20	1,00	40	PLOČ. INOX 50x50
RSV	513,75	1.512,68 2.513,18 3.513,19	580,73	512,66	2.500 l		125 kN, Ø 60
MJ1	513,50	1.512,63 2.512,02	511,85- 511,89	511,85	1,65	120x120	125 kN, Ø 60
MJ2	512,63	511,85	511,85	1.512,28 2.511,84	0,79	120x120	250 kN, Ø 60
LIN.POŽ	512,46- 513,36	512,46- 513,36	512,16	512,16	0,20	0,135	LTŽ rešetka 400 kN
LMO	512,67	512,12		512,05	NS06	6 l/sek	125 kN, Ø 60
Job	512,60	1.512,28 2.511,81 3. obst.	511,60	511,60	OBSTOJEČI		OBSTOJEČI
FJ	512,90	512,42	512,40	512,40	0,50	50	PLOČ. INOX 50x50
P16	580,50	580,10	579,50	580,00	1,00	40	PLOČ. INOX 50x50

PLANING PRO
PROJEKTIRANJE - NADZOR - SVETOVANJE

Vodja projekta; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Obdelovalec; ident. št:
SONJA RAVLJEN, gradb. teh.

Št. projekta: 356/24
Št. načrta: 356/24-ZU

Investitor: Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče


Objekt: Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Načrt: 2/2 Načrt zunanje ureditve
Faza: PZI

Vsebina: PROFIL METEORNE KANALIZACIJE IN TABELA JAŠKOV


Datum: marec 2025
Merilo: 1:100/200
Št. lista: 5.07

P2



		1	2	3	4	5	6
Ime vozlišča in razdalje	m						
Stacionaža	m	-0.00	-8.49	-18.78	-24.69	-32.05	-40.45
Kota obstoječega terena	m.n.v.	-513.15	-513.17	-513.13	-512.79	-512.52	-512.31

P1



		1	2	3	4	5	6
Ime vozlišča in razdalje	m						
Stacionaža	m	-0.00	-8.51	-12.99	-14.71	-18.15	-24.17
Kota obstoječega terena	m.n.v.	-513.30	-513.31	-513.53	-513.13	-513.52	-512.66

Sestava povozne površine:

- 4 cm AC11 surf B70/100
- 6 cm AC22 base B50/70
- 25-30 cm nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32; TAMPON
- 50 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca ali prodca D125; POSTELJICA
- filc

PLANING PRO
PROJEKTIRANJE - NADZOR - SVETOVANJE

Vodja projekta; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Obdelovalec; ident. št:
SONJA RAVLJEN, gradb. teh.

Št. projekta: 356/24
Št. načrta: 356/24-ZU

Investitor: Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče


Objekt: Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče

Načrt: 2/2 Načrt zunanje ureditve
Faza: PZI


Vsebina: PROFIL P1 IN P2

Datum: marec 2025
Merilo: 1:100/200
Št. lista: 5.08

DETAJL PESKOLOVA
M 1:10




Žel. pločevina blaži - umirja pritok
PESKOLOV - BETONSKA CEV Ø 40 ali 40 cm



obbetonirana betonska cev Ø 40 ali 60 cm

list št: 5.09

DETAJL LINIJSKEGA POŽIRALNIKA
M 1:10




4cm ASFALTBETON

7cm BITUGRAMOZ

TAMPON ME2min. 100MPa

PLANUM SPODNJEGA USTROJA ME2min.30MPa


PRIMER VGRAJENEGA PE JAŠKA Z NOSILNIM AB PRSTANOM




DETAJL LOVILCA MINERALNIH OLJ
NPR. AQUAPLAST 52P-INT od 1,5 do 3

Aquaplast S2P-INT od 1,5 do 3






DETAJL DRENAŽE




PREREZ A-A


POLAGANJE KANALIZACIJSKIH CEVI




TLORIS ZADRŽEVALNIKA



PREREZ A-A



PREREZ B-B



PLANING PRO
PROJEKTIRANJE - NADZOR - SVETOVANJE

Vodja projekta; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Pooblaščeni inženir/arhitekt; ident. št:
DARJA B. PLANOVŠEK, u.d.i.g. / G-4198

Obdelovalec; ident. št:
SONJA RAVLJEN, gradb. teh.

Št. projekta: 356/24
Št. načrta: 356/24-ZU

Investitor: Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče

Objekt: Muzej in kulturni prostor Tajčman
k.o. Luče


Načrt: 2/2 Načrt zunanje ureditve
Faza: PZI

Vsebina: DETAJL ZADRŽEVALNIKA METEORNIH VOD

Datum: marec 2025
Merilo: 1:50
Št. lista: 5.15

BETONSKI ROBNIK 15/25cm

M 1:10



BETONSKI ROBNIK 15/25cm

M 1:10

