



- Projekt za izvedbo (PZI) s popisom del in projektantskim predračunom, ki vključuje tudi, če je to predmet projektiranja, načrt obnove obstoječih priključnih jaškov oziroma obstoječih objektov z načrti strojnih, elektro, TK in tehnoloških inštalacij,
- Izdelava grafičnih podlog za potrebe lastninsko pravnih postopkov in pridobitev služnosti,
- Izdelava geomehanskega poročila v fazi projektiranja,
- Elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij (državne ceste),
- Izdelava IDZ projektne dokumentacije za pridobitev pogojev za priključitev FVE,
- PZI načrt izvedbe malih FVE (uskladiti z upravljavcem), vključno s pridobitvijo soglasja za priključitev na lokacijah VH Knežak, VH Globovnik in VH Ilirska Bistrica,
- Izpolnitev vprašalnika DNSH.

2.3.2 Objekti

Predmet projektiranja so tudi novogradnje vodohranov, in sicer:

- Dvocelični vodohran s črpališčem Ilirska Bistrica, $V = 600 \text{ m}^3$, črpališče 30 l/s
- Dvocelični vodohran Trnovo2, $V = 200 \text{ m}^3$,
- Dvocelični vodohran Globovnik s črpališčem, $V = 100 \text{ m}^3$, črpališče 20 l/s,
- Dvocelični vodohran Knežak, $V = 200 \text{ m}^3$.

Predmet projektiranja je tudi izgradnja naslednjih večjih objektov na trasi:

- Črpališče Zagorje 20 l/s
- Vodomerni jašek Zagorje,
- Odcepni jašek Šembije.

Projektiranje vodohranov in večjih objektov na trasi se vključi v obseg projektiranja posameznih vodovodnih povezav, glede na to, na katerem projektiranem odseku se nahajajo. Gradbeno dovoljenje za objekte se pridobiva skupaj s cevovodom.

Predmet projektiranja je tudi izdelava načrta PZI rekonstrukcije cevnih povezav v VH Pivka.

Predmet projektiranja so tudi tri manjše foto-voltaične elektrarne na objektih VH Knežak, VH Ilirska Bistrica in VH Globovnik (IDZ in PZI načrt).

Izbrani ponudnik bo moral usklajevati projektno dokumentacijo tako z vsemi naročniki po tem javnem naročilu kot tudi ostalimi mnenje-dajalci.

2.4 PROJEKTANTSKI NADZOR

Predmet ponudbe je tudi projektantski nadzor v fazi gradnje. Upošteva se prisotnost povprečno na vsaki drugi koordinaciji, sodelovanje v času gradnje, priprava detajlov, potrjevanje materialov in vzorcev, potrjevanje sprememb. Količina ur projektantskega nadzora je ocenjena, projektantski nadzor se obračunava po dejanski porabi časa.

2.5 ČASOVNI ROKI

Projektne odseki, ki so predmet projektiranja po tem javnem naročilu, so predvideni za izvedbo v letih 2027-29, vendar pa je zaradi pridobitve sredstev sofinanciranja, projektiranje potrebno zaključiti v letošnjem letu, in sicer:

Faza DGD za oddajo v mnenje: **60 koledarskih dni po podpisu pogodbe**

Oddaja DGD za pridobitev GD: **10 koledarskih dni prejemu zadnjega mnenja**