

Ponudnik: _____

faktor

E

EUR/E

fVrednost

PRILOGA: popis del št. 170725SKGŠS

Sklop A-B

Vrsta del :

Prenova streh na objektih MO po sklopih

REKAPITULACIJA

I. PRIPRAVLJALNA DELA:	0,00
II. RUŠITVENA DELA:	0,00
III. ZIDARSKA IN DRUGA GRADBENA DELA:	0,00
IV. TESARSKA DELA:	0,00
V. KROVSKA DELA:	0,00
VI. KLEPARSKA DELA:	0,00
VII. STRELOVOD:	0,00
Skupaj fVrednost brez DDV v EUR:	0,00
Skupaj DDV 22% v EUR	0,00
Skupaj fVrednost z DDV v EUR:	0,00

V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :

- * Ponudnik mora v ceni upoštevati vse vertikalne in horizontalne Transporte potrebne za delo na višini;
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati vse prevozne in manipulativne stroške;
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del.
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati vse stroške ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati vse stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti.
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati tudi vse potrošni, vezni in montažni material.
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati organizacijo gradbišča, postavitve zaščitnih elementov za varovanje gradbišča, označbe gradbišča s predpisano signalizacijo - gradbiščna ograja, vrvice, označbe, svetlobna telesa, gradbiščna tabla z odstranitvijo po končanih delih
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati postavitve kontejnerjev za delavce in pisarno, postavitve premičnega Wcja.
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati zaščito vseh obstoječih elementov;
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati izdelavo Navodil za obratovanje in vzdrževanje za vsako delo posebej
- Ponudnik mora v ceni upoštevati vodenje gradbenega dnevnika in izdelave knjige obračunskih izmer za vsako delo posebej;
- * Ponudnik mora po končanih delih gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.
- * Ponudnik mora v ceni upoštevati ogled in pripravo predračuna

OPOMBA

- * Popisi so nestandardni, zato naj ponudnik dobro prebere vse postavke popisa del.
- * Dela, navedena v posamezni postavki, se lahko izvajajo v sklopu ostalih del pri obnovi, ali pa samostojno, odvisno od konkretne potrebe po izvedbi dela.
- * Ponudnik mora nuditi in podati enotne cene za vse pozicije iz popisov del in to tako, kot je določeno (zapisano) za vsako postavko (upoštevati tudi OPOMBO pri posameznih postavkah popisa del).
- * Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim opisom in količinam.
- * Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno.
- * Ponudbeni popis del dejansko predstavlja cenik za izvajanje del;
- * Izvajalec izvaja dela v skladu s predpisanimi tehničnimi standardi in normativi, predpisanimi za posamezno vrsto del.
- * Izvajalec po zaključku posameznih del dostavi vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, garancije, navodila za vzdrževanje, itd.).
- * Izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop stanovalcem do objektov, vkolikor to začasno ni mogoče, je potrebno vnaprejšnje obvestilo.
- * Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
- * Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
- * Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen
- * Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;

- * Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
- * Za sanacijo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi uporabljeni materiali morajo biti vnaprej s strani nadzora odobreni.

Aktivnosti pred in za čas izvedbe del:

- * Naročnik in izvajalec del pred izvedbo uskladita tehnično rešitev izvedbe del za vsako naročilo;
- * Po tehnični uskladitvi potrebnih del mora izvajalec del izdelati ponudbo - predračun na osnovi pogodbenega popisa del;
- * Pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiti naročilo "delovni nalog" za izvedbo del s strani naročnika (skrbnika pogodbe);
- * Izvajalec del mora dela izvesti v skladu z dogovorom "naročnik - izvajalec" in predračunom;
- * Morebitno naročilo tretje osebe se ne bo upoštevalo in se za taka naročila plačilo ne izvede (zavrne);
- * Vsa odstopanja od predračunskih količin in vrednosti se mora takoj uskladiti na relaciji naročnik - izvajalec;
- * Izvajalec mora za vsako delo posebej voditi knjigo obračunskih izmer in gradbeni dnevnik;

Dela se morajo izvajati skladno z:

- * **Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (UL RS, št. 60/2006 in 44/22 - ZVO-2)**
- * **Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS, št. 34/2008 in 44/22 - ZVO-2)**

I. PRIPRAVLJALNA DELA

Poz.	OPIS DEL	faktor	E	EUR/E	fVrednost
1	Pregled strehe in izdelava poročilo o stanju strehe (fotodokumentacija, skice, poročilo, ...)	5,00	kpl	0,00	0,00
2	Izvedba ogleda in izdelava predračuna, kadar se po poslanem predračunu ne izda naročilni list (1 -2 % vrednosti predračuna).	5,00	kpl	0,00	0,00
3	Izdelava varnostnega načrta skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasni in premični gradbiščih (izvajalec po izboru naročnika).	5,00	kpl	0,00	0,00
4	Imenovanje enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasni in premični gradbiščih (izvajalec po izboru naročnika).	5,00	kpl	0,00	0,00
Vrednost brez DDV:					0,00

II. RUŠITVENA DELA**Opomba:**

Vsa dela se morajo izvesti strokovno, v ceni morajo biti upoštevana vsa podpiranja in zaščita po navodilih varnostnega načrta. Upoštevati tudi iznos materiala na gradbiščno deponijo in kasnejši odvoz na komunalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin, razen kjer je to posebej urejeno

Poz.	OPIS DEL	faktor	E	EUR/E	fVrednost
1	Demontaža strešne line dim. cca. 50/50 cm komplet z obrobo, vsemi pomožnimi deli, z odnosom na gradbiščno deponijo in pripravo za kasnejši odvoz	5,00	kos	0,00	0,00
2	Demontaža vseh pločevinastih izdelkov z odnosom na gradbiščno deponijo (odtočne cevi, žlebovi, diletacije, obrobe, snegolovi, odkapna pločevina, strelovod...), komplet z vsemi pomožnimi deli	630,00	m1	0,00	0,00
3	Demontaža obstoječega dotrajanega strelovoda, komplet z prenosom na gradbeno deponijo	300,00	m1	0,00	0,00
4	Odstranitev obstoječe toplotne izolacije, odnos na gradbiščno deponijo	300,00	m2	0,00	0,00
5	Odstranitev obstoječe hidroizolacije, odnos na gradbiščno deponijo	300,00	m2	0,00	0,00
6	Ročno odstranjevanje poliuretana (nabrizgan na azbestno kritino) s streše kritine, odnos na gradbiščno deponijo, debelina do 8 cm.	500,00	m2	0,00	0,00
7	Ročno rušenje - odstranjevanje dimnika do izpod strehe komplet z odnosom materiala na gradbiščno deponijo	1,00	m3	0,00	0,00
8	Demontaža starih LTŽ cevi ter odvoz na gradbiščno deponijo deponijo	5,00	kos	0,00	0,00
9	Demontaža, odstranjevanje pločevinastih odduhov premera do 15 cm	3,00	kos	0,00	0,00
10	Ročno odstranjevanje azbestne strešne kritine, grebenjakov in slemenjakov, z odnosom na gradbiščno deponijo, zlaganjem na palete in ovijanjem v pvc folijo, priprava za kasnejši odvoz, komplet z vsemi pomožnimi deli				
	• valovita strešna kritina	3000,00	m2	0,00	0,00
	• ravna strešna kritina (francosko, dvojno kritje)	3000,00	m2	0,00	0,00
11	Ročno odstranjevanje dotrajane strešne kritine, grebenjakov in slemenjakov, z odnosom na gradbiščno deponijo, priprava za kasnejši odvoz, komplet z vsemi pomožnimi deli				
	• opečna kritina (zarezniki, korci.....)	3000,00	m2	0,00	0,00
	• betonska kritina	3000,00	m2	0,00	0,00
	• pločevinasta kritina (ravna, rebrasta pločevina)	3000,00	m2	0,00	0,00
12	Odstranjevanje lesenih strešnih letev komplet z odnosom na gradbiščno deponijo. (V ceni upoštevati prečne in vzdolžne letve)	3000,00	m2	0,00	0,00

13	Ročno odstranjevanje dotrajanih lesenih desk ali napušča na pero in utor z odnosom na gradbiščno deponijo komplet z vsemi pomožnimi deli (deske so poškodovane)	200,00	m2	0,00	0,00
14	Ročno odstranjevanje lesenih leg, špirovcev z odnosom na gradbiščno deponijo komplet z vsemi pomožnimi deli (v primeru poškodovanih leg ali špirovcev)	5,00	m2	0,00	0,00
15	Ročno odstranjevanje opečnih zatrepnih zidov za izdelavo poševne AB protipotresne vezi	200,00	m3	0,00	0,00
16	Ročno odstranjevanje kamnitih zatrepnih zidov za izdelavo poševne AB protipotresne vezi	200,00	m3	0,00	0,00
17	Nakladanje in odvoz azbestnih odpadkov na stalno deponijo gradbenih odpadkov plačilo takse in okoljske dajatve. Naročniku ob primopredaji izvedenih del predati potrdilo o odložitvi komunalnih odpadkov in plačilu komunalne takse.	60000,00	kg	0,00	0,00
18	Nakladanje in odvoz na stalno komunalno deponijo - ostalih gradbenih odpadkov, pločevinastih izdelkov, lesenih predmetov, odduhov, strelovodne instalacije, itd., komplet s plačilom takse in vseh potrebnih dajatev. Naročniku ob primopredaji izvedenih del predati potrdilo o odložitvi komunalnih odpadkov in plačilu komunalne takse.	10000,00	kg	0,00	0,00
Vrednost brez DDV:					0,00

III. ZIDARSKA in DRUGA GRADBENA DELA

Poz.	OPIS DEL	faktor	E	EUR/E	fVrednost
1	Izdelava ravnih armiranobetonskih zidnih vezi komplet z dobavo in vgrajevanjem beton C 25/30, armatura do 15 kg/m ¹ , z dvostrankim opažem vezi. V ceni upoštevaj ves vezni material in vsa pomožna dela in prenosi na objektu.				
	preseka do 0,15 m ²	250,00	m1	0,00	0,00
	preseka do 0,30 m ²	250,00	m1	0,00	0,00
	preseka nad 0,30 m ²	200,00	m1	0,00	0,00
2	Izdelava poševnih armiranobetonskih zidnih vezi komplet z dobavo in vgrajevanjem beton C 25/30, armatura do 15 kg/m ¹ , z dvostrankim opažem vezi. V ceni upoštevaj ves vezni material in vsa pomožna dela in prenosi na objektu.				
	preseka do 0,15 m ²	250,00	m1	0,00	0,00
	preseka do 0,30 m ²	250,00	m1	0,00	0,00
	preseka nad 0,30 m ²	200,00	m1	0,00	0,00
3	Pozidava med špirovci na zunanji strani zidu, z opečnimi zidaki debeline do 12cm, komplet z napravo malte, ter vsemi preddeli in prenosi na objektu	30,00	m1	0,00	0,00
4	Pozidava med špirovci na notranji strani zidu, z opečnimi zidaki debeline do 12cm, komplet z napravo malte, ter vsemi preddeli in prenosi na objektu	30,00	m1	0,00	0,00
5	Krpanje grobega in finega steneskega ometa na predhodni cementni obrizg, komplet z napravo malte, ter vsemi preddeli in prenosi na objektu				
	opečni zid	30,00	m2	0,00	0,00
	kamniti zid	30,00	m2	0,00	0,00
6	Rabitiranje ometa kamnitih zidov, komplet z vsemi deli in prenosi.	30,00	m2	0,00	0,00
7	Dodatno sidranje obstoječih zidnih leg v že obstoječe AB zidne vezi. Vrtanje zidnih lesenih leg, izdelava vrtin v betonske vezi globine 30cm, izpihavanje vrtin, sidranje z jeklenimi vijaki fi 22 mm za beton utrjenih z epoksi malto, položajo 100/100/10 mm, ter matico. Vceno upoštevaj komplet vsa preddela in prenosi na objektu	10,00	kos	0,00	0,00
8	Čiščenje in barvanje obstoječih LTŽ cevi premera do 16 cm in višine do 200 cm	10,00	kos	0,00	0,00

9	Rušenje, odstranitev ter dobava in vgradnja novega peskolovnega jaška, globine do 100 cm. V ceni upoštevati vsa zemeljska dela in material za ureditev tal okoli peskolovnih jaško nazaj v obstoječe stanje. V ceni upoštevati ves pomožni material in delo.				
	PVC jašek, fi 300	10,00	kos	0,00	0,00
	Betonski jašek, fi 300	10,00	kos	0,00	0,00
10	Razna manjša popravila ometov, dimnikov in ostalih gradbenih delih vpisanih v gradbeni dnevnik, potjen z strani pooblaščen osebe investitorja				
	PK	10,00	ur	0,00	0,00
	KV	10,00	ur	0,00	0,00
Vrednost brez DDV:					0,00

IV. TESARSKA DELA

opomba

Vsa dela se morajo izvesti strokovno, uporabljen smrekov les, klasa C 24 za strešne strešne konstrukcije

Vsi vidni deli izdelane konstrukcije so skoblani.

Vsi leseni strešni elementi so zaščiteni z 1x protiinsekticidnim premazom.

Vsi leseni vidni strešni zunanji elementi na kapu so dodatno zaščitelni z 2x barvo za les po izbiri investitorja.

Poz.	OPIS DEL	faktor	E	EUR/E	fVrednost
1	Zamenjava poškodovanih in dotrajanih elementov strešne konstrukcije, (demontaža - montaža) lesenih leg do 0,05 m3/m1, komplet z pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi prenosi in preddeli.	5,00	m1	0,00	0,00
2	Zamenjava poškodovanih in dotrajanih elementov strešne konstrukcije, (demontaža - montaža) lesenih špirovcev do 0,05 m3/m1, komplet z pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi prenosi in preddeli	30,00	m1	0,00	0,00
3	Zamenjava poškodovanih in dotrajanih elementov strešne konstrukcije, (demontaža - montaža) lesenih soh do 0,05 m3/m1, komplet z pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi prenosi in preddeli	3,00	m1	0,00	0,00
4	Zamenjava poškodovanih in dotrajanih elementov strešne konstrukcije, (demontaža - montaža) leseno trapezno vešalo do 0,05 m3/m2, komplet z pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi prenosi in preddeli	10,00	m1	0,00	0,00
5	Zamenjava poškodovanih in dotrajanih elementov strešne konstrukcije, (demontaža - montaža) leseno trikotno vešalo do 0,05 m3/m2, komplet z pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi prenosi in preddeli	10,00	m1	0,00	0,00
7	Komplet izdelava lesene strešne konstrukcije s trikotnim vešalom, poraba lesa do 0,05m3/m2, komplet z izdelavo vešala, leg in špirovcev, s vsem pritrdilnim materialom, preddeli in prenosi.	10,00	m2	0,00	0,00
8	Komplet izdelava lesene strešne konstrukcije s trapeznim vešalom, poraba lesa do 0,05m3/m2, komplet z izdelavo vešala, leg in špirovcev, s vsem pritrdilnim materialom, preddeli in prenosi.	10,00	m2	0,00	0,00
9	Komplet izdelava lesene strešne konstrukcije, poraba lesa do 0,05m3/m2, komplet z izdelavo kapnih, vmesnih in slemenskih leg sidrane v betonsko konstrukcijo in špirovcev, s vsem pritrdilnim materialom, preddeli in prenosi.	1,00	m2	0,00	0,00
10	Izdelava glav špirovce in leg, komplet z skoblanjem vidnih delov				
	enostavne	10,00	kos	0,00	0,00
	srednje zahtevne	10,00	kos	0,00	0,00
	zahtevne	10,00	kos	0,00	0,00
11	Dobava in pritrdjevanje kosmatih desk 24 mm, 1x protiinsekticidno prebarvanih, komplet z veznim in pritrdilnim materialom, ter vsemi prenosi in preddeli	200,00	m2	0,00	0,00

12	Izdelava opaža strešin na pero in utor, širine 12 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, ter pritrdilnim materialom. Opaž zaščiten z protiinsektivnim premazom, ter 2x barvane z barvo po izbiri projektanta.				
	debeline 18 mm	10,00	m2	0,00	0,00
	debeline 20 mm	10,00	m2	0,00	0,00
	debeline 22 mm	10,00	m2	0,00	0,00
	debeline 24 mm	10,00	m2	0,00	0,00
13	Dobava in montaža OSB plošč, komplet z vsem pritrdilnim materialom, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.				
	debeline 20 mm	10,00	m2	0,00	0,00
	debeline 22 mm	10,00	m2	0,00	0,00
	debeline 24 mm	10,00	m2	0,00	0,00
14	Dobava in pritrdjevanje vzdolžnih letev 4/5 cm premazanih s protiinsektivnim premazom, vse letve vijačene z vijaki.	3000,00	m2	0,00	0,00
15	Dobava in pritrdjevanje lesenih prečnih letev premazanih s protiinsektivnim premazom, vse letve vijačene z vijaki. Letve prilagojene izbrani kritini s strani investitorja. Komplet z vsemi prenosi in predeli na gradbišču: Napriimer:				
	vlakno cementna kritina - valovitka V5	3000,00	m2	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - dvojna kritina	3000,00	m2	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - enojna kritina	3000,00	m2	0,00	0,00
	Opečna kritina - zarezniki	3000,00	m2	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci	3000,00	m2	0,00	0,00
	Pločevinista kritina s posipom (npr: decra, gerard...)	3000,00	m2	0,00	0,00
16	Čiščenje obstoječega opaža, fino brušenje, izvesti impregnacijo - 1x antibakteriološka zaščita + 2x lazurni premaz	150,00	m2	0,00	0,00
17	Dobava montaža in demontaža fasadnih cevni odrov za izdelavo gradbenih del, komplet z vsemi prenosi in predeli.	1000,00	m2	0,00	0,00
18	Dobava montaža in demontaža fasadnih lovilnih odrov za izdelavo gradbenih del, komplet z vsemi prenosi in predeli.	300,00	m1	0,00	0,00

Vrednost brez DDV:

0,00

V. KROVSKA DELA**opomba**

Strogo upoštevaj vse detajle proizvajalca izbrane kritine, ter vsa njihova navodila.

Poz.	OPIS DEL	faktor	E	EUR/E	fVrednost
1	Dobava in polaganje sekundarne kritine 250g/m2, komplet z vsem pritrdilnim materialom in vsmi pomožnimi deli ter prenosi	3000,00	m2	0,00	0,00
2	Dobava in polaganje armirane hidroizolacije v debeli 4mm na leseno ali betonsko strešno konstrukcijo, komplet z potrebnim predpremazom, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Vrajenje po celotni površini.	3000,00	m2	0,00	0,00
3	Dobava in montaža izbrane kritine s strani investitorja na že postavljene letve, komplet z izbiro tipa posameznega strešnika, izbiro barve in načina pritditve, komplet z pritrdilnim materialom, ter vsemi prenosi in pomožnimi deli na objektu.				
	vlakno cementna kritina - valovitka V5	3000,00	m2	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - dvojna kritina	3000,00	m2	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - enojna kritina	3000,00	m2	0,00	0,00
	Opečna kritina - zarezniki	3000,00	m2	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na purpeno	3000,00	m2	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na kljukice	3000,00	m2	0,00	0,00
	Pločevinista kritina s posipom (npr: decra, gerard...)	3000,00	m2	0,00	0,00

4	Izvedba suhomontažnega slemena in grebena po detajlih proizvajalca glede na izbrano kritino. V ceno upoštevaj dobavo in montažo, ter vezni material, komplet z vsemi prenosi in predeli na grdabišču.				
	vlakno cementna kritina - valovitka V5	100,00	m1	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - dvojna kritina	100,00	m1	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - enojna kritina	100,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - zarezniki	100,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na purpeno	100,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na kljukice	100,00	m1	0,00	0,00
	Pločevinista kritina s posipom (npr: decra, gerard...)	100,00	m1	0,00	0,00
5	Dobava in montaža točkovnih snegobranov za izbrano kritino, komplet po detajlu proizvajalca kritine, z vsemi deli in prenosi na objektu				
	vlakno cementna kritina - valovitka V5	3000,00	kos	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - dvojna kritina	3000,00	kos	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - enojna kritina	3000,00	kos	0,00	0,00
	Opečna kritina - zarezniki	3000,00	kos	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na purpeno	3000,00	kos	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na kljukice	3000,00	kos	0,00	0,00
	Pločevinista kritina s posipom (npr: decra, gerard...)	3000,00	kos	0,00	0,00
6	Dobava in montaža linijskih snegobranov za izbrano kritino, komplet po detajlu proizvajalca kritine, z vsemi deli in prenosi na objektu				
		400,00	m1	0,00	0,00
7	Dobava in montaža vetrnih sponk	3000,00	kos	0,00	0,00
8	Dobava in montaža parne zapore na predhodno očiščeno podlago, 185 g/m2. Izvedba po navodilih proizvajalca	500,00	m2	0,00	0,00
9	Dobava in montaža parne ovier na predhodno očiščeno podlago, 120 g/m2. Izvedba po navodilih proizvajalca	500,00	m2	0,00	0,00
	Dobava in pritrdjevanje sekundarne kritine paroprepustne folije min. 150 g/m2, Sd 0,04 komplet z vsemi pomožnimi deli, izvedba po navodilih proizvajalca sekundarne kritine	2500,00	m2	0,00	0,00
10	Dobava in polaganje steklene volne kot npr. Knauf Insulation Classic 037, komplet z vsemi predeli in prenosi.				
	vdebelini 10 cm	300,00	m2	0,00	0,00
	vdebelini 15 cm	300,00	m2	0,00	0,00
	vdebelini 20 cm	300,00	m2	0,00	0,00
11	Dobava in montaža zaščite proti pticam - kapni glavnik po detajlu proizvajalca izbrane kritine				
	vlakno cementna kritina - valovitka V5	200,00	m1	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - dvojna kritina	200,00	m1	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - enojna kritina	200,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - zarezniki	200,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na purpeno	200,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na kljukice	200,00	m1	0,00	0,00
	Pločevinista kritina s posipom (npr: decra, gerard...)	200,00	m1	0,00	0,00
12	Dobava in montaža prezračevalnega traku iz pocinkane pločevine višine do 15 cm. Siva ali črna barva. Po detajlih proizvajalca izbrane kritine.				
	vlakno cementna kritina - valovitka V5	200,00	m1	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - dvojna kritina	200,00	m1	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - enojna kritina	200,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - zarezniki	200,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na purpeno	200,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na kljukice	200,00	m1	0,00	0,00
	Pločevinista kritina s posipom (npr: decra, gerard...)	200,00	m1	0,00	0,00
13	Dobava in montaža novih odduhov, komplet z vsemi pomožnimi deli, po detajlih proizvajalca obstoječe kritine minimalne višine do 25 cm komplet z pregibno cevjo dolžine min: 1,00m, mrežico proti mrčesu, ter pokrivno kapo, z vsemi predeli in prenosi.				
	fi 110 mm	5,00	kos	0,00	0,00
	fi 160 mm	5,00	kos	0,00	0,00

14	Doplačilo za barvo kritine v barvi rdeča, rjava, temno siva, svetlo siva (pri določenih strehah lahko naročnik po predhodnem dogovoru zahteva vgradnjo barvane kritine, v tem primeru se bo upoštevalo doplačilo)				
	vlakno cementna kritina - valovitka V5	300,00	m2	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - dvojna kritina	300,00	m2	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - enojna kritina	300,00	m2	0,00	0,00
15	Doplačilo za tip izbrane kritine. V slučaju da naročnik ne naroči osnovne kritine se za določen tip upošteva doplačilo kritine				
	Opečna kritina - korci na purpeno	300,00	m2	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na kljukice	300,00	m2	0,00	0,00
	Pločevinista kritina s posipom (npr: decra, gerard...)	300,00	m2	0,00	0,00
16	Razna manjša popravila na strešni kritini kot napr: zamenjava posameznih strešnikov, pregled po neurju, ter ostala manjša dela.				
	PK UR	10,00	ur	0,00	0,00
	KV UR	10,00	ur	0,00	0,00
Vrednost brez DDV:					0,00

VI. KLEPARSKA DELA

opomba

Vse pločevinaste obrobe so izdelane po detajlih proizvajalca izbrane kritine s strani proizvajalca

Pločevina je pocinkana, barvana v debelini 0,6 mm, barva po izboru investitorja, oziroma prilagojena barvi izbrane kritine (barva: siva, rdeča, rjava, črna)

Poz.	OPIS DEL	faktor	E	EUR/E	fVrednost
1	Dobava in montaža pločevinste kritine (deb. min 0,5 mm z zaščitnim premazom), pokrivanje strešine v pasovih, komplet z veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na gradbišču				
	pasovi širine do 50cm	3000,00	m2	0,00	0,00
	pasovi širine do 100cm	3000,00	m2	0,00	0,00
2	Dobava in montaža pločevinste kritine (deb. min 0,5 mm z zaščitnim premazom) z obrizgom poliuretana 30mm, pokrivanje strešine v pasovih, komplet z veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na gradbišču				
	pasovi širine do 50cm	3000,00	m2	0,00	0,00
	pasovi širine do 100cm	3000,00	m2	0,00	0,00
3	Dobava in montaža rebrste pločevinste kritine, višine rebra do 4cm komplet z veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli in prenosi na gradbišču	3000,00	m2	0,00	0,00
4	Izvedba suhomontažnega slemena in grebena po detajlih proizvajalca glede na izbrano kritino. V ceno upoštevaj dobavo in montažo, ter vezni material, komplet z vsemi prenosi in predeli na gradbišču.				
	Pločevinista kritina - ravna	100,00	m1	0,00	0,00
	Pločevinista kritina - rebrasta	100,00	m1	0,00	0,00
5	Dobava in montaža tipskih strešnih lin dimenzij 50/60 cm, za izbrano kritino. V ceno upoštevaj tudi zunanjo obrobo za montažo strešne line, komplet z vsemi prenosi in predeli na gradbišču				
	vlakno cementna kritina - valovitka V5	5,00	kos	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - ravna kritina	5,00	kos	0,00	0,00
	Opečna kritina - zarezniki	5,00	kos	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci	5,00	kos	0,00	0,00
	Pločevinista kritina s posipom (npr: decra, gerard...)	5,00	kos	0,00	0,00
	Pločevinista kritina - ravna	5,00	kos	0,00	0,00
	Pločevinista kritina - rebrasta	5,00	kos	0,00	0,00

6	Dobava in pritrjevanje polkrožnega pločevinastega žleba s kljuko, komplet z vsemi pomožnimi deli. Pločevina pocinkano barvana debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika.				
	rš do 33 cm	210,00	m1	0,00	0,00
	rš do 40 cm	210,00	m1	0,00	0,00
7	Dobava in pritrjevanje kvadratnega pločevinastega žleba s kljuko, komplet z vsemi pomožnimi deli. Pločevina pocinkano barvana debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika.				
	rš do 40 cm	210,00	m1	0,00	0,00
	rš do 50 cm	210,00	m1	0,00	0,00
8	Dobava in pritrjevanje odtočnih kotličkov polkrožnih žlebov iz pocinkano barvane pločevine debeline 0,6 mm. Barva po izboru naročnika Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.				
	žleb rš do 33 cm	12,00	kos	0,00	0,00
	žleb rš do 40 cm	12,00	kos	0,00	0,00
9	Dobava in pritrjevanje odtočnih kotličkov kvadratnih žlebov iz pocinkano barvane pločevine debeline 0,6 mm. Barva po izboru naročnika Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.				
	žleb rš do 40 cm	12,00	kos	0,00	0,00
	žleb rš do 50 cm	12,00	kos	0,00	0,00
10	Dobava in pritrjevanje odtočnih pocinkano barvanih cevi, debeline 0,6 mm. Komplet z objemkami, ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Upoštevati pritrditev, reducirne kose in tesnenja na LTŽ cevi. Barva po izboru naročnika.				
	fi 100 mm	10,00	m1	0,00	0,00
	fi 120 mm	10,00	m1	0,00	0,00
	fi 160 mm	30,00	m1	0,00	0,00
11	Dobava in pritrjevanje kvadratnih odtočnih pocinkano barvanih cevi, debeline 0,6 mm. Komplet z objemkami, ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika.				
	rš do 40 cm	10,00	m1	0,00	0,00
	rš do 60 cm	10,00	m1	0,00	0,00
12	Dobava in pritrjevanje enojnih okroglih odtočnih kotličkov pocinkano barvanih cevi, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika.				
	fi 100 mm	10,00	m1	0,00	0,00
	fi 120 mm	10,00	m1	0,00	0,00
	fi 160 mm	30,00	m1	0,00	0,00
13	Dobava in pritrjevanje dvojnih okroglih odtočnih kotličkov pocinkano barvanih cevi, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika.				
	fi 100 mm	20,00	m1	0,00	0,00
	fi 120 mm	20,00	m1	0,00	0,00
	fi 160 mm	20,00	m1	0,00	0,00
14	Dobava in pritrjevanje enojnih kvadratnih odtočnih kotličkov pocinkano barvanih cevi, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika.				
	rš do 40 cm	20,00	m1	0,00	0,00
	rš do 60 cm	15,00	m1	0,00	0,00
15	Dobava in pritrjevanje dvojnih kvadratnih odtočnih kotličkov pocinkano barvanih cevi, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika.				
	rš do 40 cm	20,00	m1	0,00	0,00
	rš do 60 cm	15,00	m1	0,00	0,00
16	Dobava in montaža okroglih odtočnih kolen pocinkano barvanih cevi, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika.				
	fi 100 mm	12,00	kos	0,00	0,00
	fi 120 mm	12,00	kos	0,00	0,00
	fi 160 mm	24,00	kos	0,00	0,00

17	Dobava in montaža kvadratnih odtočnih kolen pocinkano barvanih cevi, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika.				
	rš do 40 cm	20,00	kos	0,00	0,00
	rš do 60 cm	15,00	kos	0,00	0,00
18	Dobava in montaža kapne pocinkane barvne pločevine, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika.				
	rš do 15 cm	200,00	m1	0,00	0,00
	rš do 25 cm	200,00	m1	0,00	0,00
19	Dobava in montaža kapnih rešetk, plastika ali pločevina, barva po izboru naročnika.	300,00	m1	0,00	0,00
20	Dobava in montaža čelne vetrne pocinkane barvne pločevine, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, komplet z vertikalno desko debeline 2,4 cm, skoblano 2 x barvano. Barva po izboru naročnika.				
	rš do 45 cm	150,00	m1	0,00	0,00
	rš do 60 cm	150,00	m1	0,00	0,00
	rš do 80 cm	150,00	m1	0,00	0,00
21	Dobava in montaža zidne obrobe iz pocinkane barvne pločevine, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, ter zaključno letvijo in kitanjem stika zid pločevina. Barva po izboru naročnika.				
	rš do 45 cm	150,00	m1	0,00	0,00
	rš do 60 cm	150,00	m1	0,00	0,00
	rš do 80 cm	150,00	m1	0,00	0,00
22	Dobava in montaža žlote iz pocinkane barvne pločevine, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, ter zaključno letvijo. Barva po izbiri naročnika.				
	rš do 60 cm	5,00	m1	0,00	0,00
	rš do 80 cm	5,00	m1	0,00	0,00
	rš do 100 cm	5,00	m1	0,00	0,00
23	Dobava in montaža slemenov in grebenov iz pocinkane barvne pločevine, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, ter vsemi potrebnimi zaključki. Barva po izbiri naročnika.				
	rš do 50 cm	5,00	m1	0,00	0,00
	rš do 60 cm	5,00	m1	0,00	0,00
	rš do 70 cm	5,00	m1	0,00	0,00
24	Dobava in montaža dimniških obrob iz pocinkane barvne pločevine, debeline 0,6 mm. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, ter vsemi potrebnimi kitanjem. Barva po izbiri naročnika.				
	rš do 40 cm	5,00	m1	0,00	0,00
	rš do 60 cm	5,00	m1	0,00	0,00
	rš do 80 cm	5,00	m1	0,00	0,00
25	Razna manjša popravila pločevine na strešni kritini kot napr: manjše popravilo pločevine, popravilo dimnikov kitanje in podobno				
	PK UR	10,00	ur	0,00	0,00
	KV UR	10,00	ur	0,00	0,00

Vrednost brez DDV:

0,00

VII. STRELOVOD

Poz.	OPIS DEL	faktor	E	EUR/E	fVrednost
1	Dobava in izdelava strelovoda na strešno kritno iz alu žice AH2 - 10 mm, komplet z vsemi potrebnimi strešnimi in slemenskimi nosilci, vključno z pritrditvijo na obstoječi vod ter vsemi pomožnimi deli. Izvesti tudi potrebno vsa spojna mesta na pločevinaste in kovinske dele na strehi, komplet z priključkom na obstoječi strelovod. Vključno z meritvami in izdajo poročila (2kpl).				
	vlakno cementna kritina - valovitka	300,00	m1	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - dvojna kritina	300,00	m1	0,00	0,00
	vlakno cementna kritina - enojna kritina	300,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - zarezniki	300,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na purpeno	300,00	m1	0,00	0,00
	Opečna kritina - korci na kljukice	300,00	m1	0,00	0,00
	Pločevinasta kritina s posipom (npr: decra, gerard...)	300,00	m1	0,00	0,00
2	Izdelava meritev na novo izdelanega strelovoda, komplet z napravo poročila (2 x v speto v mapi)	5,00	kos	0,00	0,00
Vrednost brez DDV:					0,00