Projekt: 1112-25 SANACIJA LOKALNE CESTE LC261111 (odsek ob Dovzanki) / G.66

Projekt : SANACIJA LOKALNE CESTE LC261111 (odsek ob Dovzanki)
Element : Armaturni nacrt mostu M4
St.nacrta : G.66

P A L I C N A ARMATURA Jeklo: 500S

Poz.	Kom	fi	Dolzina	D12	D16	D20	D28
1	91	12	2.54	231.14			
2	16	12	5.50	88.00			
3	16	12	7.90	126.40			
4	24	12	2.02	48.48			
5	88	12	4.00	352.00			
6	46	12	4.95	227.70 srednja			
7	134	12	3.35	448.90			
8	184	12	2.75	506.00			
9	20	28	12.00				240.00
10	27	20	11.50			310.50	
11	8	20	2.56	srednja		20.48	
12	10	20	2.55	srednja		25.50	
13	27	12	11.50	310.50			
14	8	12	2.56	20.48 srednja			
15	10	12	2.55	25.50 srednja			
16	20	16	11.50		230.00		
17	90	12	1.72	154.80			
18	8	12	2.26	18.08			
19	42	12	0.97	40.74			
Skupna dolzina				2598.72	230.00	356.48	240.00
kg / m				D12 0.911	D16 1.621	D20 2.530	D28 4.958
kg / profil				2367.434	372.830	901.894	1189.920

Skupna teza (kg) 4832.078

Projekt : SANACIJA LOKALNE CESTE LC261111 (odsek ob Dovzanki)
Element : Armaturni nacrt mostu M4
St.nacrta : G.66

KRIVLJENJE PALIC Jeklo: 500S

Poz.	Kom.	fi	Dolz.	dbr fi	Tip	Oblika	Skupna dolz.	Teza kg
1	91	12	2.54		B1	Kljuka=12.0  -A- -B- 0.70 0.45	231.14	210.569
2	16	12	5.50		A1	 -A- 5.50	88.00	80.168
3	16	12	7.90		A1	 -A- 7.90	126.40	115.150
4	24	12	2.02		X1	 st. dx dy l >° 1 0.80 0.00 0.80 -91 2 -0.01 -0.42 0.42 -89 3 -0.80 0.00 0.80 0	48.48	44.165
5	88	12	4.00		A1	 -A- 4.00	352.00	320.672
6	46	12	4.95		A1	 -A- 5.90 Poz. Kom. Dolz. -A- 1 2 5.90 5.90 2 2 5.81 5.81 3 2 5.73 5.73 4 2 5.64 5.64 5 2 5.55 5.55 6 2 5.47 5.47 7 2 5.38 5.38 8 2 5.30 5.30 9 2 5.21 5.21 10 2 5.12 5.12 11 2 5.04 5.04 12 2 4.95 4.95 13 2 4.86 4.86 14 2 4.78 4.78 15 2 4.69 4.69 16 2 4.61 4.61 17 2 4.52 4.52 18 2 4.43 4.43 19 2 4.34 4.34 20 2 4.26 4.26 21 2 4.17 4.17 22 2 4.09 4.09 23 2 4.00 4.00	227.70	207.435
7	134	12	3.35		X1	 st. dx dy l >° 1 1.60 -0.00 1.60 89 2 0.00 0.15 0.15 91 3 -1.60 0.00 1.60 0	448.90	408.948

KRIVLJENJE PALIC

Poz.	Kom.	fi	Dolz.	dbr fi	Tip	Oblika	Skupna dolz.	Teza kg
8	184	12	2.75		X1	 st. dx dy l >° 1 0.01 0.45 0.45 91 2 -0.70 0.00 0.70 89 3 -0.01 -0.45 0.45 91 4 0.70 0.00 0.70 89 5 0.01 0.45 0.45 0	506.00	460.966
9	20	28	12.00		A1	12.00 -A- 12.00	240.00	1189.920
10	27	20	11.50		A1	11.50 -A- 11.50	310.50	785.565
11	8	20	2.56		A1	-A- -A- 4.70 Poz. Kom. Dolz. -A- 1 1 4.70 4.70 2 1 3.45 3.45 3 1 2.90 2.90 4 1 2.50 2.50 5 1 2.15 2.15 6 1 1.85 1.85 7 1 1.55 1.55 8 1 1.35 1.35	20.48	51.814
12	10	20	2.55		A1	-A- -A- 4.90 Poz. Kom. Dolz. -A- 1 1 4.90 4.90 2 1 3.70 3.70 3 1 3.15 3.15 4 1 2.75 2.75 5 1 2.45 2.45 6 1 2.15 2.15 7 1 1.90 1.90 8 1 1.70 1.70 9 1 1.50 1.50 10 1 1.30 1.30	25.50	64.515
13	27	12	11.50		A1	11.50 -A- 11.50	310.50	282.866
14	8	12	2.56		A1	-A- -A- 4.70 Poz. Kom. Dolz. -A- 1 1 4.70 4.70 2 1 3.45 3.45 3 1 2.90 2.90 4 1 2.50 2.50 5 1 2.15 2.15 6 1 1.85 1.85 7 1 1.55 1.55 8 1 1.35 1.35	20.48	18.657
15	10	12	2.55		A1	-A- -A- 4.90	25.50	23.231

Projekt: 1112-25 SANACIJA LOKALNE CESTE LC261111 (odsek ob Dovzanki) / G.66

KRIVLJENJE PALIC

Poz.	Kom.	fi	Dolz.	dbr fi	Tip	Oblika	Skupna dolz.	Teza kg
						Poz. Kom. Dolz. -A- 1 1 4.90 4.90 2 1 3.70 3.70 3 1 3.15 3.15 4 1 2.75 2.75 5 1 2.45 2.45 6 1 2.15 2.15 7 1 1.90 1.90 8 1 1.50 1.50 9 1 1.70 1.70 10 1 1.30 1.30		
16	20	16	11.50		A1	 -A- 11.50	230.00	372.830
17	90	12	1.72		A3	 -A- -B- -C- 0.80 0.12 0.80	154.80	141.023
18	8	12	2.26		A3	 -A- -B- -C- 0.80 0.66 0.80	18.08	16.471
19	42	12	0.97		D2	 -A- -B- -C- 0.25 0.11 0.25	40.74	37.114

Skupna teza (kg) 4832.078