Projekt : SANACIJA LOKALNE CESTE LC261111 (odsek ob Dovzanki)
Element : Armaturni nacrt mostu M5
St.nacrta : G.71

P A L I C N A ARMATURA Jeklo: 500S

Poz.	Kom	fi	Dolzina	D12	D16	D25	D28
1	68	12	2.72	184.96			
2	32	12	5.60	179.20			
3	24	12	2.02	48.48			
4	134	12	3.95	529.30			
5	134	12	3.55	475.70			
6	186	12	3.10	576.60			
7	20	28	11.70				234.00
8	21	25	11.70			245.70	
9	24	12	11.70	280.80			
10	20	16	11.70		234.00		
11	68	12	1.73	117.64			
12	8	12	2.34	18.72			
13	35	12	0.97	33.95			
Skupna dolzina				2445.35	234.00	245.70	234.00
kg / m				D12 0.911	D16 1.621	D25 3.951	D28 4.958
kg / profil				2227.714	379.314	970.761	1160.172

Skupna teza (kg) 4737.961

Projekt: 1112-25 SANACIJA LOKALNE CESTE LC261111 (odsek ob Dovzanki) / G.71

Projekt : SANACIJA LOKALNE CESTE LC261111 (odsek ob Dovzanki)
Element : Armaturni nacrt mostu M5
St.nacrta : G.71

KRIVLJENJE PALIC Jeklo: 500S

Poz.	Kom.	fi	Dolz.	dbr fi	Tip	Oblika	Skupna dolz.	Teza kg
1	68	12	2.72		B1	Kljuka=12.0  -A- -B- 0.79 0.45	184.96	168.499
2	32	12	5.60		A1	 -A- 5.60	179.20	163.251
3	24	12	2.02		A3	 -A- -B- -C- 0.80 0.42 0.80	48.48	44.165
4	134	12	3.95		A1	 -A- 3.95	529.30	482.192
5	134	12	3.55		X1	 st. dx dy l >° 1 -1.70 0.00 1.70 89 2 -0.00 -0.15 0.15 91 3 1.70 0.00 1.70 0	475.70	433.363
6	186	12	3.10		X1	 st. dx dy l >° 1 -0.01 -0.50 0.50 91 2 0.80 0.00 0.80 89 3 0.01 0.50 0.50 91 4 -0.80 0.00 0.80 89 5 -0.01 -0.50 0.50 0	576.60	525.283
7	20	28	11.70		A1	 -A- 11.70	234.00	1160.172
8	21	25	11.70		A1	 -A- 11.70	245.70	970.761
9	24	12	11.70		A1	 -A- 11.70	280.80	255.809
10	20	16	11.70		A1	 -A- 11.70	234.00	379.314

Projekt: 1112-25 SANACIJA LOKALNE CESTE LC261111 (odsek ob Dovzanki) / G.71

KRIVLJENJE PALIC

Poz.	Kom.	fi	Dolz.	dbr fi	Tip	Oblika	Skupna dolz.	Teza kg
11	68	12	1.73		A3	 -A- -B- -C- 0.80 0.13 0.80	117.64	107.170
12	8	12	2.34		X1	 st. dx dy l >° 1 0.80 -0.00 0.80 62 2 0.34 0.65 0.74 118 3 -0.80 0.00 0.80 0	18.72	17.054
13	35	12	0.97		D2	 -A- -B- -C- 0.25 0.11 0.25	33.95	30.928

Skupna teza (kg) 4737.961