NAROČNIK: OBČINA MISLINJA	SESTAVIL: A. Matić	LIST ŠT: 1 od 1
IZVAJALEC: ISB Inženirsko statični biro, d.o.o.	ŠT. PROJEKTA: 1112/25	
	DATUM: februar 2026	
OBJEKT: Sanacija lokalne ceste Zg. Dovže-Jerloška seča-Turičnik-odsek Dovžanka	ŠT. RISBE: P.81	
ELEMENT: prepust P25-P26	ŠIFRA:	

POZ	ŠT.KOM	ϕ	TIP	L (m)	OBLIKA PALICE	SUMA L (m)	SUMA KG
1	540	10	3	1.20	52 / 16 / 52	648.00	410.18
2	192	12	3	1.80	82 / 16 / 82	345.60	314.84
3	12	12	3	11.90	1190	142.80	130.09
4	134	10	3	1.15	50 / 15 / 50	154.10	97.54
5	8	12	3	10.90	1090	87.20	79.44
6	36	10	3	1.15	12 / 15 / 79 / 50 / 50	41.40	26.21
7	296	8	3	0.85	25 / 15 / 15 / 15	251.60	101.90
8	96	8	3	0.36	16 / 10 / 10	34.56	14.00

REKAPITULACIJA:

TIP 3 = RA 400/500-2

	m	kg
ϕ8	286.16	115.89
ϕ10	843.50	533.93
ϕ12	575.60	524.37
Suma za TIP 3:	1705.26	1174.19

	kg
<= ϕ12:	1174.19
>= ϕ14:	/
Skupna suma:	1174.19

