NAROČNIK: OBČINA MISLINJA	SESTAVIL: A. Matić	LIST ŠT: 1 od 1
IZVAJALEC: ISB Inženirsko statični biro, d.o.o.	ŠT. PROJEKTA: 1112/25	
	DATUM: februar 2026	
OBJEKT: Sanacija lokalne ceste Zg. Dovže-Jerloška seča-Turičnik-odsek Dovžanka	ŠT. RISBE: P.83	
ELEMENT: parapet pri HE	ŠIFRA:	

POZ	ŠT.KOM	ϕ	TIP	L (m)	OBLIKA PALICE	SUMA L (m)	SUMA KG
1	191	10	3	1.65		313.15	199.49
2	24	14	3	12.00		288.00	357.70
3	8	14	3	5.50		44.00	54.65
4	189	10	3	2.58		487.62	308.66
5	189	10	3	1.18		223.02	141.17
6	232	8	3	0.41		95.12	38.52
7	8	14	3	1.80		14.40	17.88
8	8	14	3	1.80		14.40	17.88

REKAPITULACIJA:

TIP 3 = RA 400/500-2

	m	kg
ϕ8	95.12	38.52
ϕ10	1023.79	648.06
ϕ14	360.80	448.11
Suma za TIP 3:	1479.71	1134.69

	kg
<= ϕ12:	686.58
>= ϕ14:	448.11
Skupna suma:	1134.69

