| | | |
|---|---|---|
| NAROČNIK: OBČINA MISLINJA | SESTAVIL: A. Matić | LIST ŠT: 1 od 1 |
| IZVAJALEC: ISB Inženirsko statični biro, d.o.o. | ŠT. PROJEKTA: 1112/25 | |
| | DATUM: februar 2026 | |
| OBJEKT: Sanacija lokalne ceste Zg. Dovže-Jerloška seča-Turičnik-odsek Dovžanka | ŠT. RISBE: P.84 | |
| ELEMENT: parapet pri P49 | ŠIFRA: | |

| POZ | ŠT.KOM | ϕ | TIP | L (m) | OBLIKA PALICE | SUMA L (m) | SUMA KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 10 | 3 | 1.65 |   | 169.95 | 107.58 |
| 2 | 8 | 14 | 3 | 12.00 |   | 96.00 | 119.23 |
| 3 | 8 | 14 | 3 | 9.20 |   | 73.60 | 91.41 |
| 4 | 101 | 10 | 3 | 2.58 |   | 260.58 | 164.95 |
| 5 | 101 | 10 | 3 | 1.18 |   | 119.18 | 75.44 |
| 6 | 123 | 8 | 3 | 0.41 |   | 50.43 | 20.42 |
| 7 | 8 | 14 | 3 | 1.80 |   | 14.40 | 17.88 |
| 8 | 8 | 14 | 3 | 1.80 |   | 14.40 | 17.88 |

## REKAPITULACIJA:

TIP 3 = RA 400/500-2

| | m | kg |
|---|---|---|
| ϕ8 | 50.43 | 20.42 |
| ϕ10 | 548.06 | 346.92 |
| ϕ14 | 198.40 | 246.41 |
| Suma za TIP 3: | 796.89 | 613.75 |

| | kg |
|---|---|
| <= ϕ12: | 367.34 |
| >= ϕ14: | 246.41 |
| Skupna suma: | 613.75 |

