NAROČNIK: OBČINA MISLINJA	SESTAVIL: A. Matić	LIST ŠT: 1 od 1
IZVAJALEC: ISB Inženirsko statični biro, d.o.o.	ŠT. PROJEKTA: 1112/25	
	DATUM: februar 2026	
OBJEKT: Sanacija lokalne ceste Zg. Dovže-Jerloška seča-Turičnik-odsek Dovžanka	ŠT. RISBE: P.86	
ELEMENT: prepust P76-77	ŠIFRA:	

POZ	ŠT.KOM	ϕ	TIP	L (m)	OBLIKA PALICE	SUMA L (m)	SUMA KG
1	384	10	3	1.20	52 / 16 / 52	460.80	291.69
2	128	12	3	1.80	82 / 16 / 82	230.40	209.89
3	20	12	3	7.90	790	158.00	143.94
4	168	8	3	0.85	25 / 15 / 15	142.80	57.83
5	124	10	3	1.15	50 / 15 / 50	142.60	90.26
6	80	8	3	0.36	16 / 10 / 10	28.80	11.66

REKAPITULACIJA:

TIP 3 = RA 400/500-2

	m	kg
ϕ8	171.60	69.50
ϕ10	603.40	381.95
ϕ12	388.40	353.83
Suma za TIP 3:	1163.40	805.28

	kg
<= ϕ12:	805.28
>= ϕ14:	/
Skupna suma:	805.28

