

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
naslov ali poslovni naslov družbe	MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	/
naslov ali poslovni naslov družbe	/

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	/
naslov ali poslovni naslov družbe	/

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	ŠPORTNA DVORANA ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
---------------	--

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE	<input checked="" type="checkbox"/> NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
---------------	--

označiti vse ustrezne vrste gradnje

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA |
| <input type="checkbox"/> REKONSTRUKCIJA |
| <input type="checkbox"/> SPREMEMBA NAMEMBNOSTI |
| <input type="checkbox"/> ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA |
| <input type="checkbox"/> LEGALIZACIJA |
| <input type="checkbox"/> MANJŠA REKONSTRUKCIJA |

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)	DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)
---	--

številka projekta	30/2023
-------------------	---------

datum izdelave	JUNIJ 2023
----------------	------------

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	SPINA Novo mesto, d. o. o.
---------------------------	----------------------------

naslov	Resslova 7 a, 8000 Novo mesto
--------	-------------------------------

odgovorna oseba projektanta	Igor DERLINK, direktor
-----------------------------	------------------------

podpis odgovorne osebe projektanta	
------------------------------------	--

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta	Matej SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.
--	-------------------------------------

identifikacijska številka	ZAPS PA 1746
---------------------------	--------------

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)	SPINA Novo mesto, d. o. o.
--	----------------------------

naslov	Resslova 7 a, 8000 Novo mesto
--------	-------------------------------

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA	Matej SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.
---------------------	-------------------------------------

identifikacijska številka	ZAPS PA 1746
---------------------------	--------------

podpis vodje projektiranja	
----------------------------	--

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBlašČeni ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Matej SOMRAK, u. d. i. a., ZAPS PA 1746	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	1 Načrt s področja arhitekture	

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Jože KOCJAN, u. d. i. g., IZS, G - 0570	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	2 Načrt s področja gradbeništva	

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Miran MARKOVIČ, dipl. inž. grad., IZS, G-0537	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	6 Načrt s področja požarne varnosti	

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Boštjan MAROLT, dipl. inž. geod., IZS, Geo0204	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	8 Načrt s področja geodezije	

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

POOBlašČeni KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

POOBlašČeni PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	SPINA Novo mesto, d. o. o.
naslov	Resslova 7 a, 8000 Novo mesto
odgovorna oseba projektanta	Igor DERLINK, direktor

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja	Matej SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.
---------------------	-------------------------------------

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

številka projekta	30/2023
datum izdelave	JUNIJ 2023

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;
- da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, in
- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene zahteve iz predpisov s področja graditve.

vodja projektiranja	Matej SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.
identifikacijska številka	ZAPS PA 1746
podpis vodje projektiranja	

odgovorna oseba projektanta	Igor DERLINK, direktor
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	ŠPORTNA DVORANA ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
kratek opis gradnje	Predvidena je novogradnja pripadajočega izobraževalnega objekta - šolske športne dvorane za potrebe izobraževanja v sklopu šolanja na Šolskem centru Novo mesto. Objekt je umeščen v prazen prostor obstoječe mrežne zasnove kompleksa, višinsko poenoten z obstoječimi gabariti in podrejen glavnemu objektu šole.
glavni objekt, če je določen	Šolski center Novo mesto
klasifikacija objekta po CC-SI	12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
pripadajoči objekti	ŠPORTNA DVORANA ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
objekt z vplivi na okolje	NE
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	

PROSTORSKI AKT

prostorski akt	ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - / Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15, 15/17- obv. razl., 13/18, 13/18 - obv. razl., 15/18, 16/18, 6/19 - LP 1103, 12/21 - LP 2177, 15/22 - LP 2751 in 16/22.
EUP	NDS 09
namenska raba	CDi – Območja dejavnosti, izobraževanja, vzgoje in športa

URBANISTIČNI KAZALCI

a) površine pod stavbami	9900,4 m2
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	0,0 m2
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	5284,6 m2
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	0,0 m2
e) površine raščenega dela	4622,0 m2
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	19807,0 m2
zazidana površina	9900,4 m2
bruto tlorisna površina vseh stavb	25833,2 m2
faktor prekritih površin (FPP)	0,77
faktor raščenih površin (FRP)	0,23
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	0,27
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	0,00
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	0,27
faktor zazidanosti (FZ)	0,4998
faktor izrabe (FI)	1,30
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	0,00

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

ELEKTRIKA

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNIKACIJE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

STAVBA 1		
OSNOVNI PODATKI O STAVBI		
imenovanje objekta	ŠPORTNA DVORANA ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO	
kratak opis objekta	Predvidena je novogradnja pripadajočega izobraževalnega objekta - šolske športne dvorane za potrebe izobraževanja v sklopu šolanja na Šolskem centru Novo mesto. Objekt je umeščen v prazen prostor obstoječe mrežne zasnove kompleksa, višinsko poenoten z obstoječimi gabariti in podrejen glavnemu objektu šole.	
v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa		
klasifikacija po CC-SI	12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH		
del	klasifikacija po CC-SI	delež %
del 1	12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	100%
glavni ali pripadajoči objekt		
pripadajoči objekt		
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt	
zahtevnost objekta	zahteven	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno zahteven objekt	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	prilagodljiv objekt	
VELIKOST STAVBE		
GABARITI		
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	32,35-33,55m x 47,80m + povezovalni hodnik maks. gabarita 9,12m x 4,88m	
najvišja višinska kota (n. v.)	209,9 m	
višinska kota pritličja (n. v.)	197,6 m	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	193,1 m	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	16,8 m	
POVRŠINE IN PROSTORNINE		
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	1579,4 m2	
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	/	
bruto tlorisna površina	3537,0 m2	
bruto prostornina	26524,7 m3	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE		
število stanovanjskih enot (stavbe)	/	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	/	
etažnost	K+P+1	
fasada	omet in pločevina	
oblika strehe	ravna streha	
naklon (v stopinjah)	z minimalnim naklonom 2%	
število parkirnih mest v stavbi	/	

število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	/
drug podatek, zahtevan v PA	/

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	uporaba evrokodov
požarna varnost v stavbah	TSG požarna varnost v stavbah
niskonapetostne električne inštalacije	TSG niskonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele	TSG zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije	TSG učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah	TSG zaščita pred hrupom v stavbah
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

velikost gradbene parcele m ²	19807,0 m ²
<i>seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)</i>	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/12	3981,0 m ²	3981,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/13	1152,0 m ²	1152,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/14	3368,0 m ²	3368,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/15	1047,0 m ²	1047,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/16	1475,0 m ²	1475,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/18	8673,0 m ²	8673,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	967/2	8272,0 m ²	111,0 m ²

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 19807,0 m²

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m²

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m²

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
1484 – Šmihel pri Novem mestu	475/2	glavni objekt 1,29 m, novogradnja 1,80 m, upoštevana regulacijska črta
1484 – Šmihel pri Novem mestu	467/3	pomožni objekt in novogradnja 4,08 m, upoštevana regulacijska črta
	ostale parcele	več kot 10m

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1**OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU**

imenovanje objekta	OPORNI ZID 1
kratek opis objekta	Oporni zid 1 se nahaja na platoju pešcev in deli obe dvorani, višina premostitve terena znaša 160cm. Dolžina opornega zidu obsega ravni del 31,65m in polkrožni del 13,35m
klasifikacija po CC-SI	24205 Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev
glavni ali pripadajoči objekt	pripadajoči objekt
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	nezahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	1,60 m
širina	0,30 m
globina	
dolžina	31,65m +13,35m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	uporaba evrokodov
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m ²	19807,0 m ²
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/12	3981,0 m ²	3981,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/13	1152,0 m ²	1152,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/14	3368,0 m ²	3368,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/15	1047,0 m ²	1047,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/16	1475,0 m ²	1475,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/18	8673,0 m ²	8673,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	967/2	8272,0 m ²	111,0 m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

19807,0 m²

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			0,0 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ			
samo v DGD in PZI			
k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)	
1484 – Šmihel pri Novem mestu	467/3	4,60 m	
	ostale parcele	več kot 10m	
po potrebi dodati vrstico			

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	Objekti so že priključeni na komunalno omrežje, elektro omrežje, telekomunikacijsko omrežje in imajo obstoječ dostop do javne ceste. Vsi priključki ostajajo nespremenjeni, novogradnja se priključuje na obstoječe interne infrastrukturne vode. Do objekta je zagotovljena obstoječa pot za gasilce. Delovna površina je že zarisana na utrjeni površini pred objekti. Za zbiranje komunalnih odpadkov je obstoječi otok za odpadke, na parceli investitorja.
v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.	
utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	Velikost utrjenih prometnih in funkcionalnih površin na parc. št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in del 967/2 se zmanjša za kvadrature pozidave in po novem znaša 5284,6 m ² , manipulativne površine pa ostajajo funkcionalno nespremenjene.
v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.	
površine raščenege dela	Površine zelenic na gradbeni parceli znašajo 4320,30 m ² ., kar znaša 22% od celote.
v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.	
ostale ureditve	/
v opisu se navedejo podatki o urbani opreми, igralih, razsvetljavi ipd.	
po potrebi dodati vrstico	

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	1484 – Šmihel pri Novem mestu
parc. št.	470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in del 967/2
velikost gradbene parcele m ²	19807

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/12	3981,0 m ²	3981,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/13	1152,0 m ²	1152,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/14	3368,0 m ²	3368,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/15	1047,0 m ²	1047,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/16	1475,0 m ²	1475,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/18	8673,0 m ²	8673,0 m ²
1484 – Šmihel pri Novem mestu	967/2	8272,0 m ²	111,0 m ²

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	obstoječ vodomerni jašek	1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/18

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	1484 – Šmihel pri Novem mestu
parc. št.	470/18

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba	nov priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	obstoječa merilna omarica	1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/18

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	1484 – Šmihel pri Novem mestu		
parc. št.	470/18		

PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			

TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			

ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	obstoječi revizijski jašek	1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/18 in 967/2
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	1484 – Šmihel pri Novem mestu		
parc. št.	470/18 in 967/2		

ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	obstoječi revizijski jašek	1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/18 in 967/2
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	1484 – Šmihel pri Novem mestu		
parc. št.	470/18 in 967/2		

KOMUNIKACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	obstoječa merilna omarica	1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/18 in 967/2
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	1484 – Šmihel pri Novem mestu		
parc. št.	470/18 in 967/2		

po potrebi dodati vrstice

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	nespremenjeno stanje	1484 – Šmihel pri Novem mestu	470/18 in 967/2 do 1294/1

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	1484 – Šmihel pri Novem mestu
parc. št.	470/18 in 967/2 do 1294/1

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
--------------------------------------	---------------------	-------------------------

	obstoječi eko otok	1484 – Šmihel pri Novem mestu	967/2
--	--------------------	-------------------------------	-------

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	elektro vod
katastrska občina	1484 – Šmihel pri Novem mestu
parc. št.	470/18 in 967/2

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	/
parc. št.	/

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska občina	/
parc. št.	/

po potrebi dodati vrstice

INVESTITOR

MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE,
MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA

PODATKI O GRADNJI

ŠPORTNA DVORANA ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Vrsta dokumentacije	DGD
Številka projekta	30/2023
Datum izdelave	JUNIJ 2023
Datum spremembe	/
Številka izvoda	1 2 3 4

PODATKI O PROJEKTANTU

Projektant (naziv družbe)	SPINA Novo mesto, d. o. o.
Naslov	Resslova ulica 7 a, 8000 NOVO MESTO
Odgovorna oseba projektanta	Igor DERLINK, direktor
Podpis odgovorne osebe projektanta	

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

Izdelovalec osnovnega prikaza / načrta	Matej SOMRAK
Identifikacijska številka	ZAPS PA 1746
Projektant izdelovalca osnovnega načrta	SPINA Novo mesto, d. o. o.
Naslov	Resslova ulica 7 a, 8000 NOVO MESTO

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

Vodja projektiranja	Matej SOMRAK
Identifikacijska številka	ZAPS PA 1746
Podpis vodje projektiranja	

1.1 KAZALO VSEBINE DGD

1.1	KAZALO VSEBINE DGD	2
1.2	PRILOGE	3
1.3	PRIDOBLEJENA MNENJA	4
1.4	ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO	5
1.4.1	OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI	5
1.4.2	OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI.....	14
1.4.3	OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV	29
1.4.4	OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLEJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ	31
1.4.5	IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV	32
1.4.6	SEZNAM NAČRTOV, S KATERIMI SE BO V FAZI PZI ZAGOTAVLJALO IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV OBJEKTA	33
1.5	GRAFIČNI PRIKAZI.....	34
1.5.1	LOKACIJSKI PRIKAZI	34
1.5.2	TEHNIČNI PRIKAZI.....	35

1.2 PRILOGE

- 1A NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**
- 1B UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU**
- 2A IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD**
- 4A SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI**
- 4B PODATKI O STAVBAH, GRADBEN INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI**
- 4C PODATKI O ZEMLJIŠČIH**

1.3 PRIDOBLEJENA MNENJA

1	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	
2	ELEKTRO LJUBLJANA, d. d.	
3	KOMUNALA NOVO MESTO, d. o. o.	
4	TELEKOM SLOVENIJE d. d.	

1.4 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

1.4.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

URBANISTIČNA IZHODIŠČA


ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - / Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17- obv. razl., 13/18, 13/18 - obv. razl., 15/18, 16/18, 6/19 - LP 1103, 12/21 - LP 2177, 15/22 - LP 2751 in 16/22.

.

CDi - Območja dejavnosti, izobraževanja, vzgoje in športa

EUP NDS 09

k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu, parc. št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in del 967/2, skupne velikosti 19509,20 m².



OPIS OBSTOJEČEGA STANJA GRADBENE PARCELE

Gradbena parcela je obstoječa, obsega površino obstoječega funkcionalnega sklopa objektov. Je nepravilnih oblik maksimalnih dimenzij cca 90,00 m x 190,00 m, velikosti 19509,20 m². Na parcelo je umeščen obstoječi glavni šolski objekt maksimalnih dimenzij 90,25 m x 83,55 m z vmesnimi izvzetimi površinami med posameznimi trakti šole ter pripadajoči objekti.

Za glavni objekt je bilo leta 1982 pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-664/79-9 z dne 25.3.1982.

Objekti so že priključeni na komunalno omrežje, elektro omrežje, telekomunikacijsko omrežje in imajo obstoječ dostop do javne ceste. Vsi priključki ostajajo nespremenjeni, novogradnja se priključuje na obstoječe interne infrastrukturne vode.

OPIS PREDVIDENIH POSEGOV NA GP IN FUNKCIONALNA ZASNOVA

Na gradbeni parceli je predvidena novogradnja pripadajočega izobraževalnega objekta. Lokacija je predvidena na trenutno praznem vmesnem prostoru med obstoječimi objekti, katere z zahodne strani omejuje interna cestna povezava.



Novogradnja, sestavljena iz 3 etaž, je linijsko orientirana ob zahodni prometni površini, objekti ob njej pa tvorijo jasno regulacijsko linijo pozidave. Severni del objekta se nadaljuje v liniji fasade obstoječe športne dvorane, ob novogradnji pa se ustvari pešpot, ki povezuje obe glavni dostopni cesti na območju šolskega centra Novo mesto. S tem so gabaritno linije objektov tam logično zaključene in ustvarjajo jasne in funkcionalne prehode med vsemi objekti. Vzhodna linija objekta je prilagojena vmesnemu stiku med obema dvoranama, južni del objekta pa ohranja obstoječo linijo zelenih površin, ki služi zadostnemu odmiku učilnic za normalno funkcioniranje obstoječega objekta.

Stavba je zaradi naklona terena v tem delu delno vkopana, kar se izkoristi za tehnične prostore v vkopanem delu in nižje pomožne učne dvorane na odprtem delu. Pritlični del se navezuje z vhodom na obstoječi glavi vhod šole MIC in povezovalno cesto, ob njej so nanizani tehnični prostori, glavna učna dvorana pa je umaknjena v notranjost parcele. Galerijski del pokriva tehnične prostore pritličja in nudi dodatne učne površine.

Velikost objekta znaša 32,35-33,55m x 47,80m + povezovalni hodnik maks. gabarita 9,12m x 4,88m. Višinsko je stavba poenotena z obstoječimi objekti na zgornjem nivoju ceste, z vencem na +12,34 se poenoti z višino sosednjega objekta Mic, glavni objekt pa dominantno izstopa z višino nad 17m.

Zunanja ureditev parcele je zasnovana kot stikovanje novih površin objekta na nivo starih, s tem se konfiguracija terene ne spreminja. Vsi stiki obstoječega nivoja terena tako ob objektih ostajajo obstoječi, nov objekt pa se funkcionalno temu prilagaja. Na zahodni strani se nivo tako prilagodi obstoječi niveleti asfaltirane poti, zelene južne površine se ohranja in v enakih naklonih spusti na nivo obstoječe dvorane. Vzhodni plato se deli na dva dela, za vsako dvorano posebej, skupno pa se navezujeta na severno povezovalno pot ob vseh objektih, ki se izvede v betonski izvedbi. Zunanja ureditev se v pretežnem delu tako ohranja, objekt posega na površine izven glavnih poti, funkcionalnost površin se ohranja. Vhodi v objekte so obstoječi.

Zemljišče vsebuje oporni zid:

Oporni zid 1 se nahaja na platuju pešcev in deli obe dvorani, višina premostitve terena znaša 160cm. Dolžina opornega zidu obsega ravni del 31,65m in polkrožni del 13,35m.

OBSTOJEČ PRIKLJUČEK NA ZBIRNO CESTO LZ 299133 - preko parc. št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in 967/2 do 1294/1

ODMIKI OBJEKTOV OD SOSEDNJIH PARCEL:

Vsi odmiki od objekta so manjši kot obstoječi in jih vmesna pozidava ne spreminja:
475/2 - glavni objekt 1,29 m, novogradnja 1,80 m, upoštevana regulacijska črta
467/3 - pomožni objekt in novogradnja 4,08 m, upoštevana regulacijska črta
Vsi ostali odmiki objekta večji kot 10 m.

ODMIKI OPORNIH ZIDOV SOSEDNJIH PARCEL:

467/3 - 4,60 m

Vsi ostali odmiki objekta večji kot 10 m.

vse k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu

Gradbena parcela na parc. št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in del 967/2, k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu, znaša 19807,0 m².

Velikost gradbišča na parc. št. 470/18 in 967/2, k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu, znaša 2500,0 m².

Velikost zazidane površine na parc.št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in del 967/2, znaša 9900,4 m² (objekt obstoječe telovadnice 2350,83 m² +

objekt višje šole 1203,00 m² + šolski center 4736,79 m² + novogradnja šolske dvorane 1609,80 m²).

Velikost utrjenih prometnih in funkcionalnih površin na parc. št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in del 967/2 se zmanjša za kvadrato pozidave in po novem znaša 5284,6m², manipulativne površine pa ostajajo funkcionalno nespremenjene.

Velikost zelenih površin na parc. št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in del 967/2 znaša 4622,0 m².

Vse k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu

PROMETNA UREDITEV

Objekt se priključuje na javno zbirno cesto LZ 299133 preko parc. št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in 967/2 do 1294/1 z obstoječim priključkom, ki se ne spreminja.

Novogradnja ne vpliva na prometne tokove ali št. parkirnih mest, ker se št. uporabnikov z njo ne spreminja, potrebne vadbene površine zagotavljajo le ustrezne normative za izvajanje izobraževanja in prerazporeditve učnih procesov znotraj kolektiva. Prerazporeditev parkirnih površin na območju novega objekta se izvede na celotnem področju upravljanja šolskega centra, kjer imajo zagotovljene potrebne površine za parkiranje. Označenih površin po novogradnji objekta bo na investitorjevi parceli 182, dodatna mesta so ob traktih neoznačena. Zagotovljen je tudi javni prevoz z navezavo na železniško postajo ob parceli investitorja ter avtomatski sistem za izposojlo koles GONM.

Do objekta je zagotovljena obstoječa pot za gasilce. Delovna površina je že zarisana na utrjeni površini pred objekti.

POVRŠINE NETO

KLET

Št.	Prostor	Tlak	Površina m ²
K1.1	MALA DVORANA 1	Parket	230,3
K1.2	GARDEROBA 1	Keramika	37,27
K1.3	SKLADIŠČE 1	Epoksi	32,14
K2.1	MALA DVORANA 2	Parket	224,91
K2.2	GARDEROBA 2	Keramika	37,27
K3.1	MALA DVORANA 3	Parket	220,99
K3.2	GARDEROBA 3	Keramika	37,27
K3.3	KABINET	Keramika	14,49
K4.1	FITNES	Guma	175,42

K4.2	GARDEROBA 4	Keramika	41,18
K5	HODNIK	Keramika	186,83
K6	SANITARIJE M	Keramika	11
K7	SANITARIJE Ž	Keramika	11
K8	ELEKTRO	Epoksi	27,26
K9	STROJNICA	Epoksi	43,32
K10	GARDEROBA 5	Keramika	21,37
K11	SKLADIŠČE 2	Keramika	52,34
K12	PRVA POMOČ	Keramika	7,22
K13	ČISTILA	Keramika	8,66
			1.420,24 m²

PRITLIČJE

Št.	Prostor	Tlak	Površina m2
P1	VELIKA DVORANA	Parket	1146,48
P2	SKLADIŠČE	Epoksi	41,86
P3	KABINET	Keramika	11,28
P4	GARDEROBA 1	Keramika	30,51
P5	WC Ž	Keramika	1,92
P6	GARDEROBA 2	Keramika	30,35
P7	ČISTILA	Keramika	2,08
P8	GARDEROBA 3	Keramika	30,51
P9	WC M	Keramika	1,92
P10	SANITARIJE Ž	Keramika	9,46
P11	SANITARIJE M	Keramika	9,56
P12	STOPNIŠČE	Keramika	44,62
P13	HODNIK	Keramika	83,18
P14	NADSTREŠEK	Keramika	31,59
			1.475,32 m²

NADSTROPJE

Št.	Prostor	Tlak	Površina m ²
G1	GALERIJA	Parket	347,94
			347,94 m ²
SKUPAJ			3243,50 m²

POVRŠINE BRUTO

KLET	1579,40 m ²
PRITLIČJE	1575,10 m ²
NADSTROPJE	382,50 m ²
SKUPAJ	3537,00 m²

ZASNOVA NOSILNE KONSTRUKCIJE

Konstrukcija objekta je armiranobetonski skelet z povezovalnimi armiranobetonskimi stenami in etažnimi ploščami. Streha je ravna z minimalnim naklonom 2% in leseno nosilno konstrukcijo primarnih in sekundarnih nosilcev, na katere je položena nosilna trapezna pločevina. Stopnišča so armiranobetonska. Temeljenje objekta je globoko, varovanje gradbene jame se izvede v sklopu izvedbenih načrtov.

FINALIZACIJA - MATERIALI

FASADA

Fasada bo v kletnem odprtem delu in pa delno pritličnem finalizirana z izgledom betona na kontaktni izolaciji, zgornji nadstropni del pa je v pločevinasti fasadni



oblogi vertikalnega rastra različnih širin v umazano beli barvi kot npr. Domico Planum.

STAVBNO POHIŠTVO

Stavbno pohištvo bo v alu in leseni izvedbi.

STREHA

Streha stanovanjskega objekta bo ravna, skrita za atiko. Zaključni sloj bo svetla FP0 kritina.



ZASNOVA POŽARNE ZAŠČITE V OBJEKTU

Po svoji namembnosti spada obravnavana stavba v skupino 1263 – stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo. Razvrstitev narejena na osnovi enotne klasifikacije vrst objektov CC-SI.

Obravnavana stavba spada med požarno zahtevne objekte.

Na osnovi 17. člena Gradbenega zakona (Ur. List št. 61/17, 11/17, 65/20 in 15/21) je potrebno za stavbo narediti Požarni načrt.

Požarni načrt za stavbo „ŠPORTNA DVORANA ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO“, katere lastnik je MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, je izdelana na osnovi določila 7. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/2004), ki določa pogoje za projektiranje požarne varnosti z uporabo tehnične smernice TSG-1-001 : 2019 – Požarna varnost

v stavbah in referenčnih dokumentov.

Pri načrtovanju stavbe so upoštevane zahteve Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 z dne 11. 12. 2021) tako, da bodo izpolnjene bistvene zahteve glede požarne varnosti v stavbi:

1. Objekti morajo zaradi zmanjšanja ogroženosti ljudi v njih ali njihovi bližini in zaradi zmanjšanja ogroženosti okolja zagotavljati požarno varnost in omogočiti učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Zagotovljena mora biti zadostna količina vode za gašenje.
2. Nosilna konstrukcija objekta mora ob požaru določen čas ohraniti potrebno nosilnost. Za omejitev hitrega širjenja požara po objektu morajo biti uporabljeni gradbeni elementi, ki se težko vžgejo, ob vžigu oddajajo majhno količino toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini.
3. Za omejitev širjenja požara po objektu je treba večje objekte razdeliti v požarne sektorje.
4. Objekti morajo zagotoviti zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, da jih lahko ljudje hitro in varno zapustijo. Za zagotovitev hitre in varne evakuacije ljudi ter hitrega posredovanja gasilcev in reševalcev v objektu morajo biti v večjih objektih in objektih z veliko uporabnikov vgrajeni sistemi za požarno javljanje in alarmiranje.
5. V objektih in okolici objektov mora biti zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje.
6. V objektih morajo biti nameščeni oziroma vgrajeni ustrezni sistemi in naprave ter oprema za gašenje požara.
7. Zunanje stene in strehe objektov, ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, morajo zmanjšati nevarnost širjenja požara na sosednje objekte.

Z izgradnjo novega objekta in ob upoštevanju požarno varstvenih ukrepov v požarnem načrtu se požarna varnost obstoječih objektov ne bo poslabšala. Do vseh sosednjih objektov je možen dostop gasilcev. Evakuacija dijakov, zaposlenih in obiskovalcev obstoječih objektov se z izgradnjo objekta ne bo poslabšala.

ENERGETIKA OBJEKTA IN PRIKLJUČKI

Ogrevanje objekta je predvideno iz obstoječe kotlovnice ŠcNm, kjer ogrevanje zagotavljajo s sekanci.

Prezračevanje bo preko prezračevalnih naprav in naravno preko oken.

Odvodnjavanje padavinske odpadne vode bo speljano v obstoječe interno omrežje, priključek se ne spreminja. Prispevne površine se ne spreminjajo, saj so že sedaj speljane preko manipulativnega platoja v omrežje.

Odvajanje fekalnih odpadnih voda bo speljano v obstoječi mešani interni vod, priključek se ne spreminja.

Vodovod – predvidena je interni priklop na sistem oskrbe z vodo, priključek se ne spreminja.

Elektrika - predvidena je priključitev na javni sistem oskrbe z električno energijo preko obstoječega priključka, kateri ima priključno moč 130kW; Z racionalizacijo potrošnje je potreba obstoječe dvorane zmanjšana na maksimalno 50kW, kar zadostuje za nov priklop na obstoječo omarico z novim ločenim merilnim mestom. Predvidena priključna moč novega objekta namreč znaša 30kW, priključno mesto na obstoječo omarico. Objekt ima predvideno predpripravo za namestitev solarnih panelov na strešini objekta.

Obstoječi dovodni kabel javnega omrežja je zaradi novogradnje potrebno prestaviti na večjo globino. Pred pričetkom del je potrebno prestaviti NNK izven območja gradnje, ročni odkop na dveh mestih, izdelava dveh kabelskih spojk z novo položenim kablom v zaščitnih PVC ceveh fi 160.

Infrastrukturni vodi ostajajo nespremenjeni in se priključujejo interno. Izvede se le prestavitev obstoječega elektro voda objekta na isti parceli, ki posega v gradbeno jamo novega dela.

Za zbiranje komunalnih odpadkov je obstoječi otok za odpadke, na parceli investitorja.


1.4.2 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI

Naziv prostorskega akta oziroma aktov na območju nameravane gradnje:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - / Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 - teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15, 15/17- obv. razl., 13/18, 13/18 - obv. razl., 15/18, 16/18, 6/19 - LP 1103, 12/21 - LP 2177, 15/22 - LP 2751 in 16/22.

Oznaka namenske rabe: **CDi** - Območja dejavnosti, izobraževanja, vzgoje in športa

Oznaka enote urejanja prostora: **NDS 09**



66. člen (Splošna določila o namenski rabi in PNR prostora ter tipologiji gradnje)

(1) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na: - območja stavbnih zemljišč, - območja kmetijskih zemljišč, - območja gozdnih zemljišč, - območja vodnih zemljišč, - območja drugih zemljišč - območja mineralnih surovin, območja za potrebe varstva pred naravnimi nesrečami, območja zunaj naselij za potrebe obrambe, ostala območja.

(2) Območja osnovne namenske rabe se delijo na območja PNR. Nekatere vrste PNR so še podrobneje razdeljene.

(3) Podrobnejši PIP za območja in površine PNR, določene v preglednici 1, glede namembnosti, tipologije, faktorja izrabe, dopustnih dejavnosti, dopustnih objektov, dopustnih gradenj, meril in pogojev za oblikovanje ter drugih meril in pogojev (v nadaljevanju podrobnejših PIP za posamezne PNR), so opredeljeni v členih 110-122.

(4) Javne površine so površine, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem. Praviloma se urejajo na območjih z namensko rabo: osrednja območja centralnih dejavnosti - jedra naselij (CU), območja centralnih dejavnosti (CD), prometne površine (PC, PŽ, PO), trgi, parki (ZP), športni parki in igrišča (BC, ZS), mestni gozdovi-gozdovi s posebnim namenom (Gpp, Gpn, Gpr), celinske vode (VC), zelene obvodne površine (ZDo), druge zelene površine (ZD), pokopališča (ZK).

USKLAJENO:

Obravnava objekt sodi med C - območja centralnih dejavnosti.

69. člen (Splošni PIP o vrstah dopustnih dejavnosti)

(1) Podrobnejši PIP glede dopustnih dejavnosti so podrobno opredeljeni v preglednicah po posameznih PNR. Dopustne dejavnosti so v preglednicah opredeljene na podlagi predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije dejavnosti, nekatera poimenovanja so poenostavljena ali združujejo več kategorij iz predpisa. V primerih, ko v okviru dopustne dejavnosti ni dopustna posamezna podkategorija dejavnosti, je to v določilih o PIP po posameznih PNR posebej navedeno.

kvartarne dejavnosti - vzgoja in izobraževanje - P izobraževanje

USKLAJENO:

Obravnava objekt sodi med izobraževalne dejavnosti.

70. člen (Splošni PIP o vrstah dopustnih objektov glede na namen uporabe)

(1) V EUP so na površinah PNR dopustne gradnje po namenu glavnih objektov, ki so navedeni v podrobnejših PIP za PNR ali EUP, če so namenjeni dopustnim osnovnim dejavnostim. Glavni objekt na gradbeni parceli je lahko glavna stavba ali glavni gradbeno inženirski objekt.

(2) Deli glavnega objekta iz prvega odstavka tega člena se lahko namenijo spremljajočim dejavnostim, če je uporabna površina za te dejavnosti manjša od uporabne površine osnovnih dejavnosti in ne presega dopustnih površin za spremljajoče dejavnosti, določene v podrobnejših PIP za PNR ali EUP.

(3) Gradnja pripadajočih objektov, ki so pomožni objekti, je dopustna na: - zemljiščih, na katerih so zgrajeni glavni objekti; - zemljiščih v javni rabi, na katerih ni glavnega objekta, kadar je njihov namen skladen z namenom, določenim s tem odlokom ali drugim izvedbenim prostorskim aktom; - nestavbnih zemljiščih in stavbnih zelenih površinah, skladno s pogoji za posamično PNR ali EUP.

(6) Na površinah vseh PNR je dopustna gradnja objektov GJI, vključno s priključki nanje, in objektov, namenjenih komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvu okolja, voda in narave, varstvu kulturne dediščine, izkoriščanju obnovljivih virov energije za samooskrbo oziroma oskrbo prostorskih ureditev gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture ter obrambi, če njihova gradnja ni v nasprotju z določbami tega odloka ali pravnim režimom javnopravne omejitve.

USKLAJENO:

Novogradnja pripadajočega objekta sodi med zahtevne objekte. Namenjen je razširitvi osnovne dejavnosti glavnega objekta.

71. člen OPN - /Splošni PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih posegov v prostor/

(1) V EUP so na površinah PNR dopustne izvedbe vseh vrst del za gradnjo objekta po predpisih o graditvi objektov ter druga dela, ki posegajo v fizične strukture na zemeljskem površju in pod njim ter trajno spreminjajo podobo ali rabo prostora: - če so skladne z izvedbeno regulacijo prostora, ki jo določa veljavni prostorski izvedbeni akt in - niso v nasprotju s pravnim režimom javnopravne omejitve.

(2) Za gradnje in druga dela iz prvega odstavka tega člena, ki posegajo na območje varstvenega režima ali varovanih vrednot okolja in narave, vzpostavljenega na podlagi

predpisa, je pred gradnjo potrebno pridobiti soglasje ali drugo ustrezno listino, ki jo izda organ, pristojen za izdajo soglasja.

USKLAJENO:

Predvidena je novogradnja objekta.

72. člen OPN - /Splošni PIP o legi objektov/

(1) Pri določanju lege objektov se upoštevajo regulacijske črte, najmanjši dopustni odmiki objektov od javnih površin, od mej gradbenih parcel in medsebojni odmiki objektov.

(2) Regulacijske črte se uporabljajo, kadar so določene v grafičnem delu prostorskega izvedbenega akta ali kadar jih je mogoče povzeti iz vzorca postavitve obstoječih objektov na območju. Postavitev objektov mora slediti obstoječim prepoznavnim regulacijskim črtam naselja, dela naselja ali ulice.

(3) Pri umeščanju stavb ob javne površine se poleg regulacijskih črt upoštevajo tudi splošni PIP za gradnjo in urejanje cestnega omrežja.

(4) Gradnja do meje gradbene parcele je dopustna, kjer je takšna postavitev objektov značilna, pri gradnji dvojčkov, stavb v nizu, pomožnih stavb kot simetričnih dvojčkov na dveh sosednjih gradbenih parcelah in v primeru gradnje objektov GJI, opornih in podpornih zidov ter ograj. Poleg tega je na mejo gradbene parcele dopustno postaviti mejno ograjo, jarek, pregrado in druge ureditve, ki so namenjene označitvi meje.

(5) Kjer se za določitev lege objektov ne uporabljajo regulacijske črte, se uporabljajo najmanjši dopustni odmiki in sicer:

a) za glavne ali spremljajoče stavbe do višine 14,00 m: - 5,0 m od javne površine; - 4,0 m od meje gradbene parcele; - 3,0 m od fasadnih ploskev sosednjih glavnih ali spremljajočih stavb in 2,0 m med njihovimi najbolj izpostavljenimi stavbnimi členi.

b) za glavne ali spremljajoče stavbe višine 14,00 m in več: - 5,0 m od javne površine; - 5,0 m od meje gradbene parcele, - polovica višine višje stavbe na strani, na katero niso orientirani prostori, namenjeni bivanju, višina višje stavbe na strani, na katero so orientirani prostori, namenjeni bivanju in 2,0 m med njihovimi najbolj izpostavljenimi stavbnimi členi.

c) za pomožne stavbe: - najmanj toliko, kot je od javne površine odmaknjena glavna stavba; - 1,0 m od meje gradbene parcele pri pomožnih stavbah z eno polno etažo in 2,0 m pri višjih pomožnih stavbah; - 1,0 m od drugih stavb na gradbeni parceli ter njihovih najbolj izpostavljenih delov pri pomožnih stavbah z eno polno etažo in 2,0 m pri višjih pomožnih stavbah; - brez odmika od drugih pomožnih stavb na gradbeni parceli, ob upoštevanju splošnih PIP za gradnjo pomožnih objektov pri stanovanjski stavbi.

d) za pritlične nadstreške, ki so z vseh strani odprti: - 3,0 m od javne površine, ob upoštevanju splošnih PIP za gradnjo pomožnih objektov pri stanovanjski stavbi; - 1,0 m od meje gradbene parcele; - lahko na stik ali z glavno stavbo ali s spremljajočo stavbo ali z drugo pomožno stavbo.

e) Na območjih proizvodnih dejavnosti, ki mejijo na območja stavbnih zemljišč drugih namenskih rab, morajo biti nove stavbe in njihovi najbolj izpostavljeni deli od meje gradbene parcele na strani proti območjem drugih namenskih rab oddaljeni najmanj 5,0 m.

f) Pri določanju odmika popolnoma vkopanih etaž od meje gradbene parcele je potrebno upoštevati geomehanske in hidrološke razmere, potek komunalnih vodov in stabilnost sosednjih objektov in zemljišč. Pri gradnji objektov in drugih ureditvah, s katerimi se preoblikuje obstoječ teren, morajo biti upoštevani zadostni odmiki, da sosednje nepremičnine ne izgubijo trdnosti, stabilnosti ali opore.

(6) Pri določanju odmkov stavb se upoštevajo najkrajše razdalje od njihovih najbolj izpostavljenih delov nad terenom, pri tem se ne upoštevajo naslednji stavbni členi: - napušči, venci in deli stavbnega pohištva vključno s senčili, ki ne segajo več kot 1,0 m izven fasadne ravnine, - balkoni, nadstreški, podesti in zunanja stopnišča pred vhodi v stavbe, ki ne segajo več kot 2,0 m izven fasadne ravnine in niso daljši od 5,0 m ter njihova skupna dolžina v posamezni etaži ne presega tretjine dolžine fasade, - lože, pomoli in drugi izstopajoči stavbni členi, če ne segajo več kot 1 m izven fasadne ravnine, niso daljši od 3 m, niso višji od dveh etažnih višin ter njihova skupna dolžina v posamezni etaži ne presega tretjine dolžine fasade; - za potrebe energetske ali statične sanacije na obstoječo

fasado dodane nove fasadne plasti, če ne segajo več kot 0,30 m izven obstoječe fasadne ravnine in ne ovirajo uporabe javnega prostora.

USKLAJENO:

ODMIKI OBJEKTOV OD SOSEDNJIH PARCEL:

Vsi odmiki od objekta so manjši kot obstoječi in jih vmesna pozidava ne spreminja:
475/2 - glavni objekt 1,29 m, novogradnja 1,80 m, upoštevana regulacijska črta
467/3 - pomožni objekt in novogradnja 4,08 m, upoštevana regulacijska črta
Vsi ostali odmiki objekta večji kot 10 m.

ODMIKI OPORNIH ZIDOV SOSEDNJIH PARCEL:

467/3 - 4,60 m

Vsi ostali odmiki objekta večji kot 10 m.

vse k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu

Objekt je v prostor umeščen na zahodni in severni strani z regulacijsko črto, povzeto iz vzorca postavitve obstoječih objektov na območju. Postavitev sledi obstoječi prepoznavni mrežni zasnovi. Na zahodni strani so ob interni obcestni prostor postavljeni obstoječi šolski objekti. Distančna črta logično sledi linijam obstoječih fasad z navezavo na njihove skrajne linije. Severna referenčna črta je pogojena z obstoječim objektom športne dvorane Leona Štuklja in potjo ob njej. Ta linijski koridor poti med objekti se ohranja in logično nadaljuje po celotnem severnem območju. Odmik objekta višine 12,34m je na vzhodni oddaljen več kot dovoljenih 3,0m od sosednjih glavnih in pripadajočih objektov, odmiki znašajo do najbolj izpostavljenih delov 7,13m in do glavnega objekta 14,64m. Na južni strani je objekt višine 12,34m, vendar je glavni objekt s slemenom na koti 212,73 m.n.v, in terenom na 197,60 n.m.v. višine 15,13m. Polovična višina za objekte nad 14,0m pomeni, da sta na južni strani oddaljena zadostnih 7,90m. Relativna kota objekta sicer upošteva višinsko še delno vkopano klet, ki pa je na stiku novega objekta ni, nahaja se namreč le na vzhodnem delu kompleksa.

73. člen OPN - /Splošni PIP o gradbenih parcelah/

(1) Za gradnjo stavbe se določi gradbena parcela, ki se ji določijo velikost, lega in oblika.

(2) Velikost gradbene parcele se določi tako: - da se na gradbeni parceli opredeli površine za gradnjo stavb, infrastrukturnih objektov, potrebne parkirne in manipulacijske površine, površine, namenjene zagotavljanju požarne varnosti, zelene in druge odprte površine, opredeljene glede na namen gradnje ter površine za redno rabo in vzdrževanje stavb in zunanjih površin, - da se upoštevajo s tem odlokom določeni faktorji FZ in FI, minimalni odmiki od meja gradbenih parcel ter splošni PIP o legi objektov,

(3) Na območjih, kjer zaradi zatečenega stanja (npr. strnjena tipologija gradnje v mestnem jedru) ali posebnega načina gradnje (npr. gradnja v nizu), površin iz prve alineje druge točke tega člena ni možno zagotavljati na gradbeni parceli, se parkirne, manipulacijske in zelene površine lahko zagotavljajo na skupnih, v ta namen zagotovljenih površinah.

(4) Lega in oblika gradbene parcele se določi ob upoštevanju PIP o legi objektov, tako da je za predvideno gradnjo možno zagotoviti:

- dostop do javne ceste,
- minimalno zahtevano komunalno opremo,
- skladnost z obstoječo kakovostno oz. značilno parcelacijo v EUP,
- skladnost z obstoječo reliefno razgibanostjo zemljišča,

- mehansko odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito ter zaščito okolice, varnost pri uporabi, zaščito pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar je namenjena oblikovanju zemljiških parcel, ki ustrezajo pogojem za določitev gradbene parcele v skladu z določili tega odloka in pogojem za določitev pripadajočih zemljišč. Pri določanju gradbene parcele ni dopustno oddeliti nepozidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo pogojem samostojne gradbene parcele, razen če so deli zemljišč namenjeni ureditvi dostopnih cest do zalednih zemljišč ali gradnji GJI.

(6) Širina gradbene parcele na strani, ki meji na javni prostor, se prilagaja tipični širini v posameznem naselju.

(7) V postopkih določanja gradbenih parcel obstoječim stavbam, ki gradbene parcele še nimajo določene, se gradbena parcela glede na namembnost objekta določi v površini, ki omogoča rabo objekta ali stavbe ali sklopa objektov z zunanjimi ureditvami.

(8) V geodetskih postopkih na pripadajočih zemljiških obstoječih objektov je treba upoštevati meje poseljenih zemljišč iz evidence stavbnih zemljišč.

USKLAJENO:

Gradbena parcela je obstoječa, obsega površino obstoječega funkcionalnega sklopa objektov. Je nepravilnih oblik maksimalnih dimenzij cca 90,00 m x 190,00 m, velikosti 19509,20 m². Velikost gradbene parcele na parc. št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in del 967/2, k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu, znaša 19807,0 m².

74. člen OPN - /Splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov/

(1) Posege v prostor je treba oblikovati tako, da ustvarjajo, ohranjajo in krepijo kakovostne prepoznavne značilnosti prostora in njegove identitete.

(2) Posegi v prostor morajo biti oblikovani skladno in celovito glede na namen uporabe.

(3) Objekti in prostorske ureditve se ob upoštevanju PIP tega odloka prilagodijo prepoznanim kakovostnim objektom in ureditvam iste vrste v okolici po legi (regulacijske črte, silhuete, robovi), stavbnih volumnih, višini, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, uporabi materialov ter načinu ureditve odprtega prostora, urbani opremi in drugim kakovostnim oblikovnim značilnostim prostora, tako da z oblikovno zasnovo prispevajo k skladni in celoviti podobi širšega območja.

(4) Fasade stavb, ki mejijo in sooblikujejo javni prostor, se ob upoštevanju regulacijskih črt oblikujejo kot glavne fasade (z glavnim vhodom v stavbo) glede na pomen in značaj javnega prostora, v smislu njegove celovite obravnave (trg, ulica). Zadnje fasade stavb in servisne manipulacijske površine ter pomožni objekti se ne urejajo ob javnih površinah, kot so javne ceste in ulice ter parki, trgi in igrišča.

(5) Objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti medsebojno oblikovno skladni, tako da tvorijo povezano prostorsko celoto z ustreznim umeščanjem v teren ter oblikovanjem gabaritov, fasad in streh.

(6) Tlorisni gabarit osnovnega volumna (osnovni tloris) eno ali dvostanovanjske stavbe je v osnovi pravokotnik, kateremu je lahko dodana ali odvzeta površina, ki ne presega 1/3 njegove dolžine in 1/6 njegove širine. Kadar se osnovni tloris z lego prilagaja poteku meje gradbene parcele, je lahko stranica tlorisa v okviru dopustne dodane ali odvzete površine vzporedna z mejo gradbene parcele. Kadar odvzeta ali dodana površina presega 1/3 dolžine in 1/6 širine osnovnega tlorisa, se šteje, da je na tlorisni gabarit objekta dodan volumen. Tlorisni gabarit osnovnega volumna stavbe je določen z razmerjem stranic in največjo dopustno širino v PIP za PNR ali EUP.

(7) Višinski gabarit osnovnega volumna stavbe je določen z dopustno etažnostjo in koto pritličja.

(8) Dopustna etažnost je za posamezne vrste stavb določena v določilih za oblikovanje pri posameznih PNR. Poleg dopustne etažnosti se pri določanju višine stavb upošteva tudi

višinski gabarit kakovostnega oz. prevladujočega tipa obstoječih stavb v EUP oziroma v neposredni okolici, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhete naselja in da bodo ustrezno izkoriščene terenske danosti. Prav tako se pri določanju etažnosti stavb upošteva računska višina polne etaže, kadar je ta za posamezno vrsto stavb določena v PIP za PNR. Pri sestavljenih stavbah in stavbah, ki so razporejene po višini ali z zamikom, se število etaž določi posebej za vsak del stavbe ali posebej za vsako stavbo. Popolnoma vkopana klet ali polklet se pri dopustni etažnosti ne navajata, ker sta v skladu s pogoji odloka dopustni pri vseh stavbah, razen v primerih, kjer je to izrecno prepovedano. Odstopanja od predpisanih gabaritov so dopustna v tistih EUP ali PEUP, kjer je to s posebnimi PIP posebej določeno. (9) Kota pritličja glavne stavbe se določi glede na javni prostor, tako da je višinska razlika med koto točke dostopa na gradbeno parcelo (praviloma je to kota ulice ali dostopne poti) in pritličjem objekta čim manjša.

(10) Dodajanje volumnov na osnovni tlorisni in višinski gabarit mora biti podrejeno gabaritom osnovnega volumna. Za oblikovanje tlorisnega gabarita in razmerja njegovih stranic, se uporabljajo enaki pogoji, kot so določeni za oblikovanje tlorisnega gabarita osnovnega volumna. Dodani volumen ne sme presegati površine osnovnega tlorisa in višinskega gabarita osnovnega volumna. Neznačilne oblike dodanih volumnov (stolpiči, večkotniki,...) niso dopustne.

(11) Streha: Oblika, naklon, kritina, smer slemena, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu, dolžina napušča in oblikovanje frčad se prilagodi splošni oz. kakovostni podobi v EUP oziroma v neposredni okolici. Pri posamezni stavbi morajo biti strehe enakih oblik poenotene v naklonu. Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta in praviloma vzporedna s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoč vzorec slemen prečno na plastnice. Čopi so dopustni na območjih, kjer so značilni ali prevladujoči. Kritine so temnih barv oziroma naravne opečne (glede na prevladujoče materiale na območju), drugje lahko tudi sive ali rjave barve, ne bleščeče. V območjih brez javnega vodovoda morajo biti le opečne ali nebarvane betonske, odvisno od tipologije gradnje v območju. Dopustne so zelene strehe in strehe, pokrite z gramozom ali drugimi ustreznimi materiali za izvedbo ravne strehe.

(12) Odpiranje strešin je dopustno s strešnimi okni, frčadami in izzidki, ki morajo biti vsaj 1,0 m nižji od slemena osnovne strehe in se na posamezni strehi poenoteno oblikujejo. Strehe frčad so lahko dvokapne, trikotne, enokapne (na fertah) ali ravne. Strešine dvokapnih in trikotnih frčad morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca 10°). Celotna dolžina frčad na strehi ne sme presegati tretjine dolžine stranice objekta (širina frčad se meri v horizontalni osi okna frčade). Odpiranje strešin podstrešja je dopustno le s strešnimi okni. Širina izzidkov, ki prekinjajo kap strehe pri objektih z doseženo največjo dopustno etažnostjo, ne sme presegati tretjine dolžine stranice objekta. Strehe izzidkov so lahko dvokapne, enokapne in ravne. Odpiranje strešin gospodarskih poslopij kmetij in objektov gospodarskih dejavnosti za potrebe prezračevanja, osvetlitve in drugih funkcionalnih potreb, je dopustno s strešnimi okni in enokapnimi frčadami (na fertah), katerih naklon je do 10° manjši od naklona osnovne strehe, skupna dolžina frčad ne sme presegati polovice dolžine strešine gospodarskega poslopja. Dopustne so tudi prezračevalne odprtine v slemenu strehe.

(13) Na strešinah se dopusti namestitev sončnih sprejemnikov, ki ne smejo presegati slemena in kapa streh, njihov naklon pa mora biti pri strehah z naklonom nad 10° enak naklonu strešine.

(14) Fasade: pri oblikovanju arhitekturnih elementov na fasadah se glede členitve, fasadnih odprtin, slopov oz. stebrov, izzidkov, nadstreškov, balkonov, ograj, fasadne dekoracije, barve in podobno (struktura, materiali), upoštevajo kakovostni oz. prevladujoči okoliški objekti v EUP.

(15) Barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oz. travniško zelena, živo oz. turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva.

(16) Pri posegih v prostor se zagotavlja izpolnjevanje zahtev glede neoviranega dostopa funkcionalno oviranim osebam.

(17) Določila tega odloka glede velikosti objektov (tlorisni in višinski gabariti ter nakloni in oblike streh) veljajo za novogradnje; v primeru rekonstrukcije obstoječih legalno zgrajenih objektov se lahko ohranjajo obstoječe dimenzije in oblike.

(18) Pri določanju velikosti objektov je potrebno upoštevati tudi splošna določila glede dopustne izrabe prostora.

(19) Odstopanja od splošnih PIP o velikosti in oblikovanju objektov so dopustna: - za kompleksne prostorske ureditve, katerih oblikovanje se določi v OPPN, - pri dominantah v prostoru (cerkve, kapelice, spominska obeležja in podobno), pri objektih javnega pomena in pomembnejših nestanovanjskih objektih, - skladno s PIP za PNR in EUP, - kadar se z različnostjo poudari pomembno drugačen program objekta v prostoru, - kadar se glede na pomen objekta vzpostavi nova prostorska dominanta, - kadar se ustvarjajo nove povezave ali odprte površine v prostoru (cestni koridorji, trgi ipd.).

USKLAJENO:

Predvidena je izgradnja izobraževalnega objekta etažnosti K+P+1 (delno vkopana klet). Vkomponiran je v prazen prostor mrežne zasnove objektov. Višinsko je poenoten z obstoječim objektom šole. Atike obcestne gradnje objektov so tako poravnane, glavni objekt pa z višino dominantno izstopa in se mu novogradnja podreja.

Objekt je oblikovno zasnovan z vizijo skladanja z obkrožujočo okolico, saj so vsi sosednji objekti novejše gradnje skladni s celotnim izgledom šolskega centra. Vhodi se navezujejo na obstoječe glavne koridorje pešcev in vozil, namembnost celote pa je poenotena v izobraževalno dejavnost.

84. člen (Splošni PIP za gradnjo in urejanje cestnega in železniškega omrežja)

(1) Načrtovanje in gradnja nove ter vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture morajo potekati skladno s predpisi s področja prometa.

(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko gradijo in prenavljajo znotraj območij prometne infrastrukture in območij, predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih območjih pa skladno z določili tega odloka.

(3) Površine cest so namenjene gradnji in urejanju javnih cest. Gradnja parkirišč, poti za pešce in kolesarje, cestnih priključkov, zasaditve in urejanje obcestnega zelenja so dopustni v skladu z določili tega odloka tudi izven površin cest. Dopustna je gradnja bencinskih servisov, namenjenih javni oskrbi z gorivom. V stavbah bencinskih servisov je dopustna spremljajoča trgovska in gostinska dejavnost ter dejavnost avtopralnic.

(4) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim organom ali upravljavcem ceste. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom. Gradnja dovozov in priključkov, ki niso GJI ter nekategoriziranih cest in poljskih poti, je dopustna na vseh PNR, če ni v nasprotju z režimi varstva.

USKLAJENO:

Dovoz in priključek na cestno mrežo je obstoječ (LZ 299133).

85. člen OPN - /Splošni PIP za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž/

(1) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti se na gradbeni parceli zagotovi zadostno število parkirnih mest (PM), kot je razvidno iz spodnje preglednice. Zagotavljajo se na parkirnih površinah, garažnih mestih ali garažah v kletnih in preostalih etažah. Na območjih, kjer zaradi zatečenega stanja (npr. strnjena tipologija gradnje v mestnem jedru,

pomanjkljivo kolesarsko omrežje) PM ni možno zagotavljati na gradbeni parceli, se manjkajoča PM zagotavljajo na javnih ali zasebnih površinah, zagotovljenih za ta namen. Število zahtevanih parkirnih mest, navedeno v spodnji preglednici, je lahko tudi manjše, če se dokaže, da takšno število ni potrebno glede na druge ukrepe, v okviru zagotavljanja trajnostne mobilnosti ter glede na predpise in priporočila za urejanje mirujočega prometa. (2) Na parkiriščih so dopustne ureditve za polnjenje električnih avtomobilov. (3) Pri večstanovanjskih stavbah se čim več PM zagotavlja v kletih stavb oziroma v podzemnih prostorih ali v preostalih etažah, tako da se ohranja več zelenih površin ob stavbah in zagotavlja večja bivalna kakovost območja. (4) Pod obstoječimi PM je dopustna gradnja podzemnih garaž. Število javnih PM, ki so bila zgrajena za potrebe večstanovanjskih stavb, se s tem ne sme zmanjšati. (5) PM morajo biti razporejena in izvedena tako, da hrup ali smrad ne motita dela, bivanja in počitka ljudi v okolici. Parkirne ploščadi z več kot 5 PM se ozelenijo z zasaditvijo dreves po splošnih PIP tega odloka o zasaditvah in urejanju javnih odprtih površin. (6) Površine PM, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne derivate. Ogradijo se z betonskimi robniki in nagnejo proti iztokom, ki morajo biti opremljeni s peskolovi in lovilci olj, kjer so ti zahtevani skladno s predpisi. (7) PM, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Goriva in maziva, ki odtekajo, se odstranijo na neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja. (8) PM in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za avtobuse in za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je dopustno na območjih prometnih površin in proizvodnih dejavnosti. (9) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti, morajo imeti nad seboj dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije ali pa morajo imeti na terenu streho garaže urejeno kot pohodno površino, odprto športno igrišče, nadzemno parkirišče in podobno. (10) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo se urediti tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto. (11) Na vseh javnih parkiriščih se skladno s predpisi zagotovi ustrezno število parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe. (12) Pri določanju PM za stavbe, namenjene javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, se zagotoviti 5 % PM za funkcionalno ovirane osebe. V primeru, da je PM v objektu manj kot 20, se zagotovi 1 PM za funkcionalno ovirane osebe. (13) Če posebni predpis ne določa drugače, se pri določanju PM večstanovanjskih stavb zagotavlja na vsako deseto stanovanje eno PM za funkcionalno ovirane osebe. (14) Na gradbenih parcelah večstanovanjskih stavb in stavb, namenjenih javni rabi, se zagotovijo parkirna mesta za kolesa in druga enosledna vozila. Zadostno število parkirnih mest (PM) je razvidno iz preglednice 3. Parkirna mesta se zaščitijo pred vremenskimi vplivi. (15) Stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljena parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce. 80 (16) Če posebni predpis ne določa drugače, se glede na namembnosti objektov ali dejavnosti pri izračunu PM upošteva minimalno število PM iz spodnje preglednice:

12630 - Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (srednje šole)
1,25PM/učilnico 1 PM/6 dijakov + 1 PM/6 zaposlenih

USKLAJENO:

Novogradnja s spremljajočimi prostori glavnemu objektu ne predstavlja povečanje kapacitet izobraževanja, izvaja se za sodobnejše in normativom prilagojeno izobraževanje ter pomeni prestrukturiranje posameznih prostorov znotraj celotnega kompleksa. Tako se ohranja zadostno in obstoječe število parkirnih mest znotraj kompleksa šolskega centra. V letošnjem letu so zagotavljali prostore za 126 oddelkov, kar s koeficientom 1,25 na oddelok znaša potrebnih 158 parkirnih mest. Označenih površin po novogradnji objekta bo na investitorjevi parceli 182, dodatna mesta so ob traktih neoznačena. Zagotovljen je tudi javni prevoz z navezavo na železniško postajo ob parceli investitorja ter avtomatski sistem za izposajo koles GONM in s tem vključevanje kompleksa v trajnostno mobilnost.

87. člen OPN - /Splošni PIP za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja/

- (1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi.
- (2) Pri vzporednem vodenju vodovodov, kanalizacije za odvajanje odpadne vode oziroma drugih vodov GJI je treba zagotoviti ustrezen odmik.
- (3) Obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ni možna, se lahko na podlagi soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dopusti začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna.

USKLAJENO:

Obstoječ priključek na vodovodno omrežje, novogradnja se navezuje na interno omrežje osnovnega objekta. Novi priključki niso predvideni.

88. člen OPN - /Splošni PIP za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja/

- (1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.
- (2) Kanalizacija se praviloma obnavlja in gradi v ločenem sistemu ter vodotesno.
- (3) Obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na kanalizacijsko omrežje v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja. Če priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje zaradi fizičnih ovir ali velike oddaljenosti ni možna, se lahko na podlagi soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli začasno ali trajno odvajanje odpadne vode v male čistilne naprave ali nepretočne greznice.
- (4) Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, je treba odvajati v male čistilne naprave ali izjemoma v nepretočne greznice. Male čistilne naprave in greznice morajo biti redno vzdrževane in evidentirane pri izvajalcu javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne vode.
- (5) Padavinske vode z manipulativnih površin, na katerih se zaradi manipulacije z naftnimi derivati in drugimi nevarnimi snovmi lahko obremenijo padavinske vode, se pred izpustom očistijo na lovilcu olj in peskolovu.
- (6) Tehnološke odpadne vode se pred izpustom v kanalizacijo ali vodotok ustrezno očistijo in nevtralizirajo v interni čistilni napravi.
- (7) Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in značilnosti tal omogočajo ponikanje, je zagotovi bogatenje podtalnice s ponikanjem čiste padavinske vode s strešin, terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Čista padavinska voda iz navedenih površin se lahko uporabi tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe.
- (8) Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se le-ta v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja odvaja v padavinsko kanalizacijo oziroma v obstoječi mešani sistem kanalizacije.
- (9) Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje javnih površin, razen če je bila kanalizacija izvedena za celotno območje.
- (10) Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih gradbenih parcelah ne smejo pritekati na sosednje gradbene parcele brez soglasja lastnika takega zemljišča.
- (11) Padavinske in druge odpadne vode z objektov in pripadajočih površin ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta. Izvedba odvodnjavanja in novo načrtovane ureditve ne smejo poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste.

- (12) Trase in jaški kanalizacijskih vodov praviloma potekajo izven vozišča, kadar to ni možno, so jaški na vozišču umeščeni izven kolesnic vozil.
- (13) Z namenom zaščite reke Krke se na mešanem kanalizacijskem sistemu Novega mesta gradi zadrževalne bazene za zadrževanje najbolj onesnažene odpadne vode v času padavin.
- (14) Če prostorske razmere to omogočajo, se čistilne naprave umeščajo v prostor tako, da so zadostne oddaljenosti od stanovanjskih površin in da lokacija omogoča morebitno razširitev oziroma nadgradnjo čistilne naprave. Iztok iz čistilne naprave mora ustrezati zakonsko določenim parametrom. Čistilni napravi se uredi ustrezen dovoz za vzdrževalna vozila upravljavca. Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do čistilne naprave se zagotovi zavarovanje območja čistilne naprave z zaščitno ograjo.
- (15) Izpusti padavinske vode, ki so speljani v reko Krko na območju Novega mesta, ne smejo biti vidni, praviloma morajo biti zgrajeni podzemno in z iztokom pod gladino vode.
- (16) Kanalizacija se načrtuje, gradi in obnavlja v skladu s predpisi o javni kanalizaciji na območju mestne občine Novo mesto.

USKLAJENO:

Obstoječ priključek na kanalizacijsko omrežje, novogradnja se navezuje na interno omrežje osnovnega objekta. Novi priključki niso predvideni.

89. člen OPN – Splošni PIP za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov

- (1) Komunalni odpadki se zbirajo ločeno na zbirnem mestu v za to predvidenih zabojnikih.
- (2) Zbirno mesto za komunalne odpadke je za gospodinjstva praviloma postavljeno na javni površini in zajema več gospodinjstev hkrati. Večstanovanjski objekti imajo lastna odjemna mesta. Če javni površin ni, se odjemno mesto postavi na zasebni površini s soglasjem lastnika zemljišča. Pravne osebe in samostojni podjetniki zagotovijo zase svoja odjemna mesta in zabojnike. V času gradnje objektov izvajalec gradnje poskrbi za zbiranje odpadkov in oddajo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov. Pri tem upošteva navodila izvajalca javne službe.
- (3) Odjemna mesta za komunalne odpadke morajo biti dobro prometno dostopna.
- (4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij). Zbiralnice so postavljene na utrjenih površinah javnega značaja z zabojniki za ločene frakcije. Lahko se ogradijo in nadkrijejo.
- (5) Zbiranje in prevzemanje vseh vrst ločenih frakcij in začasna hramba posameznih frakcij do rednega prevzema ali do prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ter odstranjevanje se vrši v zbirnem centru. Zbirni center je namenjen tudi zbiranju kosovnih odpadkov. Na območju zbirnega centra se lahko uredi zbiralnica nevarnih frakcij.
- (6) Ureditve za zbiranje odpadkov se umestijo v prostor ob upoštevanju namembnosti stičnih območij in površin. Njihova ureditev in oblikovanje se uskladi s preostalimi ureditvami javnih odprtih površin na območju, tako da ta mesta, objekti in ureditve niso vidno moteči.
- (7) Obdelava in odlaganje ostankov predelanih odpadkov se izvaja v sklopu Centra za ravnanje z odpadki na Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec.
- (8) Zbiranje in predelava gradbenih odpadkov se izvaja v zbirnem centru Rajnovšče. Po končanem odlaganju je treba zagotoviti sanacijo z rekultivacijo ali sprožitvijo naravne sukcesije v smeri zaraščanja zasutih površin - način sanacije se določi glede na rabo in značilnosti prostora v okolici. V primeru naravnih ali drugih nesreč je dopustno odlaganje ruševin na za to urejenih površinah.
- (9) Viški zemeljskih izkopov in njihova priprava za ponovno uporabo po postopku z oznako R10, ki nastanejo pri gradnjah, se lahko odlagajo na kmetijskih površinah in gozdnih

zemljiščih (na območjih krčitve za kmetijske namene), za kar mora investitor pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

(10) Površina za stresanje snega v Krko in ostale vodotoke se uredi skladno z zahtevami služb, pristojnih za ohranjanje narave in upravljanje voda, ter ob upoštevanju varnostnih in okoljevarstvenih omejitev.

USKLAJENO:

Prostor za zbiranje komunalnih odpadkov je obstoječ ekološki otok.

91. člen OPN - /Splošni PIP za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja/

(1) Elektroenergetsko omrežje visoke, srednje in nizke napetosti se na območju naselja praviloma gradi v podzemni izvedbi. Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj se na območju naselja praviloma gradi v kabelski kanalizaciji. Odstopanja so dopustna, kadar podzemna izvedba tehnično ni izvedljiva ali je v nasprotju z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.

(2) Izven območja naselja je dopustna tudi gradnja nadzemne izvedbe elektroenergetskega omrežja.

(3) Elektroenergetsko omrežje, kadar se gradi v nadzemni izvedbi, praviloma ne sme potekati v območjih vedut na naravne in ustvarjene prostorske dominante z javnih površin.

(4) Elektroenergetsko omrežje se načrtuje in gradi tako: - da v čim manjši možni meri omejuje obstoječe in načrtovane rabe v prostoru ter - da so izpolnjene zahteve glede mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu z veljavnimi predpisi.

(5) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in načrtovanih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe systemskega operaterja prenosnega omrežja.

(6) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material. Ravno tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive ali eksplozivne materiale.

(7) Razdelilne transformatorske postaje na območjih stanovanj, centralnih dejavnosti, zelenih površin, proizvodnih dejavnosti in posebnih območij se morajo izvesti v skladu s sodobnimi principi z uporabo takšne tehnologije, da se vplivi na okolje zmanjšajo na najmanjšo možno mero, da se zmanjšajo potrebne površine za postavitve objekta ter da se vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih. Vse razdelilne transformatorske postaje morajo biti zaščitene pred nepooblaščenim dostopom. Vse vključitve v elektroenergetsko omrežje se praviloma izvedejo s podzemnimi kablji.

(8) Transformatorske postaje so praviloma samostojni objekti pravokotnega tlorisa, medtem ko se na območjih centralnih dejavnosti, urbane večstanovanjske pozidave in večjih območjih proizvodnih dejavnosti praviloma umeščajo v večje objekte. Treba je zagotoviti ustrezen dostop za vzdrževanje in zamenjavo transformatorjev. Pri umeščanju transformatorskih postaj se upošteva določila predpisov o električnem in magnetnem sevanju. Samostojne transformatorske postaje morajo biti čim manjše. Priporočljivo je, da se njihova vizualna izpostavljenost delno zmanjša z združevanjem z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami, kot so zbirna mesta za odpadke, nadstrešnice, delno zasutje in podobno.

(9) Gradnja sistemov za izrabo sončne energije za proizvodnjo elektrike je dopustna na objektih in objektom pripadajočih gradbenih parcelah z določili tega odloka ter v skladu z lokalnim energetskega konceptom na objektih in objektom pripadajočih gradbenih parcelah pod pogojem, da postavitve objektov in naprav ni v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave. Objekti za proizvodnjo elektrike ne smejo zastirati pogleda na značilne vedute naselij ali objekte kulturne dediščine.

(10) Javne površine se opremijo z javno oz. cestno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine ter okoliških objektov. Pri tem se upoštevajo določbe predpisov v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaženja.

USKLAJENO:

Obstoječ priključek na elektroenergetsko omrežje, novogradnja se navezuje na interno omrežje osnovnega objekta. Novi priključki niso predvideni.
Zaradi novogradnje bo potrebno prestaviti ločen javni elektro vod po pogojih upravljalca na delu parc. št. 967/2 in 470/18, k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu (investitorjeva parcela).

93. člen OPN - /Splošni PIP za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja/

(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, se izvede s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski kanalizaciji. Izven naselij je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) Na območjih z namensko rabo S, C, B, I se zagotovi ustrezno število komunikacijskih central oz. vozlišč, da bo zagotovljena možnost prenosa signala ustrezna širokopasovna povezava za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi komunikacijskimi storitvami.
(3) Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim omrežjem, se zgradi osnovno kabelsko telefonsko mrežo, ki se in jo poveže s telefonsko centralo z omrežjem širokopasovnih internetnih povezav, se izvede ustrezno kabelsko kanalizacijo z optičnimi povezavami do komunikacijskih vozlišč.

USKLAJENO:

Obstoječ priključek na Telekom omrežje, novogradnja se navezuje na interno omrežje osnovnega objekta. Novi priključki niso predvideni.

96. člen OPN - Splošni PIP glede minimalne komunalne opreme in priključevanja objektov na GJI

(1) Gradnja objektov (razen objektov GJI in priključkov nanje) je dopustna na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih ali gradbenih parcelah, določenih k obstoječim objektom.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se na podlagi pogodbe opremljanje zemljišča izvaja skladno z določili predpisov o graditvi objektov ali če tako določa posebni predpis.
(3) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno za gradnjo stanovanjske stavbe, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste.
(4) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno za gradnjo nestanovanjske stavbe na območju naselja, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste.
(5) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno za gradnjo nestanovanjske stavbe izven območja naselja, če ima zagotovljeno lastno oskrbo s pitno vodo, lastno oskrbo z električno energijo, lastno čiščenje odpadnih voda in dostop do javne ceste. Če je komunalno zemljišče na območju, kjer je mogoča priključitev na omrežje GJI, se vrsta infrastrukture, na katero je mogoča priključitev, šteje za minimalno komunalno opremo.
(6) Priključitev objekta na omrežje GJI, določeno s tem odlokom ali drugim predpisom o minimalni komunalni opremi, je obvezna, če je obveznost priključitve predpisana s predpisom o izvajanju GJI in zagotovljena tehnična možnost priključitve.
(7) Zagotavljanje odvajanja odpadne vode se s soglasjem pristojnega upravljalca javnega omrežja za odvajanje voda lahko začasno ali stalno zagotovi z uporabo individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava ali nepretočna greznica).
(8) Če nestanovanjska stavba na območju naselja ali izven naselja glede na namen za normalno obratovanje ne potrebuje oskrbe s pitno vodo ali električne energije ali odvajanja odpadnih voda, se takšna komunalna oprema ne šteje za minimalno komunalno opremo.

(9) Najkasneje v šestih mesecih po začetku uporabe javnega vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja se vsi objekti, za katere je priključitev možna, priključijo na javno vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje.

USKLAJENO:

Obstoječ priključek na kanalizacijsko in vodovodno omrežje, novogradnja se priključuje na interno omrežje.

103. člen (Splošni PIP za trajnostno rabo virov in energije)

Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetska varčna gradnja ter izvedba in namestitve naprav za rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju, in če niso v nasprotju z režimi varovanja okolja, varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in s krajinskimi kakovostmi.

USKLAJENO:

Za objekt je predvidena priključitev na obstoječi pomožni objekt kotlovnice šolskega centra Novo mesto z ogrevanjem na biomaso, prav tako pa je predvidena predpriprava za umestitev novih solarnih panelov.

117. člen (Podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti)

(1) Območja centralnih dejavnosti - C, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.

(5) Podrobnejši PIP za območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi):

CDi - območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa

1 Tipologija zazidave: točkovni, linijski in mrežni vzorec zidave

2 Faktor zazidanosti in faktor izrabe na gradbeni parceli: FZ: do 0,50 FI: do 2,00

3 Dopustne dejavnosti: a) Osnovna dejavnost: terciarne dejavnosti: znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, dejavnost dijaških in študentskih domov; kvartarne dejavnosti: izobraževanje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti. b) Dopustne spremljajoče dejavnosti: bivanje, terciarne in kvartarne dejavnosti, vse izključno za potrebe in v povezavi z osnovnimi dejavnostmi območja.

4 Dopustni objekti: a) Glavni objekti: 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: dijaški in študentski domovi 12204 Konferenčne in kongresne stavbe 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo 12650 Stavbe za šport 24110 Športna igrišča: igrišča za šport na prostem 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: javne površine, kot so otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine. b) Spremljajoči objekti: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 12203 Druge poslovne stavbe 12301 Trgovske stavbe 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 12420 Garažne stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: zaklonišče c) Pomožni objekti: 12420 Garažne stavbe: čolnarna, garaža, kolesarnica, pokrito parkirišče, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: drvarnica, shramba ozimnice, lopa, rezervoar za utekočinjen naftni plin in nafto, rezervoar za vodo, mala čistilna naprava, nepretočna greznica 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: uta ali senčnica 24110 Športna igrišča: igrišča za šport na prostem 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: razgledne ploščadi in opazovalnice, bazen za kopanje 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: medsosedska ograja, oporni in podporni zid

5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.

6 Merila in pogoji za oblikovanje: a) in b) Glavni in spremljajoči objekti:

Tlorisni gabarit: - tlorisni gabariti niso enotno predpisani, pri njihovi določitvi se upoštevajo drugi PIP ali pravni režimi, če se nanašajo na območje, v ostalih primerih se tlorisni gabariti določijo tako, da na gradbenih parcelah, ki mejijo na javne ceste in druge javne površine, vzpostavljajo berljiv prostorski red s prepoznavno ulično fasado

Višinski gabarit: - višinski gabariti niso enotno predpisani, pri njihovi določitvi se upoštevajo drugi PIP ali pravni režimi, če se nanašajo na območje, v ostalih primerih se višinski gabariti določijo tako, da na gradbenih parcelah, ki mejijo na javne ceste ali druge javne površine ne presegajo $3E + M$ z višino strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu do 160 cm ali $3E + T$ - pri stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine je dopusten gabarit največ $6E + M$ z višino strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu do 160 cm ali $6E + T$

Streha: - strehe niso enotno predpisane, pri njihovi določitvi se upoštevajo drugi PIP ali pravni režimi, če se nanašajo na območje, v ostalih primerih se strehe oblikujejo tako, da na gradbenih parcelah, ki mejijo na javne ceste in druge javne površine, vzpostavljajo berljiv prostorski red s prepoznavno ulično fasado

Fasade: - na gradbenih parcelah, ki mejijo na javne ceste in druge javne površine, se fasade oblikujejo tako, da vzpostavljajo berljiv prostorski red s prepoznavno ulično fasado

c) Pomožni objekti: - skladno s splošnimi določili za pomožne in začasne objekte ter druge elemente, ki sooblikujejo prostor

7 Druga merila in pogoji: - na gradbenih parcelah, ki ne mejijo na javne ceste ali druge javne površine, se gabariti, strehe in fasade oblikujejo tako, da ne izstopajo iz zasnov na gradbenih parcelah, ki mejijo na javno cesto ali javno površino - območja kompleksov se oblikujejo prepoznavno kot posebni poudarki v prostoru in točke identifikacije - zagotovi se parkovne, športne ali druge zelene površine, urejene za javno rabo, ki zavzemajo najmanj 20 % gradbene parcele

USKLAJENO:

Faktor izrabe in faktor zazidanosti na gradbeni parceli:

$FZ = 9900,4 \text{ m}^2$ (objekt obstoječe telovadnice $2350,83 \text{ m}^2$ + objekt višje šole $1203,00 \text{ m}^2$ + šolski center $4736,79 \text{ m}^2$ + novogradnja šolske dvorane $1609,80 \text{ m}^2$) / $19807,0 \text{ m}^2$ = $0,499$ (dovoljeno do $0,50$)

$FI = 25.833,15$ (objekt telovadnice $5118,20 \text{ m}^2$ + objekt višje šole $4040,90 \text{ m}^2$ + šolski center $13.137,05 \text{ m}^2$ + novogradnja $3537,00 \text{ m}^2$) / $19807,0 \text{ m}^2$ = $1,324$ (dovoljeno do $2,00$)

Dopustna dejavnost: izobraževalna dejavnost

Dopustni objekti: nestanovanjski objekt, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo

Na parcelo je umeščen obstoječi šolski objekt dimenzij $32,35\text{-}33,55\text{m} \times 47,80\text{m}$ + povezovalni hodnik maks. gabarita $9,12\text{m} \times 4,88\text{m}$. Umestitev vzpostavlja berljiv prostorski red. Višinsko je stavba poenotena z obstoječimi objekti na zgornjem nivoju ceste, etažnostjo delno vkopane kleti, pritličja in nadstropja.

Streha obstoječega objekta je ravna streha z minimalnim naklonom 2%, z atiko na višini $+12,34\text{m}$, na enaki višini kot vzporedni obcestni objekt MIC. Dominantni objekt ostaja z višino nad 17m glavni objekt šolskega centra.

Fasada objekta je delno ometana in v izgledu betona, delno pa obložena s pločevinastimi umazano belimi paneli. Vhodni del je umaknjen v nišo in točkovno poudarjen s temnejšo pločevinasto oblogo. Skladnost novogradnje z obstoječimi

objekti se zagotavlja z izbiro pločevinaste fasade in kontaktnega pritličnega dela, povzetima po kakovostni obstoječi gradnji na območju kompleksa.

Zunanja ureditev: Dovoz in priključek na cestno mrežo je obstoječ. Površine zelenic na gradbeni parceli znašajo 4320,30 m², kar znaša 22% od celote.

129. člen (Posebni PIP za EUP na območju urbanističnega načrta Novo mesto)

NDS_09 Obvezna je usklajeno urejanje območja s pretežno centralnimi dejavnostmi (šolsko območje s športnimi površinami). Obstoječih stavb šolskega kompleksa ter osnovne šole in dijaškega doma ni dopustno nadvišati oz. na njihovem mestu graditi objektov, ki bi bili višji od sedanjih. Dopustne so dozidave in novogradnje za povečanje kapacitet šole in športnih objektov ter ureditev. Ohranjajo se arhitekturne zasnove teh sklopov, novi objekti naj bodo usklajeni z obstoječimi. Ohranjajo se športne površine in obstoječi stanovanjski in poslovno stanovanjski objekti ob železniški progi. Načrtovanje športne dvorane in drugih pripadajočih ureditev ob železniški progi se uskladi z načrtovano izgradnjo obvoznice Šmihel. Na delu območja velja Ureditveni načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04 in 29/19 - OPPN).

USKLAJENO:

Novogradnja objekta se izvede skladno z obstoječimi gabariti kompleksa šolskega centra. Višina atike se prenese na nov objekt iz obstoječih višin interne občestne gradnje, oblikovanje fasade zrcali in povzema materiale kvalitetne novogradnje na območju. Glavni objekt s svojo višino dominira v prostoru.

1.4.3 OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV

Hrup

Novogradnja bo zahtevala zemeljska, gradbena in instalacijska dela. Vplivi na okolje v fazi gradnje se bodo odražali predvsem v povečanem hrupu v času izvedbe pripravljalnih ter osnovnih gradbenih del. V fazi gradnje se bodo izvajala naslednja dela:

pripravljalna dela za izgradnjo objektov (zemeljska dela),
osnovna gradbena dela (postavljanje armature, betoniranje temeljev),
montažna gradbena in finalna dela (montaža fasadnih in strešnih elementov, druga zunanja dela).

Po izkušnjah je od navedenih najhrupnejša faza z zemeljskimi izkopi ter pripravo podlage za temeljenje. V obeh primerih lahko za oceno hrupa predvidimo delovanje kombiniranega gradbenega stroja (bagra-nakladalnika) in/ali čelnega nakladalnika ter odvoza gradbenih odpadkov oz. zemeljskih izkopov s tovornimi vozili. Skupno zvočno moč ocenimo za skrajni primer sočasnega in trajnega delovanja teh naprav celoten čas dneva (od 6. do 18. ure). Ker bo izkop temeljev kratkotrajen proces, ki se bo izvajal v dnevnem časovnem obdobju, ne bo imel bistvenih negativnih posledic za počutje stanovalcev.

Drugi vplivi v času gradnje

Ob uporabi atestirane in ustrezno vzdrževane gradbene mehanizacije ter ob predpisanem načinu shranjevanja goriv in maziv, ni pričakovati onesnaževanja tal in podzemne vode.

Povečane emisije izpušnih plinov v zrak bodo občasne in zmerne.

VPLIVI NA OKOLJE V ČASU OBRATOVANJA

Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici:

V neposredni bližini ni nepremičnine, na katere bi novogradnja vplivala, zato neugodni vplivi v smislu vpliva na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici niso pričakovani.

Predvideni posegi ne bodo vplivali na deformacije večje od dopustne ravni, ne bodo povzročili porušenja sosednjih objektov ali njihovih delov, ne bodo povzročili škode na obstoječi napeljavi in ne bodo povzročili škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Vplivi na varnost pred požarom:

Ob pravilnih gradbenih ukrepih (ustrezna požarna odpornost konstrukcijskih nosilnih elementov, potrebne požarne ločitve, odvod dima) izgradnja ne bo predstavljala povečane nevarnosti za nastanek požara.

V primeru požara je iz objekta ter v objektih v okolici nameravane gradnje možen umik osebam na prosto in omogočena varnost reševalnih ekip.

Vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito:

Iz objekta ne bodo uhajali strupeni plini prav tako v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini. Emisij nevarnega sevanja ni. Onesnaženja ali zastrupitve vode in tal ne bo, prav tako ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdih in tekočih odpadkov. Vlaga v prostorih, v okolici ali na površini znotraj njih ne bo prisotna. Osenčenje sosednjih nepremičnin izven dopustnega ni predvideno.

Vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici:

Glede na namembnost objekta niso predvideni vplivi, ki bi lahko povzročili nezgode pri uporabi nepremičnine in ostalih nepremičnin v okolici kot so: zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

Vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom:

Vpliv hrupa je v mejah dopustnega za območje, kjer se objekt nahaja. Z ozirom na lokacijo in oddaljenosti najbližjih objektov ne bo prihajalo do obremenitev okolja s hrupom, ki bo izviral zaradi mehanizacije. Hrup ne presega ravni, ki bi ogrožala zdravje, spanje in počitek ljudi v neposredni okolici. Maksimalno dovoljene ravni hrupa so definirane z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (**Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 - ZV0-2**).

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote:

Nameravana gradnja ne bo vplivala na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi prostorov in objektov v okolici.

Opis ukrepov za preprečitev oziroma zmanjšanje vplivov nameravane gradnje na okolico:

Vplivi objekta na okolico niso predvideni, zato ukrepi niso načrtovani.

1.4.4 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ

Novogradnja je skladna s pogoji in predpisi, saj so bila pridobljena vsa potrebna mnenja.

1.4.5 IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Predhodne raziskave niso bile izvedene. V fazi PZI bo pred gradnjo izvedena geomehanska preiskava tal za zagotovitev ustreznega temeljenja objekta in varovanja gradbene jame.

1.4.6 SEZNAM NAČRTOV, S KATERIMI SE BO V FAZI PZI ZAGOTAVLJALO IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV OBJEKTA

0/1	VODILNI NAČRT – NAČRT ARHITEKTURE
2	NAČRT GRADBENIŠTVA
3	NAČRT ELEKTROTEHNIKE
4	NAČRT STROJNIŠTVA
6	NAČRT POŽARNE VARNOSTI
8	NAČRT GEODEZIJE
E	ELABORATI


1.5 GRAFIČNI PRIKAZI







1.5.1 LOKACIJSKI PRIKAZI

0.1	SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA	M 1:500
0.2	VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURNIH VODOV	M 1:250
0.3	GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA	M 1:250
0.4	PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA JAVNO INFRASTRUKTURO	M 1:250

1.5.2 TEHNIČNI PRIKAZI

1.1	TLORIS KLETI	M 1:100
1.2	TLORIS PRITLIČJA	M 1:100
1.3	TLORIS GALERIJE	M 1:100
1.4	TLORIS STREHE	M 1:100
1.5	PREREZ A1	M 1:100
1.6	PREREZ B1	M 1:100
1.7	FASADE	M 1:200



	NOVOGRADNJA		CDi
	GLAVNI OBJEKT		PARCELNA MEJA
	PRIPADAJOČI OBJEKTI		GRADBENA PARCELA

- Za parc. št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in del 967/2, k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu, velja enota urejanja prostora NDS 09.
- Gradbena parcela obsega parc. št. 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/18 in del 967/2, k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu.
- Obravnavano območje sodi v območje CDI - Območja dejavnosti, izobraževanja, vzgoje in športa.
- Obravnavano območje ne sodi v vodovarstveno, naravovarstveno območje ali v območje kulturne dediščine.

SPINA
 Novo mesto, d.o.o.


Resslova 7 a
 8000 Novo mesto
 Slovenija

+386 7 373 05 16
 spina@spina.si
 www.spina.si

DATUM POTPISA: 06.03.2023	INVESTITOR	MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA			
	OBJEKT	ŠPORN A DVORAVA ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO			
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	A - 1746		
	ODGOVORNI PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	A - 1746		
	NAČRT LOKACIJSKI PRIKAZI-0	FAZA DGD	ŠT. NAČRTA 30/2023	DATUM JUNIJ 2023	ŠT. LISTA 0.1

BRISKA	SITUACIJA OBSTOJEĆEGA STANJA	M 1:500	10m-dim.prc
--------	------------------------------	---------	-------------

OPOMBA: BREZ NAŠE ODOBRITEV TA NAČRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZMNOŽEVAN, PRAV TAKO NE SME BITI DAN NA RAZPOLAGO TRETJIM OSEBAM!



LEGENDA MATERIALOV			
	GRADBENA PARCELA		PRIKLJUČEK NA CESTO / PM
	ELEKTRIKA		TELEKOMUNIKACIJE
	VODOVOD		PLIN
	FEKALNA KANALIZACIJA		METEORNA KANALIZACIJA

- obstoječe priključek na ZBIRNO CESTO L2 299133 - preko parc. št. 470/18 in 967/2 do 1294/1
- obstoječe priključek na ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - na invest. parc. št. 470/18
- obstoječe priključek na VODOVODNO OMREŽJE - na invest. parc. št. 470/18
- obstoječe priključek na TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE - na invest. parc. št. 470/18 in 967/2
- obstoječe priključek na KANALIZACIJSKO OMREŽJE
- obstoječe interni priključek na obstoječe fekalno kanalizacijsko omrežje na invest. parc. št. 470/18 in 967/2
- obstoječe interni priključek na obstoječe meteorno kanalizacijsko omrežje na invest. parc. št. 470/18 in 967/2

vse k.o. 1484-SMITHEL PRI NOVO MESTU

- OB NOVOGRADNI BO OBSTOJEČIH ZARISANIH PARKIRNIH MEST NA OBMOČJU ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO 182, DODATNA MESTA SO ZAGOTOVLJENA PRI POSAMEZNIH TRAKTIH IN NISO OZNAČENA. OB OBJEKTU JE TUDI AVTOMATSKI SISTEM ZA IZPOSOD KOLES TER ŽELEZNIŠKA POSTAJA.

SPINA
Novo mesto, d.o.o.

Resilience 1 a
8000 Novo mesto
Slovenija
www.spina.si

INVESTITOR

OBJEKT

ODGOVORNI VOĐA PROJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT

NAČRT

LOKACIJSKI PRIKAZI-0

MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE,
MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA

ŠPORNJA DVORANA ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.

MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.

FAZA

ŠT. NACHTA

30/2023

DATUM


JUNIJ 2023

ŠT. LISTA

0.4

PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA
JAVNO INFRASTRUKTURO

M 1:250



PRED PRIČETKOM GRADNJE VSE MERE PREVERI VODJA GRADBIŠČA! MOREBITNE NEJASNOSTI USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA! PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH INSTALACIJ, ELEKTRO INSTALACIJ IN ARHITEKTURNIMI NAČRTI! VSE SPREMEMBE MORAJO POTRDITI PROJEKTANTI.

LEGENDA MATERIALOV	
	ARMIRANI BETON
	BETON
	TOPLOTNA IZOLACIJA
	TAMPON
	PREDELNE STENE
	POROBETON
	TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA
	ZEMLJINA

SEZNAM PROSTOROV			
Št.	Prostor	Tlak	Površina m2
P1	VELIKA DVORANA	Parket	1.146,48
P2	SKLADIŠČE	Epoksi	41,86
P3	KABINET	Keramika	11,28
P4	GARDEROBA 1	Keramika	30,51
P5	WC 2	Keramika	1,92
P6	GARDEROBA 2	Keramika	30,35
P7	ČISTILA	Keramika	2,08
P8	GARDEROBA 3	Keramika	30,51
P9	WC M	Keramika	1,92
P10	SANITARIJE 2	Keramika	9,46
P11	SANITARIJE M	Keramika	9,56
P12	STOPNIŠČE	Keramika	44,62
P13	HODNIK	Keramika	83,18
P14	NADSTREŠEK	Keramika	31,59
			1.475,32 m²

±0,00 = 197,60 m.n.v.

SPINA
Novo mesto, d.o.o.

Resslova 7 a
8000 Novo mesto
Slovenija


+386 7 373 05 16
spina@spina.si
www.spina.si

INVESTITOR	MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA		
OBJEKT	ŠPORTNA DVORANA - ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
ODGOVORNI PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
NAČRT	FAZA	ŠT. NAČRT.	DATUM
TEHNIČNI PRIKAZI - 1	DGD	30/2023	JUNIJ 2023
			ŠT. LISTA
			1.2

TLORIS PRITLIČJA

M 1:100

OPOMBA: BREZ NAŠE ODOBRITVE TA NAČRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZNOŽOŽEVAN, PRAV TAKO NE SME BITI DAN NA RAZPOLAGO TRETJIM OSEBAM!



PRED PRIČETKOM GRADNJE VSE MERE PREVERI VODJA GRADBIŠČA! MOREBITNE NEJASNOSTI USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA! PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH INSTALACIJ, ELEKTRO INSTALACIJ IN ARHITEKTURNIMI NAČRTI! VSE SPREMEMBE MORAJO POTRDITI PROJEKTANTI.

LEGENDA MATERIALOV			
	ARMIRANI BETON		PREDELNE STENE
	BETON		POROBETON
	TOPLOTNA IZOLACIJA		TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA
	TAMPON		ZEMLJINA

SEZNAM PROSTOROV

Št.	Prostor	Tlak	Površina m2
G1	GALERIJA	Parket	347,94
			347,94 m²



±0,00 = 197,60 m.n.v.

SPINA Resslerova 7 a
8000 Novo mesto
Slovenija
+386 7 373 05 16
spina@spina.si
www.spina.si

INVESTITOR	MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA		
OBJEKT	ŠPORTNA DVORANA - ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
ODGOVORNI PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
NAČRT	FAZA	ŠT. NAČRT.	DATUM
TEHNIČNI PRIKAZI - 1	DGD	30/2023	JUNIJ 2023
			ŠT. LISTA
			1.3

TLORIS GALERIJE M 1:100

OPOMBA: BREZ NAŠE ODOBRITEV TA NAČRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZNOŽEJAN, PRAV TAKO NE SME BITI DAN NA RAZPOLAGO TRETJIM OSEBAM!



PRED PRIČETKOM GRADNJE VSE MERE PREVERI VODJA GRADBIŠČA! MOREBITNE NEJASNOSTI USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA! PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH INSTALACIJ, ELEKTRO INSTALACIJ IN ARHITEKTURNIMI NAČRTI! VSE SPREMEMBE MORAJO POTRDITI PROJEKTANTI.

LEGENDA MATERIALOV			
	ARMIRANI BETON		PREDELNE STENE
	BETON		POROBETON
	TOPLOTNA IZOLACIJA		TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA
	TAMPON		ZEMLJINA

±0,00 = 197,60 m.n.v.

SPINA
Novo mesto, d.o.o.

Resslova 7 a
8000 Novo mesto
Slovenija

+386 7 373 05 16
spina@spina.si
www.spina.si


INVESTITOR	MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA		
OBJEKT	ŠPORTNA DVORANA - ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
ODGOVORNI PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
NAČRT	FAZA	ŠT. NAČRT.	DATUM
TEHNIČNI PRIKAZI - 1	DGD	30/2023	JUNIJ 2023
			ŠT. LISTA
			1.4

ARHITEKTOB


TLORIS STREHE

M 1:100

OPOMBA: BREZ NAŠE ODOBRITEVE TA NAČRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZNOŽOŽEVAN, PRAV TAKO NE SME BITI DAN NA RAZPOLAGO TRETJIM OSEBAM!



11. 07. 2023
ŠPORTNA DVORANA - ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
ZAPS A 1746
MATEJ SOMRAK



PRED PRIČETKOM GRADNJE VSE MERE PREVERI VODJA GRADBIŠČA! MOREBITNE NEJASTNOSTI USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA! PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH INSTALACIJ, ELEKTRO INSTALACIJ IN ARHITEKTURNIMI NAČRTI! VSE SPREMEMBE MORAJO POTRDITI PROJEKTANTI.

LEGENDA MATERIALOV			
	ARMIRANI BETON		PREDELNE STENE
	BETON		POROBETON
	TOPLOTNA IZOLACIJA		TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA
	TAMPON		ZEMLJINA

±0,00 = 197,60 m.n.v.

SPINA
Novo mesto, d.o.o.

Resslova 7 a
8000 Novo mesto
Slovenija

+386 7 373 05 16
spina@spina.si
www.spina.si

INVESTITOR	MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA		
OBJEKT	ŠPORTNA DVORANA - ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
ODGOVORNI PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746	
NAČRT	FAZA	ŠT.NAČRT.	DATUM
TEHNIČNI PRIKAZI - 1	DGD	30/2023	JUNIJ 2023
			ŠT.LISTA
			1.5

PREREZ A1 M 1:100

OPOMBA: BREZ NAŠE ODOBRITEV TA NAČRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZMNOŽEVAN, PRAV TAKO NE SME BITI DAN NA RAZPOLAGO TRETJIM OSEBAM!

ARHITEKT
DATUM PLOVANJA: 12. 07. 2023
\\spina-fisk-projekt\\2023-08-01 - SCW - Športna dvorana\\MATEJ\\002-134-SCW
DVRANA.dwg, edit

PRED PRIČETKOM GRADNJE VSE MERE PREVERI VODJA GRADBIŠČA! MOREBITNE NEJASNOSTI USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA! PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH INSTALACIJ, ELEKTRO INSTALACIJ IN ARHITEKTURNIMI NAČRTI! VSE SPREMEMBE MORAJO POTRDITI PROJEKTANTI.

LEGENDA MATERIALOV

ARMIRANI BETON

BETON

TOPLOTNA IZOLACIJA

TAMPON

PREDELNE STENE

POROBETON

TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA


ZEMLJINA

±0,00 = 197,60 m.n.v.

SPINA
Novo mesto, d.o.o.

Resslova 7 a
8000 Novo mesto
Slovenija





+386 7 373 05 16
spina@spina.si
www.spina.si

INVESTITOR	MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA			
OBJEKT	ŠPORTNA DVORANA - ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO			
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746		
ODGOVORNI PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746		
PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746		
NAČRT	FAZA	ŠT.NAČRT.	DATUM	ŠT.LISTA
TEHNIČNI PRIKAZI - 1	DGD	30/2023	JUNIJ 2023	1.6

PREREZ B1

M 1:100

OPOMBA: BREZ NAŠE ODOBRITEV TA NAČRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZMNOŽEVAN, PRAV TAKO NE SME BITI DAN NA RAZPOLAGO TRETJIM OSEBAM!



PRED PRIČETKOM GRADNJE VSE MERE PREVERI VODJA GRADBIŠČA! MOREBITNE NEJASNOSTI USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA! PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI OPAŽNE IN ARMATURNE NAČRTE IN JIH USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH INSTALACIJ, ELEKTRO INSTALACIJ IN ARHITEKTURNIMI NAČRTI! VSE SPREMEMBE MORAJO POTRDITI PROJEKTANTI.

±0,00 = 197,60 m.n.v.

SPINA

ovo mesto, d.o.o.

Resslova 7 a
8000 Novo mesto
Slovenija

+386 7 373 05 16
spina@spina.si
www.spina.si

INVESTITOR	MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA				
OBJEKT	ŠPORTNA DVORANA - ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO				
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746			
ODGOVORNI PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746			
PROJEKTANT	MATEJ SOMRAK, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A 1746			
NAČRT TEHNIČNI PRIKAZI - 1	FAZA DGD	ŠT.NAČRT. 30/2023	DATUM JUNIJ 2023	ŠT.LISTA	1.7

FASADE

M 1:200

OPOMBA: BREZ NAŠE ODOBRITEV TA NAČRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZMNOŽEVAN, PRAV TAKO NE SME BITI DAN NA RAZPOLAGO TRETJIM OSEBAM!