ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2026

investitor:	Občina **Ljubno**
Krajevna enota:	Vse
Območna enota:	**10**

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP ZG.TAŠK	102001	699	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,73	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,73	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP REBRNIJA-GRUDNIK	102003	1522	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1,60	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,60	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP LENKOV KOT-SVINKA	102004	1087	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	60,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	400,00	Delo na odseku

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP FROČNIK	102005	417	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,41	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,41	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ZELENJAK	102006	3457	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	30,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	70,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	3,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP SV. PRIMOŽ	102007	1062	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	5,00	Razpršeno na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	130,00	Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	200,00	Delo na odseku
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	20,00	Delo na odseku
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala	m3	50,00	Razpršeno na odseku
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	5,00	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,07	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,07	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP SEDLO	102008	2316	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Delo na odseku
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager >18ton brez kladiva	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	5,00	Razpršeno na odseku
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP PURKAT-KOŠAK	102009	782	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,78	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,78	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KUMPREJ-ROBNIK	102010	994	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,02	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,02	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ROB. PLANINA-MURČEVE GARAŽE	102012	870	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,86	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,86	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP TELEČJE PEČI	102014	1274	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	5,00	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,05	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,05	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ZADNEK-GRZICA	102015	4424	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	4,36	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	4,36	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP REPLE-ROŽMANOVA POSTOTA	102017	3940	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,30	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,30	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GRUNTI	102019	975	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	45,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP FURLAND	102020	1377	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	60,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,85	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,85	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	400,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager >18ton brez kladiva	h	8,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP PLESIVČNIK	102023	584	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,58	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,58	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SODATOC-VOGNCA	102024	447	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,36	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,36	Delo na odseku
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
OREŠNIK-LUKA-ŠVEGLC	102025	1491	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,49	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,49	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KADUNC	102029	316	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	20,00	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,32	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,32	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP BOŽIČ	102032	792	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,70	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,70	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP DRČ	102034	1255	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ROČNIK-KLADNIK-VISOČNIK	102037	2469	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,60	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,60	Delo na odseku
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	60,00	Delo na odseku
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	50,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GROBELNIK	102039	221	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PRAPROTNICA-JEZER.PLANINA-BUKOVC	102040	2155	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ODD.12-SUHA SMR.	102042	2893	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	200,00	Delo na odseku
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	200,00	Razpršeno na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1,80	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,80	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KAL-ŽLEBSKI STAN	102043	743	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
AT.SEDLO-KUGOVNIK-ODD.26	102044	5221	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	4,30	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	4,30	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KOPRIVNICE	102045	415	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP RAMŠAK	102046	515	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,20	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ATELŠEK	102048	181	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,20	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VODNIK-LOJENOVA ŽAGA	102049	1638	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	160,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GROZDEJ-TIRŠEK	102054	2310	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	55,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,80	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,80	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *Čiščenje koritnice, prepustov*	h	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VRTAČNIK-KODEL-ODD.1	102055	1623	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,90	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,40	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *Vrtačnik brežina in čiščenje prepustov*	h	10,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala • *Vrtačnik brežina*	m3	20,00	Razpršeno na odseku
Ročno vzdrževanje - delavec • *Vrtačnik brežina*	h	4,00	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JUVANIČNIK-RAMŠAK-TOSTOVRŠNIK	102056	2721	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - izdelava drenaže - dobava in izvedba - Ø 160 mm	m	20,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	10,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje koritnice, prepustov*			
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala	m3	60,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje koritnice, prepustov*			
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	20,00	Delo na lokaciji
• *kjer se poseda in pri drenaži*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JUVANJE-ODD. 2	102058	376	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Delo na odseku
• *udarne jame*			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,27	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,27	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	1,00	Razpršeno na celi cesti
• *ČP in Kumeršek ČP*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP BEZOVNAK	102059	834	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov*			
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v suhem	m3	4,00	Delo na lokaciji
• *V potoku in pri hiši*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GRILOVA PUSTOTA-GRIL	102060	711	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,50	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	10,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KREMŽAR-GRIL	102062	1260	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,80	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,80	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *ČP*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PLAZNIK-FUŽIR-MLAKAR	102063	1208	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,20	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,20	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• *ČP*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RAJSER-ŠKRBIČ	102064	683	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov in izkop koritnice*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	50,00	Cela cesta
• *mestoma*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,10	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,10	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KLADJE	102065	397	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
• *brez asfalta*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP BIZOČNIK	102066	329	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *ČP*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,13	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,13	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GOLOB-FRNCK	102067	236	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,24	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,24	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
FLUDER ZARIHOČE	102069	811	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje koritnice, prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRIŽ.ŽAČNIK-VRTNIK	102070	959	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,40	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,40	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• *ČP*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP OPRČAN	102073	368	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,17	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,17	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	6,00	Cela cesta
• *čp in izravnava nagiba ceste*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	60,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GLOJEK	102074	757	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje koritnice, prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ŠKRUBEJ	102075	1500	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje koritnice, prepustov*			
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala	m3	50,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje koritnice, prepustov*			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,00	Delo na odseku
Ročno vzdrževanje - delavec	h	3,00	Delo na lokaciji
• *poravnava table*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SAVINŠEK-TEMNIK	102076	720	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje koritnice, prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
TRBIŠKI GRABEN-JERGEL-KOTNIK	102078	848	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,62	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,62	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje koritnice, prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
APNENČAR-SPUČNIK	102080	464	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje koritnice, prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ZABREZNIK	102082	143	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,14	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,14	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP V ODD.3-MOŠARJEVO	102084	108	
opis dela	**enota**	**količina**	
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-arm.betonski	m3	8,33	Delo na lokaciji
• *v obnovi mostu*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STARI STANI-PETELINJEK	102085	505	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,20	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,20	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	9,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ATLSKI JEZERC-PENTURJEVO	102089	2157	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,20	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	2,20	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PRIMAŠČ-SEDMAK	102091	1218	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje koritnice, prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP BOROVŠEK	102092	339	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,30	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	1,00	Razpršeno na celi cesti
• *ČP*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ATELŠEK-SUŠKI GRABEN	102093	466	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	130,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,30	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,40	Cela cesta
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	12,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	18,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LOJEN-RAMŠAK	102094	1887	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,50	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
OKONINA-ZAVRATNIK	104045	1311	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	450,00	Cela cesta
• *v večih delih*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Delo na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	,70	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GRAČANCA-KREVLJEVA RIŽA	104047	286	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	h	4,00	Delo na lokaciji
• *prestavitev prepusta in čiščenje jarka*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	20,00	Delo na odseku
• *ureditev obračališča*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Delo na odseku

Datum izpisa: 10. 4. 2026