ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Zbirni program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2026

investitor:	Občina **Ljubno**
Krajevna enota:	Vse

opis dela	enota	količina	cena brez ddv v €/enoto	znesek v € kol. * cena
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager 7-9ton brez kladiva	h	4,00		
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager >18ton brez kladiva	h	12,00		
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	84,00		
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	30,00		
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-arm.betonski	m3	8,33		
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	5,00		
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v suhem	m3	4,00		
Odvodnjavanje - cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	121,00		
Odvodnjavanje - cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	m	6,00		
Odvodnjavanje - izdelava drenaže - dobava in izvedba - Ø 160 mm	m	20,00		
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	8,00		
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00		
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	10,00		
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	1.380,00		
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	2,00		
Ročno vzdrževanje - delavec	h	7,00		
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	525,00		
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	110,00		
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala	m3	180,00		
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	200,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	40,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	41,85		
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	200,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	1.060,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	15,64		
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	26,21		
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,40		
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	,70		

skupaj brez ddv	
ddv 9,5%	
Vse skupaj	

Datum izpisa: 10. 4. 2026