

A. NASLOVNA STRAN

NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR:	ARSO Agencija Republike Slovenije za okoje Vojkova cesta 1b, Ljubljana
NAZIV:	OPREMA PISARN UPRAVNE STAVBE
KRATEK OPIS GRADNJE:	Projekt obsega opremo pisarn in spremljajočih prostorov v upravni stavbi Arsa, na Vojkovi, v Ljubljani.
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA:	5V 03/2026
DATUM IZDELAVE:	Ljubljana, marec 2026
PROJEKTANT:	Petra Volavšek

B. TEHNIČNO POROČILO

1. Kazalo vsebine načrta notranje opreme

A.	NASLOVNA STRAN	1
B.	TEHNIČNO POROČILO	2
1.	Kazalo vsebine načrta notranje opreme	2
2.	Opis izpolnjevanja bistvenih zahtev	3
3.	Splošni opis zasnove projekta in vsebina projekta	5
4.	Zasnova opreme	6
C.	POPIS NOTRANJE OPREME	9
D.	TEHNIČNI PRIKAZI	25

2. Opis izpolnjevanja bistvenih zahtev

Vsa oprema je narejena po načrtih projektanta notranje opreme ali izbrana tipska z njegovim soglasjem in potrditvijo. To velja tudi za nedefinirane ali naknadno izbrane elemente opreme in drobnega inventarja.

Vse nejasnosti oziroma spremembe se usklajujejo s projektantom notranje opreme in investitorjem.

Ponudnik mora predmet naročila, navedenega v dokumentaciji, v zvezi z oddajo javnega naročila, izvesti tako, da bo izpolnjeval okoljske cilje skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23; v nadaljevanju: uredba ZeJN).

Pri dobavi lesenih elementov mora biti izpolnjen naslednji cilj iz uredbe ZeJN: delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva (10. točka drugega odstavka 6. člena). Natančnejšo opredelitev predmeta tega javnega naročila določa 26. točka Priloge 1 uredbe ZeJN.

Pri dobavi gospodinjskih aparatov mora biti izpolnjen naslednji cilj iz uredbe ZeJN: delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 % vseh artiklov (9. točka drugega odstavka 6. člena). Natančnejšo opredelitev predmeta tega javnega naročila določajo točke 19., 20., 21., 22. Priloge 1 uredbe ZeJN.

Pri dobavi svetlobnih virov mora biti izpolnjen naslednji cilj iz uredbe ZeJN: delež električnih svetlobnih virov, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 % vseh artiklov (19. točka drugega odstavka 6. člena). Natančnejšo opredelitev predmeta tega javnega naročila določa točka 63. Priloge 1 uredbe ZeJN.

Vsi elementi pohištva morajo biti izdelani v skladu z ustreznimi standardi. Vsa dela naj vključujejo izdelavo, dovoz, vnos v prostore, montažo in priključitev na omrežje.

Pred pričetkom del obvezno premeriti posamezne prostore in uskladiti dimenzije! Obvezno je primerjati količine elementov v popisu in grafičnih prilogah! Nujno uskladiti opremo z zahtevami elektro projekta (priklopi in elektro kanali).

Ponudnik mora na svoje stroške, na željo investitorja pripraviti vzorčne elemente pohištva s standardno in nadstandardno obdelavo pohištva in jih predstaviti v prostorih investitorja. Vzorčno pohištvo ostane last ponudnika, investitor pa ga lahko na željo tudi odkupi.

Za vse kose je obvezno prinesiti vzorec (vidna obdelava materiala, izbor tkanine,...), manjše kose pa v merilu 1:1.

Certifikati: Ponujeno blago mora ustrezati evropskim standardom za delovne fotelje, tako z vidika kakovosti, kakor tudi z vidika ergonomije sedenja. Potrebno je predložiti ustrezne domače oz. tuje certifikate izdane s strani pooblaščenih institucij., morebitne domače oz. tuje nagrade.

Garancija in servis: Ponudnik izda pisno garancijo za dobavljeno blago. Garancijski rok prične teči od dneva predaje objekta in ne sme biti krajši od treh let. Ponudnik mora tudi garantirati dobavo rezervnih delov in eventualno dobavo enakih kosov opreme vsaj še pet let po prvi dobavi. Življenjska doba izdelkov mora biti vsaj deset let.

GRAFIČNI LISTI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL POPISA!

VSE MERE, KI SO NAVEDENE V PRIČUJOČEM PROJEKTU, JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!

3. Splošni opis zasnove projekta in vsebina projekta

Projekt je bil izdelan na podlagi razgovora in usklajevanj z naročnikom, ogleda obstoječega stanja objekta in potrjene Idejne zasnove.

Investitor, Agencija Republike Slovenije za okolje, načrtuje celovito prenovu opreme pisarn in spremljajočih prostorov trakta B upravne stavbe na Vojkovi cesti. Razlog za prenovu je dotrajanost obstoječe opreme ter potreba po izboljšanju funkcionalnosti in delovnih pogojev zaposlenih.

V okviru projekta je predvidena tudi delna prenova pisarn vodstva, kjer se obstoječa oprema ohranja, dopolni pa se z izbranimi elementi za sodobnejši videz ter izboljšanje akustičnih lastnosti prostorov.

Zasnova nove opreme temelji na sodobnih smernicah oblikovanja pisarniških prostorov ter upošteva standarde za ureditev poslovnih prostorov in delovnih mest.

Osnovna enota opreme je delovno mesto, ki vključuje pisalno mizo dimenzij najmanj 160 × 80 cm, s kovinskim T-podnožjem. Vsakemu delovnemu mestu pripada tudi mobilni predalnik s ključavnico.

Posamezne pisarne so glede na potrebe dodatno opremljene z manjšo mizo za sestanke ter ustreznim številom shranjevalnih omar višine 200 cm.

Kontrolna soba v 1. nadstropju je obravnavana ločeno. Prostor je zasnovan kot večnamenski prostor za krizno upravljanje, z večjim številom zaslonov za spremljanje potresne aktivnosti v Sloveniji in širši regiji. Stene in vrata so delno obloženi z lesenimi letvičnimi oblogami, ki prispevajo tudi k izboljšanju akustike in bolj sodobnemu izgledu prostora. Poleg standardnega delovnega mesta je predvidena tudi večja dvižna miza, za izvedbo kriznih sestankov.

Projekt vključuje tudi novo opremo dveh čajnih kuhinj v 2. in 3. nadstropju ter opremo garderobnega prostora v 3. nadstropju.

V ločenem sklopu so obravnavane pisarne vodstva, kjer se obstoječa oprema nadgradi z dodatnimi lesenimi stenskimi oblogami in tekstilnimi talnimi oblogami za izboljšanje akustične učinkovitosti. Predvidena je tudi izvedba novega sprejemnega pulta ter ureditev sedežnega dela za sprejem obiskovalcev.

4. Zasnova opreme

SPLOŠNE ZAHTEVE

Vsa oprema oziroma pohištvo je izdelano iz okolju prijaznih ivernih ali mdf plošč različnih debelin, obdelanih na različne načine:

- s furnirjem (lakirano – lak poliuretan, polmat z ustreznimi atesti), robni nalimek: masiven les po izboru projektanta
- ultrapasom v barvi po barvni skali, robni nalimek: ultrapas, abs ali masivni les, vse po specifikaciji in potrditvi projektanta
- iveralom v barvi po barvni skali, robni nalimek: ultrapas, abs ali masivni les, vse po specifikaciji in potrditvi projektanta
- stranice korpusov so obdelane z abs trakom debeline 2mm, z rahlo posnetimi robovi (glej risbe)

Talne obrobe pohištvenih elementov so opisane za vsak element posebej, po detajlu, glej risbe. Obroba obsega sprednje lice in obe stranski stranici elementa.

Vse kovinske ali jeklene površine in podkonstrukcije so kromirane, inox ali prašno barvane, barva po izboru projektanta. Zvari so vedno skriti, če pa to ni mogoče, so brušeni.

Vsa nasadila in okovje krom oz. prašno barvano, po detajlu.

Vrata v elementih so z odmičnimi panti in magnetom.

Vsi vijaki, vidni ali skriti, so krom ali inox.

Police v omarah so nastavljive po višini. Nosilni čepi polic so jekleni, kromirani. Police, hrbtišče in notranjost omar je obdelana v iveralu iste barve kot furnir (oz. ultrapas) po barvni skali. Robni nalimki: masiven les ali ABS v odgovorjajoči barvi.

Vsa podkonstrukcija je sestavni del ponujenega elementa, prav tako tudi distančne letve, ki rešujejo tolerance med zidovi in opremo. Distančne letve so inox ali inox ultrapas, oziroma po detajlu.

Sprednja maska oz. ličnica predalnikov v furnirju ali ultrapasu po barvni skali.

Vse vodila in škatle predalnikov so kovinske, v barvi po barvni skali, sistem Blum Metabox ali enakovredno. Vodila predalov so teleskopska.

Vsi predalniki in ostali pomični elementi opreme imajo kolesca (krom, inox), ki so primerna za parket, vinil in tepihe.

Vse omare, vitrine in predalniki imajo sistem centralnega zaklepanja s ključem.

Ključni in ključavnice: krom.

Blago tapeciranega pohištva: vzorec skupno določijo investitor, projektant in uporabnik.

Potrebno upoštevati tudi požarni razred skladno s študijo požarne varnosti.

Vsi kovinski elementi opreme (obešalniki, stojala,...) so prašno barvani.

Vse elemente, v katerih so svetila ali parapetni kanali za razvod elektrike je potrebno uskladiti na mestu samem.

Po montaži opreme je treba odpeljati vso embalažo, v kateri je bila dobavljena oprema ter po končanih delih zagotoviti grobo čiščenje montirane notranje opreme in prostora, v katerem je oprema montirana.

NOTRANJA OPREMA

Vsa notranja oprema bo izdelana po meri, nekateri izbrani elementi bodo serijski. Oprema bo v beli barvi z lesenimi masivnimi poudarki. Stenske obloge v posameznih pisarnah so iz masivnih lesenih letvic, na beli podlagi.

Obdelava materialov:

Vsi beli elementi: ultraplas na MDF, barva po izboru projektanta (npr. Egger W1000 ST9)

Leseni poudarki: hrast natur, 5% beljen, 100% mat lak.

Vsa mizna podnožja so bela, prašno barvana kovina, RAL 9016.

Vse mizne plošče imajo na robu masivni hrastov nalimek.



Vsi predalniki in omare so bele barve.



Vse letvičene obloge sten so iz masivnih hrastovih letvic, pritrjenih na bel iveral.



Notranjo opremo sestavljajo:

a) splošno pohištvo in oprema po detajlu:

- fiksne in dvižne pisalne mize, dodatki pisalnih miz in manjše konferenčne mize
- shranjevalne omare in predalniki
- obloge sten z lesenimi letvicami
- dve kuhinji, skupaj s pripadajočimi gospodinjskimi aparati
- oprema garderobne sobe

b.) serijski izdelki:

- konferenčni stoli
- barski stoli in mize za kuhinji
- obešalniki za plašče in posoda za dežnike
- fotelji
- klubske mizice

c) talne obloge

- dve preprogi

C. POPIS NOTRANJE OPREME

OBJEKT :	UPRAVNA STAVBA ARSO
	OPREMA PISARN

REKAPITULACIJA DEL

OPREMA MIZARSKO	0,00
OPREMA TIPSKO	0,00
PREPROGE	0,00
SKUPAJ	0,00
NEPREDVIDENA DELA 5 %	0,00
SKUPAJ BREZ DDV	0,00

UPRAVNA STAVBA ARSO - OPREMA MIZARSKO

oznaka scheme	OPIS	KOLIČINA	CENA/KOS	CENA	
1. MI.01a	<p>Izdelava, dobava in montaža PISALNE MIZE</p> <p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none">•Kovinski nogi, ki skupaj z vezniki tvorita stabilno kovinsko podnožje, izdelano iz pravokotnih kovinskih cevi (T-noga), fiksno. Površina prašno barvana in brez vidnih varov. Največja teža 30 kg/m2. Največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela). Mizno podnožje kot npr. VOGA, TILL T 600.•Mizna plošča, dimenzij 160*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na mdf, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.•Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožžje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh. <p>Vse po shemi in detajlu.</p>	kos	50 a'	0,00	0,00
2. MI.01b	<p>Izdelava, dobava in montaža DVIŽNE PISALNE MIZE</p> <p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none">•Ročno nastavljivo dvižno mizno podnožje, skupaj z vezniki. Podnožje je po višini nastavljivo s pomočjo mehanske ročice, hitrost nastavljanja 10 mm na obrat, nosilnost obremenitve do 80 kg. Višina se nastavi v razponu od 690 do 1130 mm. Dimenzija stebrov 80x60mm. Barva RAL 9016 (bela). Hitrost nastavitve višine 18 mm/s. Glasnost delovanja <50dB.•Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožžje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh. <p>Vse po shemi in detajlu.</p>	kos	54 a'	0,00	0,00
3. MI.02	<p>Izdelava, dobava in montaža PISALNE MIZE</p> <p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none">•Kovinski nogi, ki skupaj z vezniki, tvorita stabilno kovinsko podnožje, izdelano iz pravokotnih kovinskih cevi (T-noga), fiksno. Površina prašno barvana in brez vidnih varov. Največja teža 30 kg/m2. Največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela). Mizno podnožje kot npr. VOGA, TILL T 600.•Mizna plošča, dimenzij 100*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na mdf, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.•Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh. <p>Vse po shemi in detajlu.</p>	kos	27 a'	0,00	0,00

4. MI.03

Izdelava, dobava in montaža PISALNE MIZE

Specifikacije:

- Kovinski nogi, ki skupaj z vezniki tvorita stabilno kovinsko podnožje, izdelano iz pravokotnih kovinskih cevi (T-noga), fiksno. Površina prašno barvana in brez vidnih varov. Največja teža 30 kg/m2. Največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela). Mizno podnožje kot npr. VOGA, TILL T 600.
- Mizna plošča, dimenzij 120*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

Vse po shemi in detajlu.

kos	4	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	------

5. MI.04

Izdelava, dobava in montaža SESTANKOVALNE MIZE / DODATEK K PISALNI MIZI

Specifikacije:

- Mizno podnožje zasnovano tako, da je mizna plošča pritrjena preko distančnikov na mizno podnožje, kar poudari izgled lebdeče delovne površine. Konfiguracija sestavljena iz dveh nog in dveh vzdolžnikov. Največja teža 25 kg/m2, največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela). Za mizno ploščo 150*80cm. Mizno podnožje kot npr. VOGA, SISTEM HAVANA 40/800.
- Mizna plošča, dimenzij 150*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

Vse po shemi in detajlu.

kos	5	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	------

6. MI.05

Izdelava, dobava in montaža SESTANKOVALNE MIZE / DODATEK K PISALNI MIZI

Specifikacije:

- Mizno podnožje zasnovano tako, da je mizna plošča pritrjena preko distančnikov na mizno podnožje, kar poudari izgled lebdeče delovne površine. Konfiguracija sestavljena iz dveh nog in dveh vzdolžnikov. Največja teža 25 kg/m2, največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela). Za mizno ploščo 160*60cm. Mizno podnožje kot npr. VOGA, SISTEM HAVANA 40/600.
- Mizna plošča, dimenzij 160*60cm, debeline 25mm. Ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

Vse po shemi in detajlu.

kos	17	a'	0,00	0,00
-----	----	----	------	------

7. MI.06

Izdelava, dobava in montaža PODALJŠKA K PISALNI MIZI

Specifikacije:

- Noga izdelana iz okrogle cevi, z vsemi pripadajočimi ojačitvami in vezniki, ki omogočajo pritrditev na osnovno pisalno mizo. Noga prašno lakirana in brez vidnih varov. Največja teža 40 kg/m2, največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela). Noga kot npr. VOGA, nosilna plošča TERRA 200x200, steber TERRA ø80, krožnik TERRA ø40.
- Mizna plošča, dimenzij 80*60cm, polkrožne oblike, debeline 25mm. Ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

Vse po shemi in detajlu.

kos	2	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	------

8. MI.07

Izdelava, dobava in montaža PISALNE MIZE

Specifikacije:

- Noga izdelana iz okrogle cevi, z vsemi pripadajočimi ojačitvami in vezniki, ki omogočajo pritrditev na osnovno pisalno mizo. Noga prašno lakirana in brez vidnih varov. Največja teža 40 kg/m2, največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela). Noga kot npr. VOGA, nosilna plošča TERRA 330×330, steber TERRA ø80, , krožnik TERRA ø50.
- Mizna plošča, dimenzij 80*80cm, krožne oblike, debeline 25mm. Ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

Vse po shemi in detajlu.

kos	2	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	-------------

9. MI.09

Izdelava, dobava in montaža PISALNE MIZE

Specifikacije:

- Kovinski nogi, ki skupaj z vezniki, tvorita stabilno kovinsko podnožje, izdelano iz pravokotnih kovinskih cevi (T-noga), fiksno. Površina prašno barvana in brez vidnih varov. Največja teža 30 kg/m2. Največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela). Mizno podnožje kot npr. VOGA, TILL T 600.
- Mizna plošča, dimenzij 160*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

Vse po shemi in detajlu.

kos	1	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	-------------

10. MI.10

Izdelava, dobava in montaža PISALNE MIZE

Specifikacije:

- Kovinski nogi, ki skupaj z vezniki, tvorita stabilno kovinsko podnožje, izdelano iz pravokotnih kovinskih cevi (T-noga), fiksno. Površina prašno barvana in brez vidnih varov. Največja teža 30 kg/m2. Največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela). Mizno podnožje kot npr. VOGA, TILL T 600.
- Mizna plošča, dimenzij 100*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

Vse po shemi in detajlu.

kos	1	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	-------------

11. MI.11

Izdelava, dobava in montaža DVIŽNE PISALNE MIZE

Specifikacije:

- električno mizno podnožje, skupaj z vezniki, ki omogoča električno nastavitve višine in prenese obremenitve do 120 kg. Dvižne električne noge z možnostjo nivelacije (do 10 mm), višina se električno nastavi v razponu od 620 do 1220 mm. Električno podnožje opremljeno z vgrajeno varnostno samodejno zavoro. Pogon in elektronika kot. npr. BOSCH – SIEMENS. Dimenzija stebrov 80x60mm. Barva RAL 9016 (bela). Teža do 120kg. Hitrost nastavitve višine 30 mm/s. Glasnost delovanja <43dB. Mizno podnožje kot npr. VOGA, ELTIPLA 2.
- Mizna plošča, dimenzij 200*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

Vse po shemi in detajlu.

kos	1	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	------

12. MI.12

Izdelava, dobava in montaža OVALNE KONFERENČNE MIZE

Velika ovalna konfetenčna miza, kovinsko podnožje, lesena mizna plošča.

Specifikacije:

- Dve kovinski nogi, sestavljeni iz: kovinskega križa dim. 100x3 cm, kovinskega stebra, dim. 39,5x67 cm in bombiranega kovinskega krožnika, dim. 82x56,5 cm . Vse prašno barvano in brez vidnih varov. Mizno podnožje kot npr. VOGA BOMA. Po potrebi upoštevati dodatno ojačitev za mizno ploščo (vezniki).
- Mizna plošča, ovalne oblike, dimenzij 320*160cm, debeline 25mm. Furnir naravni hrast na MDF, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

Vse po shemi in detajlu.

kos	1	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	------

13. MI.15

Izdelava, dobava in montaža PISALNE MIZE S PULTOM

Element skupnih dimenzij 267 x 187 x h110cm, je večja pisalna miza in sprejemni pult hkrati. Sestavljen je iz pisalne mize za eno delovno mesto in dodatnega dela mize, ki je povišan do višine 110 cm in je spodaj zaprt ter deluje kot sprejemni pult.

Specifikacije:

- Oba dela pisalne mize z miznim podnožjem, sta zasnovana tako, da je mizna plošča na podnožje pritrjena preko distančnikov, kar poudari izgled lebdeče delovne površine. Vsaka konfiguracija podnožja (2x) je sestavljena iz dveh nog in dveh vzdolžnikov. Največja teža posamezne mize je 25 kg/m², največja obremenitev 150 kg/m². Barva RAL 9016 (bela).
- Ena pisalna miza je dimenzije 200x80xh75cm. Sestavljena je iz mizne plošče, dimenzije 200x80cm, debeline 25mm, material ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur. Spodaj je belo kovinsko mizno podnožje, kot npr. VOGA, SISTEM HAVANA 40/800.
- Drugi del je priključen k prvemu z vezniki in je sestavljen iz mizne plošče, dimenzije 187x67cm, debeline 25mm, material ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur. Spodaj je belo kovinsko mizno podnožje, kot npr. VOGA, SISTEM HAVANA 40/600.
- Mizna plošča ima zaradi stranske obloge na krajši strani previs 3cm ter na daljši strani 6cm.
- Vsa podnožja so z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.
- Povišan del, ki funkcioniira kot sprejemni pult pa je sestavljen kot mizna obloga iz:
 - Lesenih letev skupne dolžine 185cm, višine 69cm. Les masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 2cm, zgoraj odmik od mizne plošče 1cm.
 - Lesene letve so pritrjene na podkonstrukcijo. Podkonstrukcija iveral obloga čez daljšo in krajšo stranico mize, v beli barvi. Pritrjevanje na mizno podnožje.
 - Poudarek pulta s povišano dodatno oblogo, iveral v beli barvi . Pult ima zgoraj odlagalno polico širine 32cm, podprto z dvema prečnimi rebri. Skupna debelina obloge 6cm.
 - Odlagalna polica dimenzije je 32x187 cm, material ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, stikavano pod kotom 45 stopinj.

Vse po shemi in detajlu.

kpl	1	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	------

14. PR.01	Izdelava, dobava in montaža PREDALNIKA NA KOLESCIH			
	<p>Specifikacije:</p> <p>Predalnik, dimenzij 40 x 50 x h60 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Predalnik na kolescih, s tremi predali, ključavnico in vložkom za pisala •Korpus in fronte iveral, barva po izboru projektanta •Vse vodila in škatle predalnikov so kovinske, v beli barvi, sistem Blum Metabox •Valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu •3* ročaj Rujz 862.37 CONE, bele barve •Kolesca z zavorami <p>Vse po shemi in detajlu.</p>			
		kos	249 a'	0,00
				0,00
15. PR.02	Izdelava, dobava in montaža PREDALNIKA NA KOLESCIH			
	<p>Specifikacije:</p> <p>Predalnik, dimenzij 40 x 50 x h60 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Predalnik na kolescih, s tremi predali, ključavnico in vložkom za pisala •Korpus in fronte iveral, barva po izboru projektanta •Vse vodila in škatle predalnikov so kovinske, v beli barvi, sistem Blum Metabox •Valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu •3* ročaj Rujz 862.37 CONE, bele barve •Kolesca z zavorami <p>Vse po shemi in detajlu.</p>			
		kos	1 a'	0,00
				0,00
16. OM.1	Izdelava, dobava in montaža OMARE ZA SHRANJEVANJE			
	<p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dvokrilna omara, dimenzij 80 x 43 x h200 cm • material: korpus in krila omare iveral, barva po izboru projektanta • notranjost omare; pet po višini nastavljivih polic • talna obroba višine 10cm • 2* ročaj Rujz 614.16, dolžine 205mm, bele barve • valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu <p>Vse po shemi in detajlu.</p>			
		kos	181 a'	0,00
				0,00
17. OM.2	Izdelava, dobava in montaža OMARE ZA SHRANJEVANJE			
	<p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dvokrilna omara, dimenzij 60 x 43 x h200 cm • material: korpus in krila omare iveral, barva po izboru projektanta • notranjost omare; pet po višini nastavljivih polic • talna obroba višine 10cm • 2* ročaj Rujz 614.16, dolžine 205mm, bele barve • valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu <p>Vse po shemi in detajlu.</p>			
		kos	6 a'	0,00
				0,00

18. OM.3

Izdelava, dobava in montaža OMARE ZA SHRANJEVANJE

Specifikacije:

- 2* dvokrilna omara, skupnih dimenzij 160 x 43 x h75 cm
- material: korpus, krila omare in odlagalna polica iveral, barva po izboru projektanta
- notranjost omare; v vsakem korpusu dve, po višini nastavljivi, polici
- talna obroba višine 10cm
- 4* ročaj Rujz 614.16, dolžine 205mm, bele barve
- 2x valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu

Vse po shemi in detajlu.

kos	1	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	------

19. OM.4

Izdelava, dobava in montaža OMARE ZA SHRANJEVANJE

Specifikacije:

- 1* dvokrilna in 1* enokrilna omara, skupnih dimenzij 120 x 43 x h75 cm
- material: korpus, krila omare in odlagalna polica iveral, barva po izboru projektanta
- notranjost omare; v vsakem korpusu dve, po višini nastavljivi, polici
- talna obroba višine 10cm
- 3* ročaj Rujz 614.16, dolžine 205mm, bele barve
- 2x valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu

Vse po shemi in detajlu.

kos	1	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	------

20. KUH.01

Izdelava, dobava in montaža KUHINJE
KUHINJA 3. NADSTROPJE

Material: vsi korpusi iveral, vsi vidni elementi ultrapas na MDF, 20mm, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.

Specifikacije:

- Skupne dimenzije: 233 x 60 x h273 cm
- Spodaj cokol 10 cm.
- Kuhinja sestavljena iz:
 - nizkih omaric: 1x 60cm za vgradni hladilnik, 1x 40cm predalnik s tremi predali, 1x 60cm vrata popolnoma integriranega pomivalnega stroja, 1x 60 cm omarica za ločevanje odpadkov. Skupne dimenzije 220 x 60 x h87cm.
 - kuhinjskega pulta: ultrapas na MDF 36mm, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur. Dimenzija 60x220-233 cm, nepravilne oblike.
 - stenske obloge iz bele kompaktno plošče, dimenzije 233x60 cm.
 - visečih omaric: 1x 50cm, 1x 60cm za vgradnjo kuhinjske nape, 1x 60 cm z odprto leseno nišo za prostostoječo mikrovalovno pečico, 1x 50 cm, kotna omarica nepravilne oblike. Skupne dimenzije 233*38*h123cm.
- Odpiranje s prireznimi frontami.

V ponudbo je potrebno vključiti:

- kuhinjsko korito z odcejalnikom, 615x500,
- izvlečno kuhinjsko armaturo,
- indukcijsko kuhalno ploščo, širine 30 cm, dva grela,
- integrirano kuhinjsko napo,
- popolnoma vgradni pomivalni stroj, širine 60 cm,
- vgradni integriran hladilnik, 88 x 54 x 54 cm, drsni tečaj,
- samostojecho mikrovalovno pečico,
- led trak v alu profilu, dolžine 233cm, svetloba 2700k,
- koš za ločeno zbiranje odpadkov.

Pozor! Najmanj 90% vseh naprav in svetlobnih virov mora biti uvrščenih v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu.

••V ponudbi upoštevati vse izreze za korito, armaturo, kuhalno ploščo, napo ter let trak in vtičnice. Vse po shemi in detajlu.

kpl

1 a'

0,00

0,00

21. KUH.02

Izdelava, dobava in montaža KUHINJE
KUHINJA 2. NADSTROPJE

Material: vsi korpusi iveral, vsi vidni elementi ultrapas na MDF, 20mm, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.

Specifikacije:

- Skupne dimenzije: 190 x 60 x h273 cm
- Spodaj cokol 10 cm.
- Kuhinja sestavljena iz:
 - nizkih omaric: 1x 60cm za vgradni hladilnik, 1x 45cm vrata popolnoma integriranega pomivalnega stroja, 1x 85 cm, vratica 60 cm, v kotu fiksna blenda, omarica za ločevanje odpadkov.
 - V kotu Skupne dimenzije 165 x 60 x h87cm.
 - kuhinjskega pulta: ultrapas na MDF 36mm, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur. Dimenzija 60x177.5-190 cm, nepravilne oblike.
 - stenske obloge iz bele kompaktno plošče, dimenzije 190x60 cm. + 62x60 cm
 - visečih omaric: 1x 60cm z odprto leseno nišo za prostostojecho mikrovalovno pečico, 1x 45 cm , 1x 85 cm, kotna, nepravilne oblike, vratica 60 cm. Skupne dimenzije 190*38*h123cm.
- Odpiranje s prirezanimi frontami.

V ponudbo je potrebno vključiti:

- kuhinjsko korito z odcejalnikom, 615x500,
- izvlečno kuhinjsko armaturo,
- indukcijsko kuhalno ploščo, širine 30 cm, dva grela,
- popolnoma vgradni pomivalni stroj, širine 45 cm,
- vgradni integriran hladilnik, 88 x 54 x 54 cm, drsni tečaj,
- samostojecho mikrovalovno pečico,
- led trak v alu profilu dolžine 180cm, svetloba 2700k,
- koš za ločeno zbiranje odpadkov.

Pozor! Najmanj 90% vseh naprav in svetlobnih virov mora biti uvrščenih v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu.

••V ponudbi upoštevati vse izreze za korito, armaturo, kuhalno ploščo, napo ter let trak in vtičnice. Vse po shemi in detajlu.

kpl

1 a'

0,00

0,00

22. GARD.01

Izdelava, dobava in montaža GARDEROBE
GARDEROBA 3. NADSTROPJE

Material: vsi vidni elementi ultrapas v barvi in ultrapas dekor (klop) na MDF, 20mm, barva po izboru projektanta

Specifikacije:

- Skupne dimenzije: 443 x 45 x h275 cm
- Garderoba sestavljena iz:
 - stenske in stranskih oblog čez celotno višino h 270cm: ultrapas v barvi, barva po izboru projektanta
 - visoke enokrilne omarice, znotraj police nastavljive po višini. Ročaj RUJZ 862.37 CONE, v beli barvi. Spodaj in zgoraj 5cm fuga. Skupnih dimenzij 45*45cm *h 275cm. Zaklepanje z valjasto centralno ključavnico z dvema ključema v kompletu.
 - Leva niša opremljena s klopjo, dimenzij 302 * 43 cm, višine 10cm, na podkonstrukciji. Ultrapas dekor - hrast natur. Spodaj prostor za odlaganje čevljev. V niši 8 x obešalnik Rujz 40.018B CONE, v beli barvi.
 - Desna niša opremljena s klopjo, dimenzij 90 * 43cm, višine 10cm, na podkonstrukciji. Ultrapas dekor - hrast natur. Zgoraj odlagalna polica in palica za obešanje - v beli barvi.

Vse po shemi in detajlu.

kpl 1 a' 0,00 0,00

23. GARD.02

Izdelava, dobava in montaža GARDEROBNIH OMARIC
GARDEROBNE OMARICE 3. NADSTROPJE

Material: vsi vidni elementi ultrapas v barvi in na MDF, 20mm, barva po izboru projektanta

Specifikacije:

- Skupne dimenzije: 200 x 38 x h275 cm
- Garderobne omarice sestavljene iz:
 - 8*posameznih garderobnih omaric dimenzij: 4kom 50*38*h 110cm in 4kom 50*38*h 155cm. Posamezna omarica opremljena s poličko, obešalno palico in ključavnico (2*ključ).
 - Spodaj cokol 5cm, zgoraj maska višine 5cm. Oba umaknjena v notranjost za 5cm.

Vse po shemi in detajlu.

kpl 1 a' 0,00 0,00

24. OBL.01

Izdelava, dobava in montaža STENSKE OBLOGE Z VRATI- LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:

Element skupnih dimenzij: 470cm, višine 275cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.
- V oblogi skrita skrita enokrilna vrata s skritim podbojem (alu skriti okvir) in 3D skritimi nasadili (vsaj 3x). Opremljena s samozapiralom, kljuko in ključavnico (po izbiri projektanta). Obloženo z enakimi letvami kot stena.

POZOR: pri izvedbi obloge je potrebno upoštevati razvod kablov pod oblogo in montažo nosilcev za ekrane. Dogovor na lokaciji, prilagoditi oblogo pozicijam ekranov.

Vse po shemi in detajlu.

kpl 1 a' 0,00 0,00

25. OBL.02

Izdelava, dobava in montaža STENSKE OBLOGE Z VRATI- LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:

Element skupnih dimenzij: 470cm, višine 275cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
 - Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
 - Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm.
- Skupna debelina 4cm.
- V oblogi skrita enokrnlina vrata s skritim podbojem (alu skriti okvir) in 3D skritimi nasadili (vsaj 3x). Opremljena s samozapiralom, kljuko in ključavnico (po izbpu projektanta). Obloženo z enakimi letvami kot stena.

POZOR: pri izvedbi obloge je potrebno upoštevati razvod kablov pod oblogo in montažo nosilcev za ekrane. Dogovor na lokaciji, prilagoditi oblogo pozicijam ekranov.

Vse po shemi in detajlu.

kpl 1 a' 0,00 0,00

26. OBL.03

Izdelava, dobava in montaža STENSKE OBLOGE - LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:

Element skupnih dimenzij: 133+33cm, višine 250cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.

Vse po shemi in detajlu.

kpl 1 a' 0,00 0,00

27. OBL.04

Izdelava, dobava in montaža STENSKE OBLOGE - LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:

Element skupnih dimenzij: 17+133cm, višine 250cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.

Vse po shemi in detajlu.

kpl 1 a' 0,00 0,00

28. OBL.05

Izdelava, dobava in montaža STENSKE OBLOGE - LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:

Element skupnih dimenzij: 490cm, višine 250cm, globine 10cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*100mm.
 - Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
 - Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm.
- Vmes mineralna volna debeline 5cm. Skupna debelina 7cm.

Vse po shemi in detajlu.

kpl 1 a' 0,00 0,00

29. OBL.06

Izdelava, dobava in montaža STENSKE OBLOGE - LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:

Element skupnih dimenzij: 134+67+105cm, višine 250cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.

Vse po shemi in detajlu.

kpl 1 a' 0,00 0,00

30. OBL.07

Izdelava, dobava in montaža STENSKE OBLOGE

Specifikacije:

Element skupnih dimenzij: 200 cm, višine 250cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Stenske obloge dimenzij 200*246cm, debeline 2cm, furnir hrast natur, luženo in oljeno po izboru projektanta. Zgoraj in spodaj distanca 2cm.
- obloga z distanco pritrjena na podkonstrukcijo. Vertikalna zapora / maska umaknjena v notranjost za 10cm. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Debelina 5cm.

Vse po shemi in detajlu.

kpl 1 a' 0,00 0,00

31. OBL.08

Izdelava, dobava in montaža STENSKE OBLOGE - LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:

Element skupnih dimenzij: 226cm, višine 250cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.

Vse po shemi in detajlu.

kpl 1 a' 0,00 0,00

32. PA.01

Izdelava, dobava in montaža LESENEGA PANELA OB VRATIH

Lesen panel ob vratih, za označevanje prostorov.

Specifikacije:

- Material: furnir hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta
- Na steno pritrjeno z dodatnim panelom manjše dimenzije, panel na distanci
- Dimenzije: 30 x 214 x globina 4 cm, višino je potrebno prilagoditi višini vrat.
- Na panel pritrjena oznaka pisarne, dimenzij 35 * 10cm, barvana pločevina, barva bela. Na konzolnem delu izrez številke pisarne, na panelu prostor za vstavitev kartona, dim 20*10cm (menjava napisov z imeni zaposlenih).
- POZOR! oznaka pisarne zrcalno glede na dispozicijo panela v tlorisu!

Vse po shemi in detajlu.

kpl	10	a'	0,00	0,00
-----	----	----	------	-------------

33. OK.01

Izdelava, dobava in montaža LESENEGA OKVIRJA S HRBTIŠČEM IN STEKLOM

Specifikacije:

- Material: les, hrast natur, luženo in oljeno po navodilu projektanta
- Dimenzije: 131,5 x 100 x globina 5 cm
- Dimenzijo je potrebno prilagoditi obstoječemu zemljevidu!
- KALJENO STEKLO

Vse po shemi in detajlu.

kpl	1	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	-------------

SKUPAJ

0,00

UPRAVNA STAVBA ARSO - OPREMA TIPSKO

oznaka sheme	OPIS	KOLIČINA	CENA/KOS	CENA	
1. ST.01	<p>Dobava in montaža LESENEGA KONFERENČNEGA STOLA</p> <p>Lesen konferenčni stol, s podnožjem iz nerjavečega jekla.</p> <p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none">••školjka je v celoti iz vezanega lesa, debeline 11 mm, obložena s trpežnim laminatom••brez rokonaslonov••varjen okvir, brez vijakov, izdelan iz 201 nerjavečega jekla, premer cevi 19 mm••možnost zlaganja en na drugega••gumijasti drsniki proti drsenju••dimenzije: 48,5x48,5Xh82 cm, višina sedišča 44,5 cm <p>Vse po shemi in detajlu.</p>	kos	40 a'	0,00	0,00
2. ST.02	<p>Dobava in montaža KONFERENČNEGA STOLA Z ROKONASLONI</p> <p>Oblazinjen konferenčni stol z rokonaslomi, srednji razred, sodobno oblikovan, kot npr. LD Seating Oslo 225-Z.</p> <p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none">••v celoti oblazinjena školjka, šivani detajli••možnost zlaganja en na drugega••nasloni za roke s črnim najlonskim pokrovom••črno prašno barvano jekleno sankasto podnožje••spodaj čepki iz filca, ki preprečujejo poškodbe trdih tal••dimenzije: 59x56Xh89 cm, višina sedišča 41 cm, višina rokonaslonov 65 cm••oblazinjeno sedišče iz poliuretanske pene••tapetniški material in barva po izboru projektanta, blago 2. kategorije (Blend) <p>Vse po shemi in detajlu.</p>	kos	26 a'	0,00	0,00
3. ST.03	<p>Dobava in montaža LESENEGA BARSKEGA STOLA</p> <p>Barski stol iz jesenovega lesa, s stožčastimi nogami, ki se popolnoma prilegajo sedežu iz vezanega lesa. Naslon za noge iz litega aluminija. Kot npr. Pedrali Babila 2706</p> <p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none">••noge in sedišče izdelano iz masivnega jesenovega lesa••naslon za noge bele barve••dimenzije: 36x36x h75 cm, sedišče 32x32 cm <p>Vse po shemi in detajlu.</p>	kos	6 a'	0,00	0,00

4. ST.04

Dobava in montaža OBLAZINJENEGA FOTELJA Z ROKONASLONI

Oblazinjen fotelj z oblikovanim sedežem iz fleksibilne poliuretanske pene, z osrednjim podnožjem iz litega aluminija in z vzmetnim naslonjalom. Kot npr. Pedrali Babila Comfort 2789.

Specifikacije:

- središčna noga iz aluminija, prašno barvana, barva po izboru projektanta.
- sedišče, rokonaslони in hrbtišče oblažinjeno, material in barva po izboru projektanta.
- dimenzije: 68x74x h92 cm, sedišče h44 cm
- spodaj gumijasti podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh

Vse po shemi in detajlu.

kos	4	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	-------------

5. ST.05

Dobava in montaža OBLAZINJENEGA FOTELJA Z ROKONASLONI

Oblazinjen fotelj z oblikovanim sedežem iz fleksibilne poliuretanske pene, jekleno podnožje. Kot npr. Pedrali Babila Comfort 2749.

Specifikacije:

- jekleno podnožje iz prašno barvane cevi fi12 mm, barva po izboru projektanta.
- sedišče, rokonaslони in hrbtišče oblažinjeno, material in barva po izboru projektanta.
- dimenzije: 68x74x h92 cm, sedišče h44 cm
- spodaj gumijasti podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh

Vse po shemi in detajlu.

kos	2	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	-------------

6. MI.08

Dobava in montaža VISOKE OKROGLE MIZE

Visoka okrogla miza s kovinskim podnožjem, kot npr. Pedrali Bold 4754

Specifikacije:

- sredinska noga iz prašno barvane pločevine
- spodaj X-oblikovano podnožje iz peskanega litega železa
- jeklen cevni steber, fi 50 mm
- mizna plošča iz prašno barvane pločevine
- podnožje in mizna plošča bele barve
- dimenzija podnožja: fi48/37,5x37,5x h108 cm
- dimenzija mizne plošče: fi60 cm
- spodaj po višini nastavljive nogice
- in čepki iz filca, ki preprečujejo poškodbe trdih tal

Vse po shemi in detajlu.

kos	3	a'	0,00	0,00
-----	---	----	------	-------------

7. MI.13

Dobava in montaža NIZKE OKROGLE MIZE

Klubska mizica z aluminijasim podnožjem in marmorno mizno ploščo, kot npr. Pedrali Blume BLTD_89X45.

Specifikacije:

- podnožje iz prašno barvanega aluminija
- 4 okrogle noge, barva po izboru projektanta
- mizna plošča iz marmorja, barva po izboru projektanta
- dimenzija: fi89x h45 cm
- dimenzija mizne plošče: fi89 cm
- spodaj gumijasti podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh

Vse po shemi in detajlu.

kos 1 a' 0,00 **0,00**

8. MI.14

Dobava in montaža NIZKE OKROGLE MIZE

Klubska mizica z aluminijasim podnožjem in marmorno mizno ploščo, kot npr. Pedrali Blume BLTD_49X45.

Specifikacije:

- podnožje iz prašno barvanega aluminija
- 4 okrogle noge, barva po izboru projektanta
- mizna plošča iz marmorja, barva po izboru projektanta
- dimenzija: fi49x h45 cm
- dimenzija mizne plošče: fi49 cm
- spodaj gumijasti podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh

Vse po shemi in detajlu.

kos 1 a' 0,00 **0,00**

9. OB.01

Dobava in montaža OBEŠALNIKA

Kovinsko stojalo za obleke, kot npr. Westwing Yamazaki Plain.

Specifikacije:

- izdelano iz kovinskih, prašno barvanih, pohištenih cevi
- 6 kljukic za oblačila iz svetlega lesa
- dimenzije: fi28 x h177 cm
- barva bela, RAL 9016

Vse po shemi in detajlu.

kos 51 a' 0,00 **0,00**

10. DE.01

Dobava in montaža STOJALA ZA DEŽNIKE

Kovinsko stojalo za dežnike, kot npr. Westwing Yamazaki Smart.

Specifikacije:

- izdelano iz prašno barvane pločevine
- spodaj predviden del za odcejanje
- dimenzije: 15x15x h48 cm
- barva bela, RAL 9016

Vse po shemi in detajlu.

kos 51 a' 0,00 **0,00**

SKUPAJ**0,00**


UPRAVNA STAVBA ARSO - OPREMA PREPROGE

oznaka sheme	OPIS	KOLIČINA	CENA/KOS	CENA
1. TE.01	Izdelava, dobava in montaža OKROGLE PREPROGE Tekstilna talna obloga v obliki preproge, okrogle oblike. Material, kot npr. Lano, LOFT LIFE SWEET, barva UU2.0410. Material: 100% Trixta Smartstrand , višina 8mm. Dimenzija fi 280 cm, pravilna okrogla oblika, cca. 6,16 m2. Upoštevati tudi zarobnico v enaki barvi. Vse po shemi in detajlu.	kos	1 a'	0,00
2. TE.02	Izdelava, dobava in montaža ELIPSASTE PREPROGE Tekstilna talna obloga v obliki preproge, elipsaste oblike. Material, kot npr. Lano, LOFT LIFE SWEET, barva UU2.0410. Material: 100% Trixta Smartstrand , višina 8mm. Dimenzija AB =240cm, CD= 150cm, cca. 2.8 m2. Upoštevati tudi zarobnico v enaki barvi. Vse po shemi in detajlu.	kos	1 a'	0,00
SKUPAJ				0,00

D. TEHNIČNI PRIKAZI

	TLORISI	
1.1	TLORIS KLETI	M 1:50
1.2	TLORIS PRITLIČJA	M 1:50
1.3	TLORIS 1. NADSTROPJA	M 1:50
1.4	TLORIS 2. NADSTROPJA	M 1:50
1.5	TLORIS 3. NADSTROPJA	M 1:50
1.6	TLORIS PISARN VODSTVA	M 1:50
	SHEME OPREME	
2.01	Pisalna miza MI.01a in MI.01b	M 1:20
2.02	Pisalna miza MI.02 in MI.03	M 1:20
2.03	Konferenčna miza MI.04 in MI.05	M 1:20
2.04	Konferenčni mizi MI.06 in MI.07, predalnik PR.01	M 1:20
2.05	Omara OM.01 in OM.02	M 1:20
2.06	Pisalna miza MI.09 in MI.10	M 1:20
2.07	Konferenčna miza MI.11, predalnik PR.02	M 1:20
2.08	Omara OM.3 in OM.04	M 1:20
2.09	Konferenčna miza MI.12	M 1:20
2.10	Sprejemni pult MI.15	M 1:20
3.01	Kuhinja v 3. nadstropju, KUH.01	M 1:20
3.02	Kuhinja v 2. nadstropju, KUH.02	M 1:20
3.03	Garderoba v 3. nadstropju, GARD.01	M 1:20
3.04	Garderoba v 3. nadstropju, GARD.02	M 1:20

4.01	Obloga stene OBL.01	M 1:20
4.02	Obloga stene OBL.02	M 1:20
4.03	Obloga stene OBL.03	M 1:20
4.04	Obloga stene OBL.04	M 1:20
4.05	Obloga stene OBL.05	M 1:20
4.06	Obloga stene OBL.06	M 1:20
4.07	Obloga stene OBL.07	M 1:20
4.08	Obloga stene OBL.08	M 1:20
4.09	Panel PA.01 in lesen okvir OK.01	M 1:20
	TIPSKA OPREMA	
5.01	Stoli ST.01, ST.02	M 1:20
5.02	Stol ST.03 in miza MI.08	M 1:20
5.03	Stoli ST.04, ST.05	M 1:20
5.04	Miza MI.13 in MI.14	M 1:20
5.05	Obešalnik OB.01 in stojalo za dežnike DE.01	M 1:20
	TALNA OBLOGA	
6.01	Tepih TE.01 in TE.02	M 1:20



tloris K

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:		ARSO	
VRSTA NAČRTA:		PZI	
PROJEKTANT:		Petra Volavšek	
		OPREMA UPRAVNE STAVBE	
		marec 2026	
		1:50	
		1.1	



tloris P

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:		ARSO	
VRSTA NAČRTA:		PZI	
PROJEKTANT:		Petra Volavšek	
		OPREMA UPRAVNE STAVBE	
		marec 2026	
		1:50	
		1.2	



tloris 1N

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:		ARSO		TLORIS PRVO NADSTROPJE	
		Vojkova 1b, 1000 Ljubljana		DELOVNA MESTA	
VRSTA NAČRTA:		PZI		OPREMA UPRAVNE STAVBE	
PROJEKTANT:		Petra Volavšek		marec 2026	
				1:50	
				1.3	



tloris 2N

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:		ARSO	TLORIS DRUGO NADSTROPJE	
		Vojkova 1b, 1000 Ljubljana	DELOVNA MESTA	
VRSTA NAČRTA:		PZI	OPREMA UPRAVNE STAVBE	
PROJEKTANT:		Petra Volavšek	marec 2026	1:50
				1.4




tloris 3N

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:		ARSO	
VRSTA NAČRTA:		Vojkova 1b, 1000 Ljubljana	
PROJEKTANT:		PZI	
		Petra Volavšek	

TLORIS TRETJE NADSTROPJE	
DELOVNA MESTA	
OPREMA UPRAVNE STAVBE	
marec 2026	1:50
	1.5




tloris V

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!


NAROČNIK:		ARSO		TLORIS VODSTVO	
		Vojkova 1b, 1000 Ljubljana		OPREMA UPRAVNE STAVBE	
VRSTA NAČRTA:		PZI		marec 2026	1:50
PROJEKTANT:		Petra Volavšek			1.6

šifra: MI.01a



PISALNA MIZA	
Specifikacije:	
<ul style="list-style-type: none">Kovinski nogi, ki skupaj z vezniki tvorita stabilno kovinsko podnožje, izdelano iz pravokotnih kovinskih cevi (T-noga), fiksno. Površina prašno barvana in brez vidnih varov. Največja teža 30 kg/m2. Največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela). Mizno podnožje kot npr. VOGA, TILL T 600.Mizna plošča, dimenzij 160*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na mdf, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožžje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.	
prostor	količina
PISARNE KLET, PRITLIČJE IN 1. DO 3. NADSTROPJE	50 kos

šifra: MI.01b



prostor

PISARNE KLET, PRITLIČJE IN 1. DO 3. NADSTROPJE

količina

54 kos

MI.01a in b

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:

VRSTA NAČRTA:

PROJEKTANT:

ARSO

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

PZI

Petra Volavšek

SHEME

PISALNA MIZA


OPREMA UPRAVNE STAVBE

marec 2026


1:20

2.01

šifra: MI.02



šifra: MI.03




MI.02, MI.03

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!


NAROČNIK:	ARSO
	Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek

SHEME	
PISALNA MIZA	
OPREMA UPRAVNE STAVBE	
marec 2026	1:20
	2.02

šifra: MI.04



šifra: MI.05




MI.04, MI.05

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:	ARSO
	Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek

SHEME	PISALNA MIZA
OPREMA UPRAVNE STAVBE	
marec 2026	1:20
	2.03

šifra: MI.06




prostor

PISARNE 3. NADSTROPJE

šifra: MI.07

količina

2 kos




prostor

PISARNE PRITLIČJE

količina

2 kos

šifra: PR.01



prostor

PISARNE KLET, PRITLIČJE IN 1. DO 3. NADSTROPJE

šifra: MI.06,07,PR.01

količina

249 kos

MI.06,07,PR.01

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

SHEME

PISALNA MIZA, PREDALNIK

NAROČNIK:

ARSO

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

VRSTA NAČRTA:

PZI

PROJEKTANT:

Petra Volavšek

OPREMA UPRAVNE STAVBE


marec 2026

1:20

2.04


šifra: OM.01

šifra: OM.02



POGLED

POGLED ZNOTRAJ




TLORIS

OMARA ZA SHRANJEVANJE


Specifikacije:

- dvokrilna omara, dimenzij 80 x 43 x h200 cm
- material: korpus in krila omare iveral, barva po izboru projektanta
- notranjost omare; pet po višini nastavljivih polic
- talna obroba višine 10cm
- 2* ročaj Rujz 614.16, dolžine 205mm, bele barve
- valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu



POGLED

POGLED ZNOTRAJ



TLORIS

OMARA ZA SHRANJEVANJE

Specifikacije:

- dvokrilna omara, dimenzij 60 x 43 x h200 cm
- material: korpus in krila omare iveral, barva po izboru projektanta
- notranjost omare; pet po višini nastavljivih polic
- talna obroba višine 10cm
- 2* ročaj Rujz 614.16, dolžine 205mm, bele barve
- valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu

prostor
PISARNE KLET, PRITLIČJE IN 1. DO 3. NADSTROPJE

količina
6 kos

OM.01, OM.02

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek




SHEME
OMARA
OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026
1:20
2.05

prostor
PISARNE KLET, PRITLIČJE IN 1. DO 3. NADSTROPJE

količina
181 kos

šifra: MI.09


šifra: MI.10



PISALNA MIZA

Specifikacije:

- Kovinski nogi, ki skupaj z vezniki, tvorita stabilno kovinsko podnožje, izdelano iz pravokotnih kovinskih cevi (T-noga), fiksno. Površina prašno barvana in brez vidnih varov. Največja teža 30 kg/m². Največja obremenitev 150 kg/m². Barva RAL 9016 (bela). Mizno podnožje kot npr. VOGA, TILL T 600.
- Mizna plošča, dimenzij 160*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na mdf, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.



PISALNA MIZA

Specifikacije:

- Kovinski nogi, ki skupaj z vezniki, tvorita stabilno kovinsko podnožje, izdelano iz pravokotnih kovinskih cevi (T-noga), fiksno. Površina prašno barvana in brez vidnih varov. Največja teža 30 kg/m². Največja obremenitev 150 kg/m². Barva RAL 9016 (bela). Mizno podnožje kot npr. VOGA, TILL T 600.
- Mizna plošča, dimenzij 100*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na mdf, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

prostor
KONTROLNA SOBA 1. NADSTROPJE

količina
1 kos

MI.09, MI.10

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

VRSTA NAČRTA: PZI

PROJEKTANT: Petra Volavšek

SHME
DELOVNA MIZA



OPREMA UPRAVNE STAVBE

marec 2026 1:20
2.06

prostor
KONTROLNA SOBA 1. NADSTROPJE

količina
1 kos



šifra: MI.11



DVIŽNA PISALNA MIZA

- Specifikacije:
- električno mizno podnožje, skupaj z vezniki, ki omogoča električno nastavitve višine in prenese obremenitve do 120 kg. Dvižne električne noge z možnostjo nivelacije (do 10 mm), višina se električno nastavi v razponu od 620 do 1220 mm. Električno podnožje opremljeno z vgrajeno varnostno samodejno zavoro. Pogon in elektronika kot. npr. BOSCH – SIEMENS. Dimenzija stebrov 80x60mm. Barva RAL 9016 (bela). Teža do 120kg. Hitrost nastavitve višine 30 mm/s. Glasnost delovanja <43dB. Mizno podnožje kot npr. VOGA, ELTIPLA 2.
 - Mizna plošča, dimenzij 200*80cm, debeline 25mm. Ultrapas na mdf, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
 - Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

šifra: PR.02



PREDALNIK NA KOLESCIH

- Specifikacije:
- Predalnik, dimenzij 40 x 50 x h60 cm.
- Predalnik na kolescih, s tremi predali, ključavnico in vložkom za pisala
 - Korpus in fronte iveral, barva po izboru projektanta
 - Vse vodila in škatle predalnikov so kovinske, v beli barvi, sistem Blum Metabox
 - Valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu
 - 3* ročaj Rujz 862.37 CONE, bele barve
 - Kolesca z zavorami

prostor	količina
KONTROLNA SOBA 1. NADSTROPJE	1 kos

prostor	količina
KONTROLNA SOBA 1. NADSTROPJE	1 kos




MI.11,PR.02

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:	ARSO
	Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek

SHEME	
PISALNA MIZA, PREDALNIK	
OPREMA UPRAVNE STAVBE	
marec 2026	1:20
	2.07

šifra: OM.03






OMARA ZA SHRANJEVANJE

Specifikacije:

- 2* dvokrilna omara, skupnih dimenzij 160 x 43 x h75 cm
- material: korpus, krila omare in odlagalna polica iveral, barva po izboru projektanta
- notranjost omare; v vsakem korpusu dve, po višini nastavljivi, polici
- talna obroba višine 10cm
- 4* ročaj Rujz 614.16, dolžine 205mm, bele barve
- 2x valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu

šifra: OM.04



OMARA ZA SHRANJEVANJE

Specifikacije:

- 1* dvokrilna in 1* enokrilna omara, skupnih dimenzij 120 x 43 x h75 cm
- material: korpus, krila omare in odlagalna polica iveral, barva po izboru projektanta
- notranjost omare; v vsakem korpusu dve, po višini nastavljivi, polici
- talna obroba višine 10cm
- 3* ročaj Rujz 614.16, dolžine 205mm, bele barve
- 2x valjasta centralna ključavnica z dvema ključema v kompletu

prostor
KONTROLNA SOBA 1. NADSTROPJE

količina
1 kos

OM.03, OM.04


MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek

SHEME
OMARA
OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026
1:20
2.08

prostor
KONTROLNA SOBA 1. NADSTROPJE

količina
1 kos



OVALNA KONFERENČNA MIZA
Velika ovalna konfetenčna miza, kovinsko podnožje, lesena mizna plošča.

Specifikacije:


- Dve kovinski nogi, sestavljeni iz: kovinskega križa dim. 100x3 cm, kovinskega stebra, dim. 39,5x67 cm in bombiranega kovinskega krožnika, dim. 82x56,5 cm . Vse prašno barvano in brez vidnih varov. Mizno podnožje kot npr. VOGA BOMA. Po potrebi upoštevati dodatno ojačitev za mizno ploščo (vezniki).
- Mizna plošča, ovalne oblike, dimenzij 320*160cm, debeline 25mm. Furnir naravni hrast na mdġ, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.
- Mizna plošča pritrjena z distančniki na mizno podnožje. Podnožje z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.

MI.12


MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:	ARSO
	Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek


SHEME	MIZA
OPREMA UPRAVNE STAVBE	
marec 2026	1:20
	2.09



POGLED A



TLORIS



POGLED B

PISALNA MIZA S PULTOM

Element skupnih dimenzij 267 x 187 x h110cm, je večja pisalna miza in sprejemni pult hkrati. Sestavljen je iz pisalne mize za eno delovno mesto in dodatnega dela mize, ki je povišan do višine 110 cm in je spodaj zaprt ter deluje kot sprejemni pult.

Specifikacije:


- Oba dela pisalne mize z miznim podnožjem, sta zasnovana tako, da je mizna plošča na podnožje pritrjena preko distančnikov, kar poudari izgled lebdeče delovne površine. Vsaka konfiguracija podnožja (2x) je sestavljena iz dveh nog in dveh vzdolžnikov. Največja teža posamezne mize je 25 kg/m2, največja obremenitev 150 kg/m2. Barva RAL 9016 (bela).
- Ena pisalna miza je dimenzije 200x80xh75cm. Sestavljena je iz mizne plošče, dimenzije 200x80cm, debeline 25mm, material ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur. Spodaj je belo kovinsko mizno podnožje, kot npr. VOGA, SISTEM HAVANA 40/800.
- Drugi del je priključen k prvemu z vezniki in je sestavljen iz mizne plošče, dimenzije 187x67cm, debeline 25mm, material ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur. Spodaj je belo kovinsko mizno podnožje, kot npr. VOGA, SISTEM HAVANA 40/600.
- Mizna plošča ima zaradi stranske obloge na krajši strani previs 3cm ter na daljši strani 6cm.
- Vsa podnožja so z gumijastimi podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh.
- Povišan del, ki funkcioniira kot sprejemni pult pa je sestavljen kot mizna obloga iz:
 - Lesenih letev skupne dolžine 185cm, višine 69cm. Les masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 2cm, zgoraj odmik od mizne plošče 1cm.
 - Lesene letve so pritrjene na podkonstrukcijo. Podkonstrukcija iveral obloga čez daljšo in krajšo stranico mize, v beli barvi. Pritrjevanje na mizno podnožje.
 - Poudarek pulta s povišano dodatno oblogo, iveral v beli barvi. Pult ima zgoraj odlagalno polico širine 32cm, podprto z dvema prečnimi rebri. Skupna debelina obloge 6cm.
 - Odlagalna polica dimenzije je 32x187 cm, material ultrapas na MDF, barva po izboru projektanta, stikovano pod kotom 45 stopinj.

MI.15

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

prostor	količina
PISARNE VODSTVA	1 kpl

NAROČNIK:		ARSO	
VRSTA NAČRTA:		PZI	
PROJEKTANT:		Petra Volavšek	
		OPREMA UPRAVNE STAVBE	
		marec 2026	
		1:20	
		2.10	



KUHINJA 3. NADSTROPJE

Material: vsi korpusi iveral, vsi vidni elementi ultrapas na mdf, 20mm, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.

Specifikacije:

- Skupne dimenzije: 233 x 60 x h273 cm
- Spodaj cokol 10 cm.
- Kuhinja sestavljena iz:
 - nizkih omaric: 1x 60cm za vgradni hladilnik, 1x 40cm predalnik s tremi predali, 1x 60cm vrata popolnoma integriranega pomivalnega stroja, 1x 60 cm omarica za ločevanje odpadkov. Skupne dimenzije 220 x 60 x h87cm.
 - kuhinjskega pulta: ultrapas na mdf 36mm, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur. Dimenzija 60x220-233 cm, nepravilne oblike.
 - stenske obloge iz bele kompakt plošče, dimenzije 233x60 cm.
 - visečih omaric: 1x 50cm, 1x 60cm za vgradnjo kuhinjske nape, 1x 60 cm z odprto leseno nišo za prostostoječo mikrovalovno pečico, 1x 50 cm, kotna omarica nepravilne oblike. Skupne dimenzije 233*38*h123cm.
- Odpiranje s prirezanimi frontami.

V ponudbo je potrebno vključiti:

- kuhinjsko korito z odcejalnikom, 615x500,
- izvlečno kuhinjsko armaturo,
- indukcijsko kuhalno ploščo, širine 30 cm, dva grela,
- integrirano kuhinjsko napo,
- popolnoma vgradni pomivalni stroj, širine 60 cm,
- vgradni integriran hladilnik, 88 x 54 x 54 cm, drsni tečaj,
- samostoječo mikrovalovno pečico,
- led trak v alu profilu, dolžine 233cm, svetloba 2700k,
- koš za ločeno zbiranje odpadkov.

Pozor! Najmanj 90% vseh naprav in svetlobnih virov mora biti uvrščenih v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu.


- V ponudbi upoštevati vse izreze za korito, armaturo, kuhalno ploščo, napo ter let trak in vtičnice.

KUH.01

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

prostor	količina
KUHINJA 3. NADSTROPJE	1 kpl

NAROČNIK:		ARSO	OPREMA UPRAVNE STAVBE	1:20
VRSTA NAČRTA:		PZI		
PROJEKTANT:		Petra Volavšek	marec 2026	3.01



KUHINJA 2. NADSTROPJE

Material: vsi korpusi iveral, vsi vidni elementi ultrapas na MDF, 20mm, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur.

Specifikacije:

- Skupne dimenzije: 190 x 60 x h273 cm
- Spodaj cokol 10 cm.
- Kuhinja sestavljena iz:
 - nizkih omaric: 1x 60cm za vgradni hladilnik, 1x 45cm vrata popolnoma integriranega pomivalnega stroja, 1x 85 cm, vratica 60 cm, v kotu fiksna blenda, omarica za ločevanje odpadkov.
 - V kotu Skupne dimenzije 165 x 60 x h87cm.
 - kuhinjskega pulta: ultrapas na MDF 36mm, barva po izboru projektanta, z masivnim lesenim zaključkom: hrast natur. Dimenzija 60x177.5-190 cm, nepravilne oblike.
 - stenske obloge iz bele kompaktnih plošč, dimenzije 190x60 cm. + 62x60 cm
 - visečih omaric: 1x 60cm z odprto leseno nišo za prostostoječo mikrovalovno pečico, 1x 45 cm, 1x 85 cm, kotna, nepravilne oblike, vratica 60 cm. Skupne dimenzije 190*38*h123cm.
- Odpiranje s prireznimi frontami.

V ponudbo je potrebno vključiti:

- kuhinjsko korito z odcejalnikom, 615x500,
- izvlečno kuhinjsko armaturo,
- indukcijsko kuhalno ploščo, širine 30 cm, dva grela,
- popolnoma vgradni pomivalni stroj, širine 45 cm,
- vgradni integriran hladilnik, 88 x 54 x 54 cm, drsni tečaj,
- samostoječo mikrovalovno pečico,
- led trak v alu profilu dolžine 180cm, svetloba 2700K,
- koš za ločeno zbiranje odpadkov.

Pozor! Najmanj 90% vseh naprav in svetlobnih virov mora biti uvrščenih v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu.


- V ponudbi upoštevati vse izreze za korito, armaturo, kuhalno ploščo, napo ter led trak in vtičnice.

KUH.02

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

prostor		količina
KUHINJA 2. NADSTROPJE		1 kos

NAROČNIK:		ARSO	OPREMA UPRAVNE STAVBE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana			
VRSTA NAČRTA:		PZI	1:20
PROJEKTANT:		Petra Volavšek	3.02




GARD.01

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

prostor	količina
GARDEROBA 3. NADSTROPJE	1 kpl

NAROČNIK:	ARSO
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek

SHEME	GARDEROBA 3N
OPREMA UPRAVNE STAVBE	1:20
marec 2026	3.03



GARDEROBNE OMARICE 3. NADSTROPJE

Material: vsi vidni elementi ultrapas v barvi in na mdf, 20mm, barva po izboru projektanta

- Specifikacije:
- Skupne dimenzije: 200 x 38 x h275 cm
 - Garderobne omarice sestavljene iz:
 - 8*posameznih garderobnih omaric dimenzij: 4kom 50*38*h 110cm in 4kom 50*38*h 155cm. Posamezna omarica opremljena s poličko, obešalno palico in ključavnico (2*ključ).
 - Spodaj cokol 5cm, zgoraj maska višine 5cm. Oba umaknjena v notranjost za 5cm.


GARD.02

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!


prostor	količina
GARDEROBA 3. NADSTROPJE	1 kpl

NAROČNIK:	ARSO
	Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek

SHEME	
GARDEROBA 3N	
OPREMA UPRAVNE STAVBE	
marec 2026	1:20
	3.04



POGLED



TLORIS

STENSKA OBLOGA Z VRATI- LESENE
LETVE NA BELI PODLAGI


Specifikacije:

Element skupnih dimenzij: 470cm,
višine 275cm, globine 7cm,
sestavljen iz:


- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.
- V oblogi skrita skrita enokrilna vrata s skritim podbojem (alu skriti okvir) in 3D skritimi nasadili (vsaj 3x). Opremljena s samozapiralom, kljuko in ključavnico (po izbpu projektanta). Obloženo z enakimi letvami kot stena.

POZOR: pri izvedbi obloge je potrebno upoštevati razvod kablov pod oblogo in montažo nosilcev za ekrane. Dogovor na lokaciji, prilagoditi oblogo pozicijam ekranov.

Vse po shemi in detajlu.



PREREZ
DETAIL PRITRJEVAJA_M 1:5



TLORIS
DETAIL OBLOGE_M 1:5

OBL.01



MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:	ARSO
	Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek

OBLOGA STENE Z VRATI

OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026

prostor	količina
KONTROLNA SOBA 1. NADSTROPJE	1 kos



TLORIS

STENSKA OBLOGA Z VRATI- LESENE
LETVE NA BELI PODLAGI


Specifikacije:

Element skupnih dimenzij: 470cm,
višine 275cm, globine 7cm,
sestavljen iz:


- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.
- V oblogi skrita skrita enokrilna vrata s skritim podbojem (alu skriti okvir) in 3D skritimi nasadili (vsaj 3x). Opremljena s samozapiralom, kljuko in ključavnico (po izbpu projektanta). Obloženo z enakimi letvami kot stena.

POZOR: pri izvedbi obloge je potrebno upoštevati razvod kablov pod oblogo in montažo nosilcev za ekrane. Dogovor na lokaciji, prilagoditi oblogo pozicijam ekranov.

Vse po shemi in detajlu.



PREREZ
DETAIL PRITRJEVAJA_M 1:5



TLORIS
DETAIL OBLOGE_M 1:5

OBL.02

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!



NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek

OBLOGA STENE Z VRATI

OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026

prostor
KONTROLNA SOBA 1. NADSTROPJE

količina
1 kos




STENSKA OBLOGA - LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:


Element skupnih dimenzij: 133+33cm, višine 250cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.

Vse po shemi in detajlu.



PREREZ
DETAIL PRITRJEVAJA_M 1:5



TLORIS
DETAIL OBLOGE_M 1:5


OBL.03

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!


prostor	količina
PISARNE VODSTVA	1 kos

NAROČNIK:	ARSO
	Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek


OBLOGA STENE	SHEME
OPREMA UPRAVNE STAVBE	
marec 2026	1:20
	4.03



POGLED NA STENO A_M 1:20



POGLED NA STENO B_M 1:20



TLORIS_M 1:20


STENSKA OBLOGA - LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:


Element skupnih dimenzij: 17+133cm, višine 250cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.

Vse po shemi in detajlu.



PREREZ
DETAIL PRITRJEVAJA_M 1:5



TLORIS
DETAIL OBLOGE_M 1:5


OBL.04

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!


NAROČNIK:	ARSO
	Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek

SHEME OBLOGA STENE	
OPREMA UPRAVNE STAVBE	
marec 2026	1:20
	4.04

prostor	količina
PISARNE VODSTVA	1 kos



POGLED NA STENO A_M 1:20



TLORIS_M 1:20


STENSKA OBLOGA - LESENE LETVE
NA BELI PODLAGI

Specifikacije:


Element skupnih dimenzij: 490cm,
višine 250cm, globine 10cm,
sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*100mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Vmes mineralna volna debeline 5cm. Skupna debelina 7cm.

Vse po shemi in detajlu.



PREREZ
DETAIL PRITRJEVAJA_M 1:5




TLORIS
DETAIL OBLOGE_M 1:5

OBL.05


MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek

SHEME
OBLOGA STENE
OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026 1:20
4.05



POGLED NA STENO A_M 1:20



POGLED NA STENO B_M 1:20


STENSKA OBLOGA - LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:


Element skupnih dimenzij: 134+67+105cm, višine 250cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.

Vse po shemi in detajlu.



PREREZ
DETAIL PRITRJEVAJA_M 1:5




TLORIS
DETAIL OBLOGE_M 1:5

OBL.06


MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek

SHEME
OBLOGA STENE
OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026
1:20
4.06



POGLED NA STENO A_M 1:20



TLORIS_M 1:20


STENSKA OBLOGA

Specifikacije:


Element skupnih dimenzij: 200 cm, višine 250cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Stenske obloge dimenzij 200*246cm, debeline 2cm, furnir hrast natur, luženo in oljeno po izboru projektanta. Zgoraj in spodaj distanca 2cm.
- obloga z distanco pritrjena na podkonstrukcijo. Vertikalna zapora / maska umaknjena v notranjost za 10cm. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Debelina 5cm.

Vse po shemi in detajlu.



PREREZ
DETAIL PRITRJEVAJA_M 1:5



TLORIS
DETAIL OBLOGE_M 1:5


OBL.07

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!


NAROČNIK:	ARSO
	Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek

SHEME OBLOGA STENE	
OPREMA UPRAVNE STAVBE	
marec 2026	1:20
	4.07

prostor	količina
PISARNE VODSTVA	1 kos



POGLED NA STENO A_M 1:20



TLORIS_M 1:20


STENSKA OBLOGA - LESENE LETVE NA BELI PODLAGI

Specifikacije:


Element skupnih dimenzij: 226cm, višine 250cm, globine 7cm, sestavljen iz:

- Lesenih letev, masiva hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta. Prereza 20*30mm, osni razmak 40mm. Spodaj odmik od tal 10cm, zgoraj odmik od stropa 2cm. Končne letvice (maske kot obroba) dimenzije 20*70mm.
- Lesene letve pritrjene na podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija iveral obloga čez celotno steno, v beli barvi. Pritrjevanje na steno z letvenimi zatiči, v osnem razmaku cca. 60cm. Skupna debelina 4cm.

Vse po shemi in detajlu.



PREREZ
DETAIL PRITRJEVAJA_M 1:5



TLORIS
DETAIL OBLOGE_M 1:5



OBL.08

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:	ARSO
	Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA:	PZI
PROJEKTANT:	Petra Volavšek


SHEME OBLOGA STENE	
OPREMA UPRAVNE STAVBE	
marec 2026	1:20
	4.08

prostor	količina
PISARNE VODSTVA	1 kos



PA.01 LESEN PANEL OB VRATIH
Lesen panel ob vratih, za označevanje prostorov.

- Specifikacije:
- Material: furnir hrast natur, oljeno in luženo po izboru projektanta
 - Na steno pritrjeno z dodatnim panelom manjše dimenzije, panel na distanci
 - Dimenzije: 30 x 214 x globina 4 cm, višino je potrebno prilagoditi višini vrat.
 - Na panel pritrjena oznaka pisarne, dimenzij 35 * 10cm, barvana pločevina, barva bela. Na konzolnem delu izrez številke pisarne, na panelu prostor za vstavitev kartona, dim 20*10cm (menjava napisov z imeni zaposlenih).
 - POZOR! oznaka pisarne zrcalno glede na dispozicijo panela v tlorisu!





- OK.01 LESEN OKVIR S HRBTIŠČEM IN STEKLOM
- Specifikacije:
- Material: les, hrast natur, luženo in oljeno po navodilu projektanta
 - Dimenzije: 131,5 x 100 x globina 5 cm
 - Dimenzijo je potrebno prilagoditi obstoječemu zemljevidu!
 - KALIJENO STEKLO
 - Vse po shemi in detajlu

PA.01,OK.01

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek



SHEME
PANEL, OKVIR ZEMLJEVIDA
OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026
1:20
4.09



LESEN KONFERENČNI STOL

Lesen konferenčni stol, s podnožjem iz nerjavečega jekla.

- Specifikacije:
- školjka je v celoti iz vezanega lesa, debeline 11 mm, obložena s trpežnim laminatom
 - brez rokonaslono
 - varjen okvir, brez vijakov, izdelan iz 201 nerjavečega jekla, premer cevi 19 mm
 - možnost zlaganja en na drugega
 - gumijasti drsniki proti drsenju
 - dimenzije: 48,5x48,5xh82 cm, višina sedišča 44,5 cm



KONFERENČNI STOL Z ROKONASLONI

Oblazinjen konferenčni stol z rokonasloni, srednji razred, sodobno oblikovan, kot npr. LD Seating Oslo 225-Z.

- Specifikacije:
- v celoti oblazinjena školjka, šivani detajli
 - možnost zlaganja en na drugega
 - nasloni za roke s črnim najlonskim pokrovom
 - črno prašno barvano jekleno sankasto podnožje
 - spodaj čepki iz filca, ki preprečujejo poškodbe trdih tal
 - dimenzije: 59x56xh89 cm, višina sedišča 41 cm, višina rokonaslono 65 cm
 - oblazinjeno sedišče iz poliuretanske pene
 - tapetniški material in barva po izboru projektanta, blago 2. kategorije (Blend)

prostor

PISARNE KLET, PRITLIČJE IN 1. DO 3. NADSTROPJE

količina

26 kos

ST.01, 02

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

HEME
STOLI

NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek

OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026 1:20
5.01


prostor

PISARNE KLET, PRITLIČJE IN 1. DO 3. NADSTROPJE

količina

40 kos

šifra: ST.03




LESEN BARSKI STOL
Barski stol iz jesenovega lesa, s stožčastimi nogami, ki se popolnoma prilegajo sedežu iz vezanega lesa. Naslon za noge iz litega aluminija.
Kot npr. Pedrali Babila 2706

Specifikacije:

- noge in sedišče izdelano iz masivnega jesenovega lesa
- naslon za noge bele barve
- dimenzije: 36x36x h75 cm, sedišče 32x32 cm

šifra: MI.08



VISOKA OKROGLA MIZA
Visoka okrogla miza s kovinskim podnožjem,
kot npr. Pedrali Bold 4754

Specifikacije:

- sredinska noga iz prašno barvane pločevine
- spodaj X-oblikovano podnožje iz peskanega litega železa
- jeklen cevni steber, fi 50 mm
- mizna plošča iz prašno barvane pločevine
- podnožje in mizna plošča bele barve
- dimenzija podnožja: fi48/37,5x37,5x h108 cm
- dimenzija mizne plošče: fi60 cm
- spodaj po višini nastavljive nogice
- in čepki iz filca, ki preprečujejo poškodbe trdih tal

prostor

KUHINJA 2. IN 3. NADSTROPJE

količina

3 kos

ST.03,MI.08

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek


HEME
STOLI, MIZE
OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026
1:20
5.02

prostor

KUHINJA 2. IN 3. NADSTROPJE


količina

6 kos



OBLAZINJEN FOTELJ Z ROKONASLONI
Oblazinjen fotelj z oblikovanim sedežem iz fleksibilne poliuretanske pene, z osrednjim podnožjem iz litega aluminija in z vzmetnim naslonjalom. Kot npr. Pedrali Babila Comfort 2789.

- Specifikacije:
- središčna noga iz aluminija, prašno barvana, barva po izboru projektanta.
 - sedišče, rokonaslони in hrbtišče oblazinjeno, material in barva po izboru projektanta.
 - dimenzije: 68x74x h92 cm, sedišče h44 cm
 - spodaj gumijasti podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh



OBLAZINJEN FOTELJ Z ROKONASLONI
Oblazinjen fotelj z oblikovanim sedežem iz fleksibilne poliuretanske pene, jekleno podnožje. Kot npr. Pedrali Babila Comfort 2749.

- Specifikacije:
- jekleno podnožje iz prašno barvane cevi fi12 mm, barva po izboru projektanta.
 - sedišče, rokonaslони in hrbtišče oblazinjeno, material in barva po izboru projektanta.
 - dimenzije: 68x74x h92 cm, sedišče h44 cm
 - spodaj gumijasti podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh

prostor
PISARNE VODSTVA

količina
2 kos

ST.04, ST.05

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

HEME
STOLI


NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek

OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026 1:20
5.03

prostor
PISARNE VODSTVA

količina
4 kos

šifra: MI.13





NIZKA OKROGLA MIZA
Klubska mizica z aluminijasim podnožjem in marmorno mizno ploščo, kot npr. Pedrali Blume BLTD_89X45.

Specifikacije:

- podnožje iz prašno barvanega aluminija
- 4 okrogle noge, barva po izboru projektanta
- mizna plošča iz marmorja, barva po izboru projektanta
- dimenzija: fi89x h45 cm
- dimenzija mizne plošče: fi89 cm
- spodaj gumijasti podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh

šifra: MI.14



NIZKA OKROGLA MIZA
Klubska mizica z aluminijasim podnožjem in marmorno mizno ploščo, kot npr. Pedrali Blume BLTD_49X45.

Specifikacije:

- podnožje iz prašno barvanega aluminija
- 4 okrogle noge, barva po izboru projektanta
- mizna plošča iz marmorja, barva po izboru projektanta
- dimenzija: fi49x h45 cm
- dimenzija mizne plošče: fi49 cm
- spodaj gumijasti podstavki, ki ščitijo pred drsanjem po tleh

MI.13, MI.14

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK:

ARSO

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

VRSTA NAČRTA:

PZI

PROJEKTANT:

Petra Volavšek

SHEME

MIZA

OPREMA UPRAVNE STAVBE

marec 2026

1:20

5.04

šifra: OB.01


šifra: DE.01



OBEŠALNIK
Kovinsko stojalo za obleke, kot npr. Westwing Yamazaki Plain.

Specifikacije:


- izdelano iz kovinskih, prašno barvanih, pobištvenih cevi
- 6 kljukic za oblačila iz svetlega lesa
- dimenzije: fi28 x h177 cm
- barva bela, RAL 9016



STOJALO ZA DEŽNIKE
Kovinsko stojalo za dežnike, kot npr. Westwing Yamazaki Smart.

Specifikacije:

- izdelano iz prašno barvane pločevine
- spodaj predviden del za odcejanje
- dimenzije: 15x15x h48 cm
- barva bela, RAL 9016



prostor

PISARNE KLET, PRITLIČJE IN 1. DO 3. NADSTROPJE

količina

51 kos

OB.01,DE.01

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

OBEŠALNIK IN POSODA ZA DEŽNIKE

NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek

OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026
1:20
5.05


prostor

PISARNE KLET, PRITLIČJE IN 1. DO 3. NADSTROPJE

količina

51 kos

šifra: TE.01




OKROGLA PREPROGA
Tekstilna talna obloga v obliki preproge, okrogle oblike.
Material, kot npr. Lano, LOFT LIFE SWEET, barva UU2.0410.
Material: 100% Trixta Smartstrand , višina 8mm.
Dimenzija fi 280 cm, pravilna okrogla oblika, cca. 6,16 m2.
Upoštevati tudi zarobnico v enaki barvi.

prostor
PISARNE VODSTVA

količina
1 kos

šifra: TE.02



ELIPSASTA PREPROGA
Tekstilna talna obloga v obliki preproge, elipsaste oblike.
Material, kot npr. Lano, LOFT LIFE SWEET, barva UU2.0410.
Material: 100% Trixta Smartstrand , višina 8mm.
Dimenzija AB =240cm, CD= 150cm, cca. 2.8 m2.
Upoštevati tudi zarobnico v enaki barvi.

prostor
PISARNE VODSTVA

količina
1 kos

TE.01, TE.02

MERE PREVERITI NA MESTU, VSE NEJASNOSTI REŠEVATI SKUPAJ S PROJEKTANTOM!

NAROČNIK: ARSO
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
VRSTA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT: Petra Volavšek

SHEME
PREPROGA
OPREMA UPRAVNE STAVBE
marec 2026
1:20
6.01