0.1 KAZALO VSEBINE ZNIRNEGA NAČRTA

Naslovna stran projektne dokumentacije; PRILOGA 1A

Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju; PRILOGA 1B

Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI; PRILOGA 2B

Kazalo vsebine projekta; PRILOGA 3

Splošni podatki o gradnji; PRILOGA 4A

Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi; PRILOGA 4B

Podatki o zemljiščih; PRILOGA 4C

0.1 KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA

0.2 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

TEHNIČNO POROČILO

Zadeva je projektirana na osnovi določbe prostorskih aktov Občine Grad, ter dogovora z investitorjem na parcelni št.: 1513, k.o. - Grad.

Opis in značilnosti:

Namen gradnje je rekonstrukcija dotrajane zunanje ureditve na pokopališču Grad na parc. št. 1513, k.o. 38 - Grad. Na obravnavanem območju je zgrajena vežica s pripadajočo pokrito teraso in tlakovanim platojem. Dostop do višje ležečih delov pokopališča je urejen preko tlakovane stopniščne komunikacije. Pokopališče je s frontalne strani deloma ograjeno z betonsko ograjo, dostop je omogočen po obstoječi asfaltirani poti.

Predvidena je odstranitev obstoječe frontalne ograje ter izvedba nove ograje po celotni frontalni strani parcele, skladno s situacijo. Nova ograja bo izvedena z nizkim zidanim vencem in zidanimi stebri v predvidenem rastru. Med stebri se vgradijo montažni kovinski paneli, perforirani z motivom trav oziroma polja, skladno z grafičnimi prikazi. Predvidena višina ograje znaša 1,20 m. Temeljenje ograje je predvideno na armiranobetonskem pasovnem temelju-vencu.

Na jugovzhodnem in jugozahodnem delu pokopališča je predvidena dodatna ureditev ograje iz 3D panelnega sistema. Ograja bo izvedena iz betonskih blokov dimenzij 40 × 20 × 16 cm in 20 × 20 × 16 cm, z zaključnimi betonskimi kapicami dimenzij 30 × 50 × 6 cm in 30 × 30 × 8 cm. Med betonskimi stebri se kot polnilo vgradijo kovinski paneli. Na jugozahodni strani bodo stebri temeljeni z točkovnimi temelji. Na jugovzhodni strani pa bodo stebri montirani na AB podporni zid.

Vsa urbana oprema (klopi, koši, svetila) v kovinski izvedbi je predvidena v enotnem barvnem tonu kot ograja, in sicer v mat oziroma prašno barvani izvedbi brez sijaja.

V sklopu ureditve je predvidena tudi hortikulturna ureditev z zasaditvijo dreves in grmovnic.

Vplivi na sosednje objekte z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti niso predvideni. Med izvajanjem gradbenih del se zagotovi ustrezno varovanje obstoječih objektov in sosednjih zemljišč, tako da ne pride do poškodb.

Opis priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo:

- Vodovod: ni predvideno
- Kanalizacija: ni predvideno
- Elektro priključek: javna razsvetljava (luči) preko obstoječega elektro priključka
- Dovozni priključek: dostop na predmetno zemljišče je obstoječi na J strani pokopališča iz občinske ceste parcelne številke 1516, k.o. Grad.

Opis zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov:

Na nivoju gradbišča se tekom gradnje predvidi zaščita morebitnih obstoječih internih vodov, ter po potrebi začasna prekinitev le teh. V kooperaciji s terenskimi upravljalci posamezne infrastrukture se določijo natančni principi in potrebni materiali.

Opis priključevanja na infrastrukturo za gasilno vodo:

V neposredni bližini je zagotovljeno hidrantno omrežje za potrebe ob večjem obsegu požara. Za potrebe gašenja začetnih požarov je v skladu s tehnično smernico požarne varnosti v stavbah, zagotovljeno potrebno število ročnih gasilnih aparatov. V sklopu ureditve so zagotovljene delovne intervencijske površine.