## 0.1 KAZALO VSEBINE NAČRTA S PODROČJA ARHITEKTURE

Naslovna strana načrta 1 načrt s področja arhitekture ; PRILOGA 1C

Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt v PZI in PID; PRILOGA 2C

# TEHNIČNO POROČILO

Zadeva je projektirana na osnovi določbe prostorskih aktov Občine Grad, ter dogovora z investitorjem na parcelni št.: 1513, k.o. - Grad.

## Opis in značilnosti:

Namen gradnje je rekonstrukcija dotrajane zunanje ureditve na pokopališču Grad na parc. št. 1513, k.o. 38 - Grad. Na obravnavanem območju je zgrajena vežica s pripadajočo pokrito teraso in tlakovanim platojem. Dostop do višje ležečih delov pokopališča je urejen preko tlakovane stopniščne komunikacije. Pokopališče je s frontalne strani deloma ograjeno z betonsko ograjo, dostop je omogočen po obstoječi asfaltirani poti.

Predvidena je odstranitev obstoječe frontalne ograje ter izvedba nove ograje po celotni frontalni strani parcele, skladno s situacijo. Nova ograja bo izvedena z nizkim zidanim vencem in zidanimi stebri v predvidenem rastru. Med stebri se vgradijo montažni kovinski paneli, perforirani z motivom trav oziroma polja, skladno z grafičnimi prikazi. Predvidena višina ograje znaša 1,20 m. Temeljenje ograje je predvideno na armiranobetonskem pasovnem temelju-vencu.

Na jugovzhodnem in jugozahodnem delu pokopališča je predvidena dodatna ureditev ograje iz 3D panelnega sistema. Ograja bo izvedena iz betonskih blokov dimenzij 40 × 20 × 16 cm in 20 × 20 × 16 cm, z zaključnimi betonskimi kapicami dimenzij 30 × 50 × 6 cm in 30 × 30 × 8 cm. Med betonskimi stebri se kot polnilo vgradijo kovinski paneli. Na jugozahodni strani bodo stebri temeljeni z točkovnimi temelji. Na jugovzhodni strani pa bodo stebri montirani na AB podporni zid.

Vsa urbana oprema (klopi, koši, svetila) v kovinski izvedbi je predvidena v enotnem barvnem tonu kot ograja, in sicer v mat oziroma prašno barvani izvedbi brez sijaja.

V sklopu ureditve je predvidena tudi hortikulturna ureditev z zasaditvijo dreves in grmovnic.

Vplivi na sosednje objekte z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti niso predvideni. Med izvajanjem gradbenih del se zagotovi ustrezno varovanje obstoječih objektov in sosednjih zemljišč, tako da ne pride do poškodb.

## Opis priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo:

- Vodovod: ni predvideno
- Kanalizacija: ni predvideno
- Elektro priključek: javna razsvetljava (luči) preko obstoječega elektro priključka
- Dovozni priključek: dostop na predmetno zemljišče je obstoječi na J strani pokopališča iz občinske ceste parcelne številke 1516, k.o. Grad.

## Opis zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov:

Na nivoju gradbišča se tekom gradnje predvidi zaščita morebitnih obstoječih internih vodov, ter po potrebi začasna prekinitev le teh. V kooperaciji s terenskimi upravljalci posamezne infrastrukture se določijo natančni principi in potrebni materiali.

## Opis priključevanja na infrastrukturo za gasilno vodo:

V neposredni bližini je zagotovljeno hidrantno omrežje za potrebe ob večjem obsegu požara. Za potrebe gašenja začetnih požarov je v skladu s tehnično smernico požarne varnosti v stavbah, zagotovljeno potrebno število ročnih gasilnih aparatov. V sklopu ureditve so zagotovljene delovne intervencijske površine.

## GRAFIČNI PRIKAZI:

Grafični prikazi projektne dokumentacije so tehnični prikazi.

Tehnični prikazi vsebujejo:
- A.01 Tloris in fasada ograje
- A.02 Pogledi