Betonski jašek J2 DN800
z betonskim pokrovom
- h = 4,0 m

Betonski jašek J1 DN600 peskolovni
z betonskim pokrovom in direktnim vtokom
- h = 1,5 m

Zaščita jaška
- kamen/beton

Kamnita zložba
- L = 50 m, h = 3,50 m

PE DN 250
SN 8; L=25 m

Dostopna pot do predvidene kamnite
zložbe in AB grede

Betonski umirjevalni jašek J3 DN600
z betonskim pokrovom in direktnim vtokom
- h = 1,5 m

Zaščita jaška
- kamen/beton

Betonski jašek J4 DN800
z betonskim pokrovom in direktnim vtokom
- h = 2,0 m

PE DN 250
SN 8; L=40 m

PE DN 250
SN 8; L=45 m

AB greda 1 na zabitih profilih HEA 200
- L = 50,50 m
- 68 kos HEA 200; L= 3 m - 7 m

Kamniti iztok

Odstranitev in menjava
odtočne cevi

Ureditev makedamske poti

Kamniti iztok

AB greda 2 na zabitih profilih HEA 200
- L = 25 m
- 31 kos HEA 200; L= 5,0 m

P2 P3 P4

1050/1 1050/2 1050/3 1050/4 1047/4 1047/7

kolovoz makedm asfalt pasti̇nja garaža

600002 437.412 600001 438.331

89

ANDREJC OD PROJEKTA DO OBJEKTA Topolščica 199b, 3325 Šoštanj tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571, e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
	Vodja pr.:	Vesna ANDREJC, u.d.i.g.	G-2294	
	Poob.inž.:	Ana KONTIČ, m.g.i	G-4700	
	Obdelal:	Armin LAMBIZER, m.i.g.		

Objekt:	Plaz pri objektu Lokovica 89	Št. proj.:	282-13-2023
		Št. načrta:	282-13-2023
		Šifra CC:	
Faza:	IN	Merilo: 1:250	Datum: september 2023
Opis risbe:	GRADBENA SITUACIJA	Vrsta načrta:	Geomehansko poročilo z načrtom stabilizacije

		investitor:	Občina Šoštanj Trg svobode 12 3325 Šoštanj
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		004.2162	G.202
Št. priloge:	G.3	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	282-13-2023 -G.202