IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe:	OBJEKT ZOBNE AMBULANTE OŠ PREDOSLJE
Lokacija stavbe:	parc. št. 35/1, 37/2, 37/3, vse k.o. Predoslje (2103)
Investitor:	MESTNA OBČINA KRANJ Miklošičeva 1 3000 Celje
Vodja projekta:	Matic ŠKARABOT, mag. inž. arh. ZAPS 2275 PA
Izdelovalec elaborata:	Tadej RENAR, mag. inž. arh
Datum izdelave projektne dokumentacije:	april 2024
Elaborat izdelan (ustrezno obkroži):	(a) po smernici b) po zadnjem stanju tehnika

MATIC ŠKARABOT
MAG.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT
PA ZAPS 2275

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun je izveden na podlagi (ustrezno obkroži):
(a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)
b) izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

60 dB (A) dn		50 dB (A) noč

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element oz. prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka / pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
1.	Fasada	R'w (dB)	min. 27	52		
2.	Okna	R'w (dB)	min. 29	31 (A-test 33)		
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI						
1.	Streha	R'w (dB)	min. 27	50		

Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element oz. prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka / pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
1.	Stena med ordinacijo in čakalnico, v katero so vgrajena vrata (samo stena)	R'w (dB)	min 47	49		
2.	Vrata med ordinacijo in čakalnico	R'w (dB)	min 30 (A test 35)	A-test 35		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						
	/					

Odmevni hrup

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element oz. prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka / pozicija	Prostor	Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
	/					

Hrup obratovalne opreme

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element oz. prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka / pozicija	Prostor	Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
		L_{AFmax} dB(A)	max.35			

Opombe
(izdelovalca izkaza in merilca)

Podpis izdelovalca elaborat 

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika: