Tehnična specifikacija za javno naročilo

Predmet naročila: »Dobava in postavitev 2 padel igrišč v Športnem parku Bonifika, Ljubljanska cesta 2, Koper«

<u>Zasnova padel igrišča</u>

Konstrukcija igrišča:

Dimenzija igrišča: 20 x 10 m (standardne FIP dimenzije)
Tip igrišča: zunanji model, standardno montažno igrišče klasične konstrukcije z vgrajeno osnovno LED osvetlitev v štirih stebrih - min 200 lux.

Nosilna konstrukcija:

- Igrišče je na krajših straneh visoko 4 m in v sredini 3 m,
- Okvir igrišča je sestavljen iz vremensko odpornega vroče cinkanega jekla (stebričkov in prečnih profilov),
- Prašno barvana, **po RAL lestvici** (izbrana ob podpisu pogodbe),
- Projektirana in izvedena tako, da zagotavlja stabilnost, varnost in funkcionalnost pri projektnih obtežbah vetra brez naknadnih ali začasnih dodatkov,
- Dimenzionirano na vpliv vetra - upoštevati projektno hitrost vetra za cono 3, kar pomeni obremenitev minimalno 35 m/s (projektna vrednost vetra min. **vb,0=35 m/s**),
- Igrišče ima dvoje drsnih ali nihajnih vrat na daljših stranicah igrišča, ki se ob neuporabi zaprejo s ključavnico. Vrata naj se odprejo brez ključa z notranje strani, ko je igrišče v uporabi, prehodi morajo biti dovolj široki tudi za morebiten vstop reševalcev (nosila),
- Igrišče se postavi in pritrdi na travnato površino.

Steklene površine

- Na okvir je z notranje strani pritrjeno kaljeno steklo debeline najmanj 10 mm in v sredinskem delu elektro varjena pocinkana mreža (dolžina 12 m),
- Steklo in mreža morata biti v isti ravnini, pritrjena na notranji strani okvirja,
- Kaljeno steklo mora biti na okvir pritrjeno z ugreznjenimi vijaki, za preprečitev poškodb, ter za preprečitev pokanja materiala zaradi raztezanja z uporabo ločilnih elementov,
- Okvir se pritrdi na tla preko pritrdilnih ploščic in sidrnih vijakov, skladno z navodili proizvajalca,
- Pri okvirju je treba upoštevati projektno hitrost vetra za cono 3, kar pomeni obremenitev minimalno 35 m/s (projektna vrednost vetra min. **vb,0=35 m/s**).

Igralna površina

- sintetična monofilamentna travna podlaga v modri barvi, posuta s kremenčevim peskom granulacije 0,1-0,2 mm.

Montaža in garancija

Montaža:

- izvedba s strani usposobljenega montažnega tima,
- vključeni stroški transporta, razkladanja (z viličarjem ali dvigalom), potnih stroškov, nastanitev in montaža monterjev,
- ponudnik priloži projekt temeljev / sider za konkretno lokacijo (Športni park Bonifika).

Rok izvedbe: najkasneje v **60 dneh** od podpisa pogodbe.

Garancija
- min 10 let na konstrukcijo
- min 3 leta na umetno travo

Dodatna obvezna oprema
- Mreža za igro in napenjalnim sistemom na ragljo, vključno z drogovi za postavitev mreže ter temeljenjem.

Ponudbena cena mora biti oblikovana po sistemu »KLJUČ V ROKE«, kar pomeni, da je izbrani ponudnik dolžan za navedeno ceno izvesti vsa dela, ki so potrebna za dobavo in postavitev 2 (dveh) padel igrišč.

Certifikati in dokumentacija

Ob oddaji ponudbe je potrebno priložiti naslednje dokumente oziroma listine:
- izjave proizvajalca in druga ustrezna dokazila (certifikati,...), ki dokazujejo skladnost, varnost in primernost proizvoda, ki jih zahtevajo standardi in zakonodaja,
- navodilo za uporabo in vzdrževanje vseh elementov proizvoda (konstrukcije, stekla, sider, umetne trave,....).

Dodatne zahteve

- V ponudbi mora biti vključen prvi redni pregled pred iztekom 1 leta (vključeno v ceno).