

OPIS PREDVIDENIH UREDITEV PO OBJEKTIH:

1. ODSEK DESNI TIR od km 587.304,68 (ZKr 19) do km 592+750 in od km 594+800 do km 597.176 (ZKr1) = 7786,92 m

- a) Popolna sanacija zgornjega ustroja obsega:
 - Demontažo obstoječega tira sistema 60E1.
 - Zamenjava obstoječe tirne grede z novo.
 - Vgradnjo novega tira sistema 60E1 na lesenih pragih s SKL 12 pritrditvijo
 - Ureditev zgornjega ustroja tira in opreme proge
- b) Delna sanacija spodnjega ustroja obsega:
 - Izvedba drenažnega sistema DRENOTUBE
 - Izravnavo planuma proge na območju drenaž
 - Ureditev obstoječih drenažnih jarkov
 - Sanacijo robnih vencev in parapetov na premostitvenih objektih in podpornih zidovih
 - Izdelava novega parapetnega zidu
 - Vgradnjo novih ograj na premostitvenih objektih in podpornih zidovih.
 - Sanacija palisadnih sten iz lesenih pragov tirnic ter izvedba lovilnih mrež za absorbcijo padajočega kamenja
 - Sanacija in čiščenje oboka in obeh portalov predora Borovnica
- c) SNEV, EE in SVTK naprave niso predmet ureditve.

2. ODSEK LEVI TIR od km 587.261,50 (KKr 18) do km 592+750 in od km 594+800 do km 597.176,00 (KKr2) = 7864,50 m

- a) Popolna sanacija zgornjega ustroja obsega:
 - Demontažo obstoječega tira sistema 49E1.
 - Zamenjava obstoječe tirne grede z novo.
 - Vgradnjo novega tira sistema 60E1 na lesenih pragih s SKL 12 pritrditvijo
 - Ureditev zgornjega ustroja tira in opreme proge
- b) Delna sanacija spodnjega ustroja obsega:
 - Izvedba drenažnega sistema DRENOTUBE
 - Izravnavo planuma proge na območju drenaž
 - Ureditev obstoječih drenažnih jarkov
 - Sanacijo robnih vencev in parapetov na premostitvenih objektih in podpornih zidovih
 - Izdelava novega parapetnega zidu
 - Vgradnjo novih ograj na premostitvenih objektih in podpornih zidovih.
 - Sanacija palisadnih sten iz lesenih pragov tirnic ter izvedba lovilnih mrež za absorbcijo padajočega kamenja
 - Sanacija in čiščenje oboka in obeh portalov predora Borovnica
- c) SNEV, EE in SVTK naprave niso predmet ureditve.

3. Zamenjava obstoječih kretnic št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 z novimi na p. Verd (A stran postaje)

- a) Popolna sanacija zgornjega ustroja obsega:
 - Demontažo obstoječih kretnic št. 1, 2, 3, 4 in 5 sistema 60E1 in kretnice št. 6 sistema 49E1.
 - Demontažo obstoječega tira in kretniških zvez sistema 60E1 dolžine 90 m.
 - Zamenjava obstoječe tirne grede z novo.
 - Vgradnjo novega tira, kretnic in kretniških zvez sistema 60E1 na lesenih pragih s SKL 12 pritrditvijo.
 - Ureditev zgornjega ustroja tira, kretnic in kretniških zvez ter opreme proge.