

SHEME	Avtobusna postaja Ljubljana			PZI
ime	opis	pozicija	dimenzija	skupaj kos
PZU1	talna prefabrikati	zunanja ureditev - peron	162x290x45-25cm	29
Vgradnja	suhomontažna, po detajlih			
Material	Brušeni betonski prefabrikati - mikroarmiran beton C30/37, Hidrofobno zaščiten s SikaGard 704S, vsi elementi morajo biti zmrzlinso odporni, odporni na soli !			
	podložen nad drenažni sloj, glej sestave P4			
	Barva betona svelto siva, odtenek po potrditvi arhitekta, neviden pritrditev			
Vključeno	Dobava in montaža, vključen ves potreben montažni material,			
	Delavniški načrt in vzorčni kos (1x za tipični element)			
Opomba	/			

SHEMA

zgornja betonska površina

betonski robnik

betonski prefabrikat

liti beton, ni del postavke

betonski robnik, ni del postavke

ZAKLJUČEK PERONA

BETONSKI PREFABRIKAT

dim. 290x163x45-25 cm

M 1:50

OPOMBE :

Vse mere kontrolirati na licu mesta in elemente prilagoditi dejanskemu stanju !

Del postavkem so tudi vse opredelitve iz detajlov, detajlnih risb vezanih na posamezne elemente

Vključen ves montažni in pomožni material, podkonstrukcija, tesnila, tesnenja, kitanja, itd, vse do kompletnega zaključenega elementa

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za posamezni tip elementov, oboje potrdi arhitekt !

Element mora zadošiti vsem predpisom kot celoten vgrajen izdelek

Obvezna preveritev/uskladitev s študijo požarne varnosti, elaboratom akustike, gradbene fizike ter načrti/izvedbo instalacij

Vsa oprema vrat in požarnih vrat mora biti skladna s sts-om (slovenskim tehničnim soglasjem)

Za vsa stekla obvezna izdelava steklarskega statičnega izračuna.