PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	Kanalizacija Breška cesta – mnenje k projektnim rešitvam

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	PLINOVODI d.o.o.
naslov	Cesta Ljubljanske brigade 11b
št. mnenja	S25-364/P-NG/RKP
datum	20. 8. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	
postopek vodil	Niko Grbec, dipl. inž. str.
podpis	Plinovodi d.o.o.
odgovorna oseba mnenjedajalca	Samo Popek, univ. dipl. inž. str.
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA POLZELA
naslov ali poslovni naslov družbe	Malteška cesta 28, 3313 Polzela
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	JC biro, Jernej Cilenšek, s. p.
naslov ali poslovni naslov družbe	Prečna pot 16, 3312 Prebold

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Kanalizacija Breška cesta. G. Pančur je projektantu podal globine plinovoda.
kratek opis gradnje	V zvezi z vašo vlogo, z dne 28. 7. 2025, ki smo jo prejeli dne 28. 7. 2025 in predloženimi prilogami (DGD, 87/2024, marec 2025, izdelal JC BIRO, Jernej Cilenšek s. p., Prebold in dne 20. 8. 2015 prejeta dopolnitev), ugotavljamo, da se načrtovana kanalizacija nahaja v varovalnem (2 x 65 m) kakor tudi varnostnem (2 x 5 m) pasu obstoječih prenosnih plinovodov M2 (premer 400 mm, tlak 50 bar) in M2/1 (premer 800 mm, tlak 70 bar) v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema plina. Zadevni kanalizacijski vod križa oba plinovoda, pod kotom ca. 90 stopinj, na parceli št. 444, k.o. Polzela.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	87/2024
datum izdelave	marec 2025
projektant (naziv družbe)	JC BIRO, Jernej Cilenšek s. p., Prebold

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X]	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
[ ]	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	V izvedbeno projektno dokumentacijo načrtovanih posegov je iz DGD potrebno prepisati vsebino, ki zadeva prenosno plinovodno omrežje. V varovalnem pasu prenosnega sistema plina (65 m na vsako stran prenosnega plinovoda, 65 m od ograje nadzemnih objektov prenosnega sistema in 100 m od ograje kompresorske postaje) se z operaterjem prenosnega sistema uskladijo in obdelajo vsi načrtovani posegi v tem pasu, prenosni plinovod pa se ustrezno zaščiti pred vplivi. Vse projektne rešitve morajo biti obdelane skladno z veljavno zakonodajo in predpisi za prenosni sistem plina. V PZI morajo biti navedeni tudi ukrepi oz. pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi gradnje v varovalnem pasu plinovoda.

pogoji za izvajanje gradnje	1. Pri izvedbi del v varovalnem pasu prenosnega sistema plina je potrebno upoštevati ukrepe za preprečitev poškodb prenosnega plinovoda, kot to izhaja iz Smernic za načrtovanje in izvajanje del tretjih oseb na območju prenosnega sistema plina (avgust, 2024), ki jih je izdala družba Plinovodi d.o.o. in so objavljene na spletni povezavi: https://www.plinovodi.si/sl/prenosni-sistem/okolje-in-varnost/delo-v-obmocju-prenosnega-sistema/. 2. Najmanj 10 dni pred pričetkom aktivnosti mora investitor ali izvajalec družbi Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja) predložiti pisno prijavo, naročiti nadzor in sporočiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del. Dostaviti je potrebno načrt organizacije gradbišča s transportnimi potmi ob in preko prenosnega plinovoda; 3. Poseganje v varovalni (2 x 65 m) še posebno pa v varnostni (2 x 5 m) pas prenosnega plinovoda brez soglasja oz. mnenja družbe Plinovodi d.o.o. ni dovoljeno. 4. Pred pričetkom izvajanja zemeljskih del se mora z lokatorjem ali po potrebi s sondažnim odkopom ugotoviti položaj in globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema (elementi katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni kabli,...). Zakoličenje prenosnega sistema izvede pooblaščeni predstavnik družbe Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja). Zakoličena trasa mora ostati označena v času trajanja del; 5. Vsa križanja in kritični vzporedni poteki projektiranih komunalnih vodov s prenosnim plinovodom v njegovem varnostnem pasu (2 x 5 m) naj bodo izvedena s klasičnim izkopom, kar pomeni, da izvedba s podvrtavanjem oz. s podboji/pnevmatska igla, ipd, ni predvidena. Svetli odmik na križanju je min. 0,5 m. V izjemnem primeru in v dogovoru z gradbenim nadzornikom operaterja prenosnega sistema plina se podvrtavanje/pnevmatska igla lahko izvede ob izpolnitvi pogojev izvedbe prehodnega sondažnega odkopa na mestu križanja oz. vzporednega poteka za vizualno spremljanje poteka vrtalne glave mimo prenosnega plinovoda in pri vertikalnem prostem odmiku najmanj 1 m med prenosnim plinovodom in projektiranim komunalnim vodom; 6. V 2 x 5 m pasu prenosnega plinovoda se morajo upoštevati posebni pogoji del (zakoličenje prenosnega plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del, statično utrjevanje nasipa nad plinovodom, nadzor družbe Plinovodi d.o.o.). Prenosni plinovod se mora zaščititi pred vsemi zunanjimi vplivi oz. obremenitvami, ob upoštevanju določil veljavnih predpisov. Vse aktivnosti v varnostnem pasu prenosnega plinovoda se morajo izvajati po predloženih prilogah in v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o., pri delih pa se morajo upoštevati njegove morebitne dodatne zahteve. Dela je potrebno najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni pred pričetkom; 7. Pri morebitni hortikulturni obdelavi (drevored ali drevju podobna zasaditev), postavitvi ograje in njenih stebričkov, podpornih zidov in škarp (do višine 1,5 m), drogov, logotipov in podobno se upošteva najmanj 2,5 m odmika od plinovoda. Podporno zidovje, škarpe nad 1,5 m višine morajo biti na odmiku 5 m od plinovoda; 8. Preko prenosnega plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih prehodih skladno z načrtom ureditve gradbišča in v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o. V 2 x 5 m pasu prenosnega plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov; 9. Zasipanje morebiti odkopanega prenosnega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je eventualna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin; 10. Po končanih delih mora investitor družbi Plinovodi d.o.o. dostaviti načrt in opis izvedenega stanja z zaprosilom za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje, da so bili med gradnjo izpolnjeni njegovi pogoji in zahteve njegovega nadzora ter, da so bila dela izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi.
pogoji za uporabo objekta	Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali družbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom zaradi gradnje, obratovanja ali kasnejšega vzdrževanja načrtovanih posegov.

OBRAZLOŽITEV MNENJA

zložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	V procesu izdaje mnenja je družba Plinovodi d.o.o. podala zahtevo za dopolnitev projektne dokumentacije. Predmet dopolnitve je dopolnitev tehničnega poročila z opisom prenosnih plinovodov in ukrepi oz. pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi gradnje, zato morajo biti navedeni tudi v PZI dokumentaciji. V grafičnem delu projektne dokumentacije DGD je dodatno prikazan varnostni pas plinovodov in detajl križanja obeh plinovodov s kanalizacijo, s kotiranimi medsebojnimi odmiki. Pooblaščeni vlagatelj zahteve za izdajo mnenja je, dne 20. 8. 2025, posredoval ustrezno dopolnjeno dokumentacijo DGD. Predmetno mnenje je podano na podlagi 110. člena Energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24), 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A), Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/04, 8/05, 8/07, 17/14 – EZ-1 in 204/21 – ZOP) ter skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za

graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10, 45/11,17/14 - EZ-1 in 38/24 – EZ-2) in Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 41/25).

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev