



OPIS: P_SO 3 - stenske omarice v dežurni sobi

POZICIJA: dežurna soba 4, 5, 6 in 9

SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 360 x 77 x 35 cm

KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki

STENSKÉ OMARICE: 3 x korpus dimenzije 120 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalno na 2 enaka dela, 1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 61 x 77 cm (š/v).

Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.

SPLOŠNO

Izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme. Dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohišva pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu! Kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta! Izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa.

Oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20 mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti steni iz UT, proti stropu iveral), vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbitišča so v beli barvi.

V ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, inštalacije in vtičnice.

Visoke omare morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!

Na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati.

Vse mere kontrolirati na mestu samem.

Veljajo izključno izpisane kote - me meri po načrtu.

Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov.

naročnik	UKC Ljubljana	št. projekta/št. načrta	2313/2023
naziv gradnje	UREDITEV PROSTOROV ZA OSEBJE - IPP DTS, TRAKT G1, 1. KLET	merilo	1:20
vrsta načrta	1 - NAČRT OPREME	št. lista	05.3
risba	P_SO 3_stenske omarice v dežurni sobi		