© Copyright Savaprojekt d.d.

3/2.4.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM

NAROČNIK:	**Občina Hrastnik** **Pot Vitka Pavliča 5** **1430 Hrastnik**
OBJEKT:	**LK 122451 v Dolu do priključka na državno cesto**
SESTAVIL:	**Miha Bukovec, dipl. inž. el.**
KRAJ IN DATUM:	**Krško, april 2026**
REKAPITULACIJA:	**3/2 – Načrt električnega priključka**

Električno omrežje	
REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK	- €
SKUPAJ -	**- €**
SKUPAJ	**0,00**
DDV 22%	**0,00**
SKUPAJ Z DDV	**0,00**

ev. št. projektanta: 25281-00
vrsta načrta: SPK-3/2

Izdelal:
Miha Bukovec, d.i.e.

© Copyright Savaprojekt d.d.

ŠT.	POSTAVKA	E	KOL	CENA(€)	VREDNOST(€)

POPIS MATERIALA IN DEL

Splošno

Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma

Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.

Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.

Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

1. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

72 001	Nadzor s strani predstavnika elektro omrežja - Elektro Ljubljana, d.d.	kpl	1,00		0,00
72 002	Manipulativni stroški upravljavca Elektro Ljubljana d.d. (vklop-izklop v TP, zaradi del v bližini SN in NN vodov)	kpl	1,00		0,00
72 112	Dobava in polaganje/uvlačenje elektroenergetskega kabla v izolacijsko cev:				
	-E-AY2Y-J 4x70+1,5mm2	m1	20,00		0,00
72 114	Električne meritve kabla pred polaganjem na bobnu z izdelavo poročila NN kabla iz aluminija tipa 4x70mm2	kos	1,00		0,00
72 115	Električne meritve kabla po polaganju z izdelavo poročila NN kabla iz aluminija tipa 4x70mm2	kpl	1,00		0,00
72 711	Dobava in polaganje valjanca Fe/Zn 25x4mm2 v skupni jarek s traso NN kablovoda	m1	20,00		0,00
72 712	Križna sponka tip KON01 dim. 58x58/3 z antikorozijsko zaščito z dekordal trakom	kos	5,00		0,00

© Copyright Savaprojekt d.d.

ŠT.	POSTAVKA	E	KOL	CENA(€)	VREDNOST(€)
72 115	Priklop kabla v razvodno omaro TP in KPMO, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji	kpl	1,00		0,00
72 500	Dobava, postavitev in priklop tipske samostoječe priključne merilne omarice za 1 **merilna mesto, za potrebe priklopa OJR,** dim. 1500x500x320mm (vključno s podstavkom). Poliesterska omarica za zunanjo vgradnjo s prozornimi okni za odčitavanje števca, števčne plošče, 3 fazni obračunski števec kot npr. LandysGir ali Iskra, tarifne varovalke 25A, priključne sponke, prenapetostna zaščita skupaj z zaščitnimi varovalkami, možnost priklopa dovodnega kabla 4x70mm2. Skladno z zahtevami distributerja električne energije. Kot npr. Prebil plast	kpl	1,00		0,00
72 922	Sodelovanje izvajalca pri urejanju pogodb in soglasij za priklop med naročnikom in elektro distributerji, po pooblastilu s strani naročnika, brez stroškov vezanih na pogodbo (stroške nosi naročnik), vse do priklopa objekta	kpl	1,00		0,00
72 993	Izdelava prebojev v kineti pod NN prostorom, uvod kabla v TP, zatesnitev odprtine, zaščita proti vdoru glodalcev	kpl	1,00		0,00
72 994	Obveščanje uporabnikov o izklopu omrežja in koordinacija z elektro distributerjem	kpl	1,00		0,00
	OPOMBA: Gradbena dela in material za izdelavo elektro kabelske kanalizacije je zajet v načrtu "2/3 – Načrt gradbenih del za inštalacije"				
72 311	Projektantski nadzor	ur	8,00		0,00
1.	**REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK**				**0,00**