

TEHNIČNO POROČILO

OBSTOJEČE STANJE:

Nogometni stadion v Idriji je bil obnovljen leta 1996, garderobe in tribune pa so bile izgrajene 2005 leta. Zelenica nogometnega stadiona je kljub rednemu vzdrževanju v zelo slabem stanju. Na njej vsak dan izvaja treninge vsaj 150 športnikov. Stadion je edini v občini Idrija in zaradi pomanjkanja ravnih površin ni možna izgradnja nadomestnega stadiona. Cilj investicije je ureditev travnate površine in zmanjšanje stroškov vzdrževanja ter zagotoviti športnikom domačega kluba izvedbo domačih tekem v 3. SNL Zahod. Trenutno stanje zelenice oziroma travne ruše je izredno slabo, travna ruša je poškodovana zaradi zastajanja vode. Do zastajanja vode prihaja zaradi zbitosti zemljine in peska med drenažnim slojem in travno rušo. Igrišče prav tako nima urejenega sistema namakanja, kar še posebej predstavlja težave v vročih poletnih mesecih.

PRIHODNJE STANJE:

Za stadion je predvidena investicija v ureditev parkirišč, izgradnje tribun za obiskovalce, postavitve zaščitnih mrež in ustrezne razsvetljave ter ureditev novih travnih površin z atletsko stezo. Zaradi velikosti investicije in pomanjkanja sredstev se bo celovita ureditev stadiona izvajala v več fazah. V prvi fazi, ki je predmet tega javnega razpisa, se bo zamenjala travna ruša in izvedel ustrezen namakalni sistem.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE UREDITVE STADIONA V PRVI FAZI:

Izvajalec del bo moral najprej odstraniti vrhnji del travne ruše ter izdelati drenažne linije širine 8cm ter globine ca 35 cm. Te linije bo potrebno zasuti s kremenčevim peskom do 10 cm pod robom izkopa ter položiti namakalni sistem s šobami in črpališčem vode. Po položitvi namakalnega sistema je potrebno dobaviti in razgrniti kremenčev pesek bolj finih granulacij. Teren mora izvajalec lasersko nivelirati, utrditi ter raztrositi mineralno in organsko gnojilo. Za namakalni sistem je predvidena PE cev 50 mm za tlake 10 bar. Dobaviti bo potrebno tudi ustrezno črpalko za dodajanje tlaka in izdelati elektro omarico.