

**NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE****INVESTITOR****INVESTITOR 1**

ime in priimek ali naziv družbe

Občina Moravske toplice

naslov ali poslovni naslov družbe

Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Ureditev igrišč OŠ Fokovci

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

označiti vse ustrezne vrste gradnje

☐

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

☐

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

☐

REKONSTRUKCIJA

☐

SPREMEMBA NAMEMBNOСТИ

☐

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

☐

LEGALIZACIJA

☒

VZDRŽEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNIM DOKUMENTACIJAM

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta

23021

datum izdelave

maj 2026

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)

Atrij Gradbeni inženiring d.o.o.

naslov

Gajska ulica 39, 9233 Odranci

odgovorna oseba projektanta

Nina Kolarič Tibaut

podpis odgovorne osebe projektanta

**PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA**

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta

Nina Kolarič Tibaut, univ. dipl. inž. grad., mag. inž. arh.

identifikacijska številka

G-4210

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)

Atrij Gradbeni inženiring d.o.o.

naslov

Gajska ulica 39, 9233 Odranci

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA


VODJA PROJEKTIRANJA

Nina Kolarič Tibaut, univ. dipl. inž. grad., mag. inž. arh.

identifikacijska številka

G-4210

podpis vodje projektiranja



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	Atrij Gradbeni inženiring d.o.o.
naslov	Gajska ulica 39, 9233 Odranci
odgovorna oseba projektanta	Nina Kolarič Tibaut

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja	Nina Kolarič Tibaut, univ. dipl. inž. grad., mag. inž. arh.
---------------------	---

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	23021
datum izdelave	maj 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščen arhitekti, pooblaščen krajinski arhitekti in pooblaščen inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	Nina Kolarič Tibaut, univ. dipl. inž. grad., mag. inž. arh.
identifikacijska številka	G-4210
podpis vodje projektiranja	

bib
NINA KOLARIČ TIBAUT
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-4210

odgovorna oseba projektanta	Nina Kolarič Tibaut
podpis odgovorne osebe projektanta	

bib
**ATRIJ**
Gradbeni inženiring d.o.o.
Gajska ulica 39, 9233 Odranci, tel.: (02) 573 71 10

NASLOVNA STRAN NAČRTA

2 Načrt gradbeništva

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Ureditev igrišč OŠ Fokovci

kratek opis gradnje

Predmet projekta je preureditev obstoječih športnih površin in otroškega igrišča osnovne šole Fokovci. Obstoječe površine igrišč se odstranijo in nadomestijo z novimi športnimi površinami v dveh višinskih nivojih. Na zgornjem platoju se uredi dvopasovna atletska steza na gumirani površini, zaletišče in peskovnik za skok v daljino ter igrišče za košarko in rokomet. Za goloma rokometnega igrišča se umestijo naprave za fitnes na prostem. Na spodnjem platoju se uredita igrišči za odbojko na mivki in mali nogomet na umetni travi.

VRSTE GRADNJE

označiti vse ustrezne vrste gradnje



NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT



NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA



REKONSTRUKCIJA



SPREMEMBA NAMEMBNOSTI



ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA



LEGALIZACIJA



VZDRŽEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNi DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta

23021

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta

2 Načrt gradbeništva

številka načrta

L14-23

datum izdelave

maj 2026

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)

Atrij Gradbeni inženiring d.o.o.

naslov

Gajska ulica 39, 9233 Odranci

odgovorna oseba projektanta načrta

Nina Kolarič Tibaut

podpis odgovorne osebe

projektanta načrta

 **ATRIJ**
Gradbeni inženiring d.o.o.
Gajska ulica 39, 9233 Odranci, tel.: (02) 573 71 10

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

Nina Kolarič Tibaut, univ. dipl. inž. grad., mag. inž. arh.

identifikacijska številka

G-4210

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

 **NINA KOLARIČ TIBAUT**
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-4210

PRILOGA 2C

**IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID**

PROJEKTANT NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	Atrij Gradbeni inženiring d.o.o.
naslov	Gajska ulica 39, 9233 Odranci
odgovorna oseba projektanta načrta	Nina Kolarič Tibaut

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

pooblaščen strokovnjak	Nina Kolarič Tibaut, univ. dipl. inž. grad., mag. inž. arh.
------------------------	---

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno področje načrta	2 Načrt s področja gradbeništva
naziv načrta	2 Načrt gradbeništva
številka načrta	L14-23
datum izdelave	maj 2026

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštewane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	Nina Kolarič Tibaut, univ. dipl. inž. grad., mag. inž. arh.
identifikacijska številka	G-4210
podpis pooblaščenega strokovnjaka	

NINA KOLARIČ TIBAUT
univ.dipl.inž.grad.
IZS G-4210

odgovorna oseba projektanta načrta	Nina Kolarič Tibaut
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

 **ATRIJ**
Gradbeni inženiring d.o.o.
Gajska ulica 39, 9233 Odranci, tel.: (02) 573 71 10

IV. KAZALO VSEBINE NAČRTA

SPLOŠNI DEL

- I. Naslovna stran projektne dokumentacije – priloga 1A
- II. Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju – priloga 1B
- III. Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI – priloga 2B
- IV. Kazalo vsebine projekta – priloga 3
- V. Splošni podatki o gradnji – priloga 4A
- VI. Naslovna stran načrta – priloga 1C
- VII. Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka – priloga 2C
- VIII. Kazalo vsebine načrta

TEHNIČNI DEL

- 1. Tehnično poročilo
- 2. Grafični del
 - a Tehnični prikazi

POPIS DEL

1. TEHNIČNO POROČILO

Predmet projekta je preureditev obstoječih športnih površin osnovne šole Fokovci. Obstoječe površine igrišč se obnovijo v treh višinskih nivojih. Na zgornjem platoju se uredi večnamensko igrišče: za mali nogomet, košarko in rokomet. Zamenja se obstoječa športna oprema igrišč. Na srednjem platoju se uredi igrišče za mali nogomet na naravni travi. Na tretjem platoju se obnovi tekaška steza in steza za skok v daljino ter namesti naprave za fitnes na prostem.

Kompleks je projektiran v skladu z dogovorom z investitorjem oz. naročnikom ter v skladu z veljavnimi prostorskimi akti.

I. Splošne opombe, navodila in opozorila glede uporabe načrta

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi, popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

Izpolnjevanje bistvenih zahtev

A Mehanska odpornost in stabilnost

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti.

B Higijenska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve higijenske in zdravstvene zaščite ter zaščite okolja, kar je razvidno iz tehničnih prikazov.

C Varnost pri uporabi

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehničnih prikazov.

D Zaščita pred hrupom

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve zaščite pred hrupom.

E Trajnostna raba naravnih virov

Pri revitalizaciji parka se uporabijo lokalni materiali, z nizkimi integriranimi emisijami, ki omogočajo učinkovito razgradnjo ali ponovno uporabo. Predvidena je čim večja ohranitev zelenih površin na obravnavanih parcelah.

II. Arhitekturne značilnosti predvidene gradnje

a. Splošni opis arhitekturne zasnove z opisom usklajenosti s projektno nalogo

Predmet projekta je preureditev obstoječih športnih površin osnovne šole Fokovci. Obstoječe površine igrišč se obnovijo v treh višinskih nivojih. Na zgornjem platoju se uredi večnamensko igrišče: za mali nogomet, košarko in rokomet. Zamenja se obstoječa športna oprema igrišč. Na srednjem platoju se uredi igrišče za mali nogomet na naravni travi. Na tretjem platoju se obnovi tekaška steza in steza za skok v daljino ter namesti naprave za fitnes na prostem.

Kompleks je projektiran v skladu z dogovorom z investitorjem oz. naročnikom ter v skladu z veljavnimi prostorskimi akti.

b. Opis lokacije in zemljišča

Lokacija gradnje: k.o. Fokovci, parc. št. 1766, 1767/1, 1767/2, 1769.

Parcele predvidene za ureditev so locirane v vzhodnem delu naselja Fokovci, na ožjem območju OŠ Fokovci. Območje predvidenih ureditev ima višinske razlike. Igrišča so umeščena na treh različnih nivojih oz. višinah. Parcele spadajo v enoto urejanja prostora FO 4 (šola), namenska raba površine je CD - Druga območja centralnih dejavnosti (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske toplice (Uradni list RS, št. 67/17, 108/21, 184/21).



Ortofoto prikaz območja (vir: <https://ipi.eprostor.gov.si/jv>)

c. Opis namembnosti celote

vrsta gradnje	Vzdrževalna dela
klasifikacija	V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur.list RS, št. 96/2022) je klasifikacija
celotnega objekta	objekta naslednja 24110 Športna igrišča

d. Opis obstoječega stanja

Obstoječa športna igrišča so ob šoli umeščena v treh višinskih nivojih, s šolo jih povezuje potka, ki prečka dovoz za stanovalce blokov. Igrišča niso zagrajena in obsegajo večnamensko asfaltirano igrišče za rokomet in košarko z zaščitno ograjo, atletsko stezo iz tenisita, zaletišče in peskovnik za skok v daljino, nogometno igrišče in večnamensko zelenico. Igrišča in pripadajoča športna oprema so dotrajani in potrebni prenove oz. zamenjave.

e. Opis funkcionalne zasnove

Izvede se obnova večnamenskega igrišča, ki zajema odstranitev obstoječe športne opreme, popravilo obstoječega asfalta na igrišču ter preplastitev igrišča z asfaltom v debelini 3 cm. Sledi izris novih linij za športne površine ter nabava in postavitve nove opreme za igrišče (goli, koši..)

Obnova travnatega igrišča za nogomet obsega odstranitev obstoječe športne opreme, planiranje – ureditev površine, setev nove trave, peskanje igrišča s kremenčevim peskom ter nabava in postavitve nove športne opreme.

Obnova atletske tekaške steze obsega izkop obstoječega zaraščenega materiala in tenisita. Sledi vgradnja tamponskega gramoza in nasutja, drenažnega asfalta ter finalne umetne mase iz gume – tartana.

Obnova steze in doskočišča za skok v daljavo obsega izkop obstoječega zaraščenega materiala, mivke in tenisita. Sledi vgradnja tamponskega gramoza in nasutja, drenažnega asfalta ter finalne umetne mase iz gume – tartana na tekalnem delu. V peskovnik doskoka se vgradijo mehki robniki in mivka v debelini 40 cm. Južno od steze in doskočišča se namesti naprava za fitnes na prostem.

V sklopu projekta je predvidena tudi ureditev dostopnih poti, fitnes površine, postavitve nove športne opreme, zaščitnih ograj in lovilnih mrež ter ureditev odvodnjavanja.

f. Opis zunanje in prometne ureditve

Dostop in poti okoli stavb na parceli so povezani s utrjenimi površinami. Dostop do kompleksa igrišč je z lokalne ceste in poteka na severnem delu obravnavanega območja in se ne spremeni. Tudi parkirišča so urejena. Predvidena je ureditev nove tlakovane dostopne poti proti igrišču, ki se naveže na obstoječo potko, ki vodi k šoli. Obstoječa potka proti avtobusni postaji se na novo tlakuje z betonskim tlakovcem. V okolici igrišča se izvede nova panelna ograja z dostopnimi vrati in servisnimi vhodi. Na območjih za goli se postavijo nove zaščitne lovilne mreže. Neutrjene površine bodo ozelenjene, teren se prilagodi višinam novih objektov. Uredi se nova zemeljska brežina.

III. Posebne zahteve naročnika z izvajanjem del

Ni posebnih zahtev.

IV. Tehnične značilnosti predvidene gradnje

a. Gradbene izvedbe

Vsa gradbena dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, normativih, standardih in v skladu z veljavno zakonodajo. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov s tega področja, ter morajo imeti izjavo o lastnostih, oziroma v skladu z zakonom o gradbenih proizvodih.

Vse športne površine morajo biti izvedene:

- v projektiranih padcih,
- z ustrezno nosilnostjo,
- z zagotovljenim odvodnjavanjem,
- skladno z navodili proizvajalcev materialov,
- skladno s pravili športnih zvez.

Opis rušitvenih del

- odstranitev športne opreme,
- odstranitev mivke na območju peskovnika za skok v daljino,
- odstranitev betonskih robnikov tekaške steze,
- odstranitev betonskih tlakovcev povezovalnih poti,
- odstranitev tenisita in podlage atletske steze,
- demontaža in odstranitev ograje iz mrežastega pletiva.

Opis betonskih del

- izvedejo se temelji za:
 - stebre panelne ograje,
 - stebre lovilne ograje
 - stebre košarkarske konstrukcije.

ASFALTIRANO VEČNAMENSKO IGRIŠČE

Predvidena je sanacija obstoječe asfaltne športne površine z izvedbo nove obrabne plasti asfalta.

Predvidena sestava:


- obstoječa nosilna konstrukcija igrišča,
- sanacija razpoke asfalta z rezkanjem, čiščenjem ter izpihovanjem in zalivanjem razpoke z bitumensko zalivno maso,
- čiščenje in priprava podlage: grobo čiščenje in pometanje ter pranje z visokotlačnim čistilcem, sušenje,
- pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo cca 0,5 kg/m²,
- nova asfaltna obrabna plast AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm,
- izris športnih talnih označb.

Asfaltna površina mora biti izvedena v ustreznih padcih za odvodnjavanje meteornih voda. Površina mora biti ravna, brez posedkov in primerna za izvedbo športnih označb.

Košarka



Dimenzija igrišča za košarko je 15,00 x 28,00 m. Linije igrišča se rišejo z rdečo, modro ali rumeno barvo v skladu z Uradnimi pravili KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE.


Postavita se dva košarkarska seta v sestavi: zunanja enocevna konstrukcija koša 165 - cinkana 15 x 15 cm, plošča poliester 180 x 105 cm, obroč težki KRPAN prašno lakiran, košarkarska mrežica superpokal, zaščita stebra. (kot npr. Elan košarka enocevna zunanja 165cm, šifra E13301 ali enakovredno)



Slika 1 Točkovni temelj za košarkarski set

Dimenzija igrišča za košarko je 20,00 x 40,00 m. Linije igrišča se rišejo z belo barvo v skladu z Uradnimi pravili KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE. Predvidena sta rokometna alu gola (kot npr. Elan rokometni gol šifra E13800Z ali enakovredno). Konstrukcija cinkana, sidra odstranljiva, mreža najlon.





NOGOMETNO IGRIŠČE NA TRAVI

Izvedba travnatega športnega igrišča obsega pripravo terena, izvedbo rastnega sloja, setev športne travne mešanice ter zaključne ukrepe za zagotavljanje kakovostne in trajno odporne travne ruše. Vsaka dela se izvajajo skladno s projektno dokumentacijo, veljavnimi standardi za športne površine ter navodili proizvajalcev uporabljenih materialov.

Pred začetkom zemeljskih del se na celotni površini predvidenega igrišča izvede foliarna aplikacija herbicida za uničenje obstoječe travne ruše in plevelne vegetacije. Herbicid se nanaša enakomerno po celotni površini v skladu z navodili proizvajalca. Po preteku predpisanega časa delovanja se površina pripravi za nadaljnja zemeljska dela. Sledi vgradnja rastnega sloja iz mešanice sejane zemlje in kremenčevega peska granulacije 0,5–1,5 mm v razmerju 50 : 50. Mešanica mora biti homogena, brez primesi gline, organskih odpadkov, kamenja ali drugih neustreznih materialov.

Po vgradnji rastnega sloja se izvede grobo in fino planiranje terena. Površina se oblikuje z ustrezno gradbeno mehanizacijo in laserskim niveliranjem. Zagotoviti je potrebno projektirani prečni naklon 1 %, ki omogoča učinkovito odvodnjavanje meteornih voda. Po zaključeni izravnavi se celotna površina povalja, s čimer se doseže ustrezna zbitost in stabilnost setvene posteljice. Na pripravljeno in utrjeno podlago se izvede strojna setev travne mešanice za športna igrišča. Predvidena travna mešanica vsebuje:

- 70 % *Poa pratensis* (travniška latovka) in 30 % *Lolium perenne* (angleška ljuljka), oziroma enakovredno športno travno mešanico primerne kakovosti.

Po vzpostavitvi in ukoreninjenju travne ruše se izvede globinska aeracija celotne površine. Aeracija se izvaja s polnimi trni premera 12 mm do globine približno 20 cm. Nato se izvede peskanje športne površine s kremenčevim peskom granulacije 0,5–1,5 mm. Pesek se enakomerno razporedi po celotni površini in z mehanskimi krtačami oziroma vlečnimi mrežami vnese v odprtine, nastale pri aeraciji.

TEKAŠKA STEZA

Predvidena je popolna rekonstrukcija obstoječe tekaške steze. Odstranijo se obstoječi robniki in tenisit podlaga. Izvede se nova konstrukcija športne površine z drenažno asfaltno podlago in finalno tartansko oblogo. Steza se zaključi s potopljenimi betonskimi robniki dimenzije 5 × 20 cm na betonskem temelju.

Konstrukcijska sestava:

- EPDM tartanska obloga debeline 10 mm,
- drenažni asfalt PA 8, debeline 3 cm,
- drenažni asfalt PA 16, debeline 5 cm,
- tampon iz drobljenca 0–32 mm, debeline 20 cm,
- gramoz 0–63 mm, debeline 40 cm,
- geotekstil (kot npr. Polyfelt TS 30 ali enakovredno),
- utrjena zemljina.

SKOK V DALJINO

Predvidena je rekonstrukcija celotnega območja skoka v daljino. Odstranijo se obstoječi robniki, dotrajani tenisit in obstoječa mivka. Izvede se nova zaletna steza s tartansko oblogo in nov doskočni peskovnik - doskočišče. Za zagotovitev ustreznega odvodnjavanja se izvede drenažni sistem in priključitev na meteorno kanalizacijo.

Konstrukcijska sestava zaletne steze:

- tartanska obloga debeline 10 mm (kot npr. sistem Epufloor SC-10 mm guma in EPDM v rdeči barvi 3 mm),
- drenažni asfalt PA 8, debeline 3 cm,
- drenažni asfalt PA 16, debeline 5 cm,
- tampon 0–32 mm, debeline 20 cm,
- gramoz 0–63 mm, debeline 40 cm,
- geotekstil (kot npr. Polyfelt TS 30 ali enakovredno),
- utrjena zemljina.

Robovi steze:

betonski potopljeni robniki 5/20 z betonskim temeljem C16/20, preseka 30 x 30 cm.

Konstruktivna sestava doskočišča - peskovnika:

- kremenov pesek granulacije 0,063–1 mm, debeline 40 cm,
- drobljenec frakcije 8–16 mm, debeline 10 cm,
- tampon 0–32 mm, debeline 20 cm v naklonu 1% obojestransko,
- geotekstil (kot npr. Polyfelt TS 30 ali enakovredno),
- utrjena zemljina.

Robovi doskočišča:

- mehki športni robniki (kot npr. Hauraton SPORTFIX@ mehki robnik , preseka 6x25 cm), z betonskim temeljem C16/20, preseka 30 x 30.

PANELNA IN ZAŠČITNA OGRAJA

Zaščitna lovilna ograja

Predvidena je izvedba zaščitne lovilne ograje za žoge, višine 4,0 m.

Sestava:

aluminijasti stebri profila 7/7 cm,

- PE mreža dimenzije okenc 100/100 mm, debelina mreže 4 mm,
- vroče cinkani oziroma protikorozijsko zaščiteni pritrdilni elementi, sidra, puše in pokrovi,
- AB točkovni temelji,

Točkovni temelji stebrov se izvedejo v dimenziji 40/40/80 cm, v betonu beton C25/30 XC2, armirajo s srednjo komplicirano armaturo.

Panelna ograja

Območje igrišč se ogradi s panelno ograjo (npr. tip Kočevar Panel 3D – 5/5 mm ali enakovredno). Polnilo ograje je vroče cinkana jeklena žica, barvana s prašnim poliestrskim lakom.


Stebri so jekleni profili dimenzij profila 60x40 mm, opremljeni s peto za vgrajevanje betonskih plohov dim. 245/5/25 cm. Standardna dolžina posameznega panela je 2,51 m. Točne dimenzije in rastre je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju in geometriji na terenu.

Zaradi poteka trase v brežini se ograja deloma izvaja kaskadno. Prilagoditev višinskih preskokov se izvede na stikih panelov ob stebrih, pri čemer se zagotavlja konstantna svetla višina spodnjega roba ograje nad terenom.


Temeljenje stebrov se izvede točkovno v cementnem betonu C16/20 Dmax 32 S4 dim. fi80/100 cm.

Samonosna drsna panelna vrata.

Za potrebe servisnega dostopa so predvidena samonosna drsna panelna vrata (kot npr. tip Ograje Kočevar ali enakovredno). Vrata se izvedejo s stabilnim podvoznim profilom in polnilom iz enakih panelov kot ograja, opremljena s cilindrično ključavnico za možnost ročnega zaklepanja ter kompletnim elektropogonom (vključno z varnostnimi fotocelicami, signalno lučjo, sprejemnikom in daljinskimi upravljalci).



Enokrilna vrata za osebni prehod - krilo vrat je opremljeno s panelnim polnilom 5/5 v ustreznem jeklenem okvirju, montirano na nosilne stebre z možnostjo finega reguliranja tečajev. Antikorozijska zaščita je identična preostali ograji.




METEORNA KANALIZACIJA

Dno peskovnika bo odvodnjavano z drenažno cevjo DN 80 v gramoznem drenažnem jarku, ki bo speljana v nov peskolov PE DN 400 in naprej v obstoječ cestni jašek preko PVC DN110 cevi - SN8 kN/m² SDR34 po SIST EN 1401-1 na posteljici TIP1 (SIST EN 1610).

Ob vznožju terena se izvede nov peskolov z rešetko za odvodnjavanje terena, ki bo speljan v obcestni meteorni jašek.

URBANA OPREMA

Ob večnamenskem igrišču se umestita dve klopi z naslonom (kot npr. Klop Quadro 420 z naslonom).



Ob vsaki klopi se namesti koš (kot npr. koš Lixo 50, Kremen MB).

2. GRAFIČNI DEL

LOKACIJSKI PRIKAZI

1.1	Situacija obstoječega stanja z rušitvami	M 1:500
1.2	Ureditvena situacija	M 1:500
1.3	Zakoličbena situacija	M 1:500

TEHNIČNI PRIKAZI

1.4	Prerezi	M 1:100
1.5	Večnamensko igrišče	M 1:100
1.6	Nogometno igrišče na travi	M 1:100
1.7	Tekaška steza in skok v daljino	M 1:100



LEGENDA POVRŠIN:

- POZIDANO- OBSTOJEČI OBJEKTI
- UTRJEENE POVRŠINE- PEŠPOTI
- UTRJEENE POVRŠINE
- ZELENE POVRŠINE
- RUŠITEV

projektant:

investitor: Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

objekt: Ureditev igrišč OŠ Fokovci

vrsta gradnje: vzdrževalna dela

mesto gradnje: k.o. Fokovci

številka projekta: 23021

vrsta projekta: PZI

vodja projekta: Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051


pooblaščen arhitekt: Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051

sodelavec: Ksenija Žižek, inž.vok.

merilo: M 1:500 datum izdelave: april 2026

Prikaz obstoječega stanja z rušitvami

risba št.: 1.1



LEGENDA:

1

Večnamensko igrišče

2

Igrišče nogomet na travi

3

Tekaška steza

4

Skok v daljino

Parcelne meje

1638

Parcelne številke

Obstoječi objekti

Tlakovane površine

Zelene površine


Panelna ograja h=1.23 m

Nova lovilna ograja h=4.00 m

Zelene površine nogometnega igrišča/ novo urejene

S

projektant:	investitor:	Občina Moravske Toplice Kranjčeva ulica 3 9226 Moravske Toplice
	objekt:	Ureditev igrišč OŠ Fokovci
	vrsta gradnje:	vzdrževalna dela
	mesto gradnje:	k.o. Fokovci
	številka projekta:	23021
	vrsta projekta:	PZI
	vodja projekta:	Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051
	pooblaščen arhitekt:	Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051
	sodelavec:	Ksenija Žižek, inž.vok.
	merilo:	M 1:500
	datum izdelave:	april 2026



LEGENDA:

1

Večnamensko igrišče

2

Igrišče nogomet na travi

3

Tekaška steza

4

Skok v daljino

Parcelne meje

1638

Parcelne številke

Obstoječi objekti

Tlakovane površine

Zelene površine



Panelna ograja h=1.23 m

Nova lovilna ograja h=4.00 m

Zelene površine nogometnega igrišča/ novo urejene

S


projektant:	investitor:	Občina Moravske Toplice Kranjčeva ulica 3 9226 Moravske Toplice
	objekt:	Ureditev igrišč OŠ Fokovci
	vrsta gradnje:	vzdrževalna dela
	mesto gradnje:	k.o. Fokovci
	številka projekta:	23021
	vrsta projekta:	PZI
	vodja projekta:	Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051
	pooblaščen arhitekt:	Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051
	sodelavec:	Ksenija Žižek, inž.vok.
	merilo:	M 1:500
	datum izdelave:	april 2026



projektant:	investitor: Občina Moravske Toplice Kranjčeva ulica 3 9226 Moravske Toplice
	objekt: Ureditev igrišč OŠ Fokovci
	vrsta gradnje: vzdrževalna dela
	mesto gradnje: k.o. Fokovci
	številka projekta: 23021
	vrsta projekta: PZI
	vodja projekta: Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051
	pooblašeni arhitekt: Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051
	sodelavec: Ksenija Žižek, inž.vok.
merilo: M 1:100	datum izdelave: april 2026

Prerezi

risba št.: 1.4



projektant:

investitor: Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

objekt: Ureditev igrišč OŠ Fokovci

vrsta gradnje: vzdrževalna dela

mesto gradnje: k.o. Fokovci

številka projekta: 23021

vrsta projekta: PZI

vodja projekta: Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051

pooblaščen arhitekt: Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051


sodelavec: Ksenija Žižek, inž.vok.

merilo: M 1:200 datum izdelave: april 2026




Večnamensko igrišče


risba št.: 1.5




- EPDM guma-tartan 10 mm
- drenažni asfalt PA 8 B 70/100 A4 v deb. 3 cm
- drenažni asfalt PA 16 B70/100 A4 v deb. 5 cm
- peščen posip (0-2 mm)
- tamponsko nasutje 0-32 mm, deb. 20 cm
- gramoz 0-63 mm, deb. 40 cm
- ločilni geotekstil (kot npr. Polyfelt TS 30)
- raščeni teren



- EPDM guma-tartan 10 mm
- drenažni asfalt PA 8 B 70/100 A4 v deb. 3 cm
- drenažni asfalt PA 16 B70/100 A4 v deb. 5 cm
- peščen posip (0-2 mm)
- tamponsko nasutje 0-32 mm, deb. 20 cm
- gramoz 0-63 mm, deb. 40 cm
- ločilni geotekstil (kot npr. Polyfelt TS 30)
- raščeni teren



- EPDM guma-tartan 10 mm
- drenažni asfalt PA 8 B 70/100 A4 v deb. 3 cm
- drenažni asfalt PA 16 B 70/100 A4 v deb. 5 cm
- peščen posip (0-2 mm)
- tamponsko nasutje 0-32 mm, deb. 20 cm
- gramoz 0-63 mm, deb. 40 cm
- ločilni geotekstil (kot npr. Polyfelt TS 30)
- rašeni teren



mehki robnik
(npr. Hauraton SPORTFIX®),
6x25 cm

- kremenov pesek, deb. 40 cm
- tamponsko nasutje iz drobljenca (8-16 mm) , deb. 10 cm
- tamponsko nasutje (0-32 mm), deb. 20 cm
- ločilni geotekstil (kot npr. Polyfelt TS 30)

mehki robnik

-1,39==+307,17

drenažni jarek,
cev DN80

- EPDM guma-tartan 10 mm
- drenažni asfalt PA 8 B 70/100 A4 v deb. 3 cm
- drenažni asfalt PA 16 B70/100 A4 v deb. 5 cm
- peščen posip (0-2 mm)
- tamponsko nasutje 0-32 mm, deb. 20 cm
- gramoz 0-63 mm, deb. 40 cm
- ločilni geotekstil (kot npr. Polyfelt TS 30)
- raščeni teren



projektant:	investitor:
	Občina Moravske Toplice Kranjčeva ulica 3 9226 Moravske Toplice
	objekt: Ureditev igrišč OŠ Fokovci
	vrsta gradnje: vzdrževalna dela
	mesto gradnje: k.o. Fokovci
	številka projekta: 23021
	vrsta projekta: PZI
	vodja projekta: Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051
	pooblaščen arhitekt: Nina Kolarič Tibaut, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., PA ZAPS 2051
	sodelavec: Ksenija Žižek, inž.vok.
	merilo: M 1:50, 1:100 um izdelave: april 2026