

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

Zap.št.	SKUPNA REKAPITULACIJA	znesek EUR
2	PRIORITETA 5	0,00
4	TUJE STORITVE	0,00
5	NEPREDVIDENA DELA (10%)	0,00
	SKUPAJ BREZ DDV	0,00
	DDV 22 %	0,00
	SKUPAJ	0,00

Opomba 1.: Ponudnik naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbišče, tako da je seznanjem z dejanskim stanjem. Dela se morajo izvajati z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.

Opomba 2.: V ponudbenih cenah morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo del (dobave, delo, pomožna dela, stroški ureditve gradbišča, transporti, stroški deponij), stroški organizacije in ureditve gradbišča, izdelava varnostnega načrta, geodetskega načrta, izdelava in dostava izpolnjenih obrazcev BCP naročniku, izdelavo projekta izvedenih del (PID), ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno čiščenje gradbišča med izvedbo in po končanju del ter izdelavo dokazil o zanesljivosti objekta.

Opomba 3.: Ponudnik mora v cenah v popisnih postavkah zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno z izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole - prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Upoštevati priložen načrt NKK v specifikaciji naročila.

Opomba 4.: Ure projektantskega in geomehanskega nadzora na gradbišču se priznajo na podlagi vpisov nadzora v gradbeni dnevnik**

PRIORITETA 5 (NOZNO)				PROJEKTANTSKI PREDRAČUN			
Zap.št.	Šifra	Opis	Kol.	EM	Cena/EM	Vrednost	
1 PREDELA							
11 Geodetska dela							
1	111 652	Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo oporne ali podporne konstrukcije	10,00	kos	0,00	0,00	
2	111 653	Zakoličenje osi opornih in podpornih konstrukcij	200,00	m'	0,00	0,00	
1 PREDELA - skupaj							0,00
2 ZEMELJSKA DELA							
21 Izkopi							
<i>Opomba: Izkopne kategorije so definirane glede na "Kategorizacijo izkopov v zemljinah in kamninah - TSPI-PGV.05.100: 2023".</i>							
1	21 113	Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odzivom do 100 m	92,00	m3	0,00	0,00	
2	21 214	Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z nakladanjem	250,00	m3	0,00	0,00	
3	21 233	Široki izkop kamnine – 4. kategorije z nakladanjem	150,00	m3	0,00	0,00	
3	21 243	Široki izkop kamnine – 5A. kategorije z nakladanjem	850,00	m3	0,00	0,00	
22 Planum temeljnih tal							
4	22 112	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kategorije	200,00	m2	0,00	0,00	
5	22 114	Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije	200,00	m2	0,00	0,00	
24 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj							
6	24 117	Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma	76,00	m3	0,00	0,00	
<i>Opomba: nasip za izravnavo vozišča, vključno z utrjevanjem (kamnita greda)</i>							
25 Brežine in zelenice							
7	N	Škarpiranje brežin	800,00	m2	0,00	0,00	
8	25 111	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno (brez humusa)	200,00	m2	0,00	0,00	
9	25 151	Doplačilo za zatravitev s semenom	200,00	m2	0,00	0,00	
29 Prevoz, razprostiranje in ureditev deponij							
10	N	Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od izkopa v trajno deponijo materiala.	1.250,00	m3	0,00	0,00	
<i>Opomba: Odvoz v pooblaščen deponijo, odvoz in stroške vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti</i>							
2 ZEMELJSKA DELA - skupaj							0,00
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE							
31 Nosilne plasti							
1	31 111	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini do 20 cm	76,00	m3	0,00	0,00	
<i>Opomba: Dobava drobljenca D22, vključno z utrjevanjem</i>							
2	31 181	Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm	19,00	m3	0,00	0,00	
<i>Opomba: vključno z utrjevanjem</i>							
36 Bankine							

PRIORITETA 5 (NOZNO)				PROJEKTANTSKI PREDRAČUN			
Zap.št.	Šifra	Opis	Kol.	EM	Cena/EM	Vrednost	
3	36 131	Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m	5,00	m3	0,00	0,00	
3		VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj					0,00
5		GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA					
54		Zidarska in kamnoseška dela					
1	54 234	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2. Izvedba plomb iza kamen - betona (strojno) na spodnji strani ceste - glej tehnično poročilo.	21,50	m3	0,00	0,00	
5		GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj					0,00
Zap.št.	REKAPITULACIJA					znesek EUR	
1	PREDEDELA					0,00	
2	ZEMELJSKA DELA					0,00	
3	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE					0,00	
4	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA					0,00	
SKUPAJ BREZ DDV						0,00	

Tuje storitve				PROJEKTANTSKI PREDRAČUN			
Zap.št.	Šifra	Opis	Kol.	EM	Cena/EM	Vrednost	
7 TUJE STORITVE							
1	N	Geomehanski nadzor	15,00	ur	0,00	0,00	
2	N	Projektantski nadzor	15,00	ur	0,00	0,00	
3	N	Organizacija gradbišča za potrebe izvedbe, vključno z ureditvijo dostopov za mehanizacijo, začasnih transportnih poti, zavarovanjem območja del, prometno in varnostno signalizacijo.	1,00	kpl	0,00	0,00	
Opomba: Prometna signalizacija ostane do izvedbe končne (celovite) sanacije območja							
7 TUJE STORITVE - skupaj						0,00	
REKAPITULACIJA							
Zap.št.							znesek EUR
7	TUJE STORITVE						0,00
SKUPAJ BREZ DDV							0,00