




PRILOGA 10A

Krajc
HIN
STARC
NIKOLAVČE
KOSMAČ

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja:

Mnenje s področja oskrbe s pitno vodo

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Hydrovod d.o.o.
naslov	Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje
št. mnenja	81/2025
datum	7.05.2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (GZ-1), (Ur. list RS, št. 199/21), vključno z vsemi njegovimi veljavnimi spremembami in dopolnitvami, Odlok o statusnem preoblikovanju javnega podjetja Hydrovod Kočevje - Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost (Ur. list RS, št. 94/00), Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Ur. list RS, št. 32/2012)
postopek vodil	Samo Kotnik
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Antun Gašparac
podpis	 HYDROVOD d.o.o. K O Č E V J E ①

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe

Občina Kočevje

naslov ali poslovni naslov družbe

Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

POOBlašČENEC

ime in priimek ali naziv družbe

LUZ d.d.

naslov ali poslovni naslov družbe

Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Ureditev levega brega Rinže v Kočevju

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta

8814

datum izdelave

maj 2022

projektant (naziv družbe)

LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja



JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca



NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja

(strokovna in pravna utemeljitev)

obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih
podlag za odločitev je v prilogi**PRILOGA**

Obrazložitev

PRILOGA: OBRAZLOŽITEV MNENJA

stranka	Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje		
za objekt	Ureditev levega brega Rinže v Kočevju		
na parceli št.	po projektu		
k.o.	Kočevje	v kraju	Kočevje

Stranka je vložila vlogo za izdajo mnenja k PZI projektu. V postopku je bilo, upoštevajoč določb Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kočevje in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje, izdano mnenje pod naslednjimi pogoji:

1. Mnenje se izdaja na podlagi DGD »Ureditev levega brega Rinže v Kočevju«, številka projekta 8814, maj 2022, projektant LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana in na podlagi že izdanih projektnih pogojev upravljavca vodovoda št. 82/2021, z dne 19.4.2021.
2. Začetek in zaključek del, mora investitor prijaviti tehnični službi upravljavca vodovoda. Pred začetkom del označiti obstoječe vodovodno omrežje. Vsi stroški bremenijo investitorja.
3. Izvajalec del mora tekom izvajanja del upoštevati določbe Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje, predvsem poglavje, ki predpisuje vertikalne in horizontalne odmike.
4. Vzporedno z urejanjem brega se bo obnovil tudi vodovodni cevovod, kot je prikazano v projektni dokumentaciji. Ker gre za obnovo obstoječega vodovoda, ki je v obratovanju, lahko montažna dela, vključno z dobavo potrebnega vodovodnega materiala, opravi le upravljavec vodovodnega omrežja, Hydrovod d.o.o.. Stroške prestavitve krije investitor gadnje.
5. V projektni dokumentaciji ni montažnih shem in popisa, zato bo le te določil upravljavec vodovodnega omrežja pri predstavitvi, upoštevajoč dejansko stanje na terenu.
6. Stroški morebitne odprave poškodb, nastalih na obstoječem javnem cevovodu in vodovodnih priključkih, v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo izvajalca predvidene gradnje. Montažna dela na obstoječem javnem vodovodnem cevovodu in vodovodnih priključkih, za zgoraj naštet primere, lahko opravi le upravljavec vodovodnega omrežja Hydrovod d.o.o..
7. V kolikor bi izvajanje del kakorkoli ogrožalo vodooskrbo območja, lahko upravljavec vodovoda zahteva dodatne zaščitne ukrepe.
8. Pred asfaltiranjem in urejanjem okolice, mora izvajalec del, upravljavcu vodovodnega omrežja omogočiti, da preveri delovanje vseh vodovodnih elementov (zasuni, hidranti, cevi,


...) na trasi posega. V kolikor se ugotovi, da so bili vodovodni elementi med gradnjo poškodovani se morajo le ti elementi sanirati. Stroške sanacije krije izvajalec, montažna dela lahko opravi le upravljavec vodovodnega omrežja Hydrovod d.o.o..

9. Vsi vidni deli vodovoda (podzemni hidranti, cestne kape, pokrovi jaškov, ...) morajo biti dvignjeni na končno višino terena, tako da so vidni tudi po morebitnem asfaltiranju in ureditvi okolice. Vgradilne garniture zasunov, morajo biti vgrajene vertikalno 10 cm pod nivojem terena (cesta, pločnik, asfaltna mulda, raščen teren).

10. Pri tehničnem pregledu objekta, mora sodelovati pooblaščen oseba upravljavca vodovoda.

11. Veljavnost mnenja je dve (2) leti od dneva izdaje.

Postopek vodil:
Samo Kotnik



Direktor:
Antun Gašparac, univ. dipl. ing. gr.

HYDROVOD d.o.o.
K O Č E V J E
①

Vročiti:

-stranki ✓
-arhiv, tu

www.hydrovod.si