

PROJEKTNA NALOGA
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (DGD IN PZI), OSTALE DOKUMENTACIJE TER PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA UREDITEV VARNEGA IN VAROVANEGA PARKIRIŠČA (VVP)
NA LOKACIJI POČIVALIŠČA MARIBOR

VSEBINA DGD IN PZI ZA RECENZIJO

1. VSEBINA PZI ZA RECENZIJO

PZI za recenzijo (splošno)

PZI dokumentacija za recenzijo se okvirno izdelava v skladu s 11.–17. členom Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23) brez posameznih detajlov, ki ne vplivajo na izbor projektnih rešitev. S projektno dokumentacijo je treba v tej fazi dokazati tudi izpolnjevanje bistvenih zahtev ter dokazati upoštevanje projektnih pogojev pristojnih mnenjedajalcev. Treba je izdelati vse načrte in elaborate, ki so navedeni v specifikaciji, v vsebini, ki je navedena v nadaljevanju.

Z načrti v PZI dokumentaciji – recenzija je potrebno dokazati, da je objekt načrtovan tako, da so izpolnjene bistvene zahteve.

Vsebina DGD in PZI dokumentacije za recenzijo se nanaša na celotno projektno obravnavano območje VVP Maribor vzhod in VVP Maribor zahod, vključno z vsemi parkirnimi površinami, servisnimi cestami, modularnimi objekti in komunalno infrastrukturo.

MINIMALNA PREDVIDENA VSEBINA:

TEHNIČNO POROČILO

- **TEHNIČNI OPIS** (obstoječe razmere, vrsta in namen ureditve – varovano parkirišče za tovorna vozila (VVP) ob AC A1, opis terena, GGH podatki, podrobnejši opis tehničnih rešitev),
- za parkirne površine in servisne ceste VVP Maribor: podatki prometnih obremenitev (iz Elaborata prometne študije – Priloga 4), projektna hitrost na servisnih cestah VVP, horizontalni in vertikalni elementi servisnih cest in notranjih prometnih površin, elementi prečnega prereza (parkirna mesta za TV: min. 16,0 m × 4,0 m; servisne ceste: 2×3,25 m), opis konstrukcijskih elementov (spodnji in zgornji ustroj, voziščna konstrukcija dimenzionirana na 20-letno plansko obdobje, merodajno vozilo TTS), prometna oprema in ITS sistem, opis posegov na zemljišča s seznamom zemljišč, etapnost in faznost gradnje z ureditvijo prometa med gradnjo, odvodnjavanje (lovilci olj, ponikovalna polja), zaščita brežin,
- za modularne objekte VVP Maribor (poslovni objekt, skupni objekt, sanitarije): opis temeljenja, navedba predpisov, opis konstrukcijskih in tehnoloških rešitev, opis vseh elementov, materialov in opreme,
- upoštevanje koridorja obstoječega visokonapetostnega voda 2×110 kV nad območjem VVP Maribor zahod: odmiki objektov in infrastrukture od koridorja VN voda, višinski odmiki, opis zaščitnih ukrepov,
- ostalo: projektne predstavitev in križanja komunalnih vodov, zaščita obstoječe infrastrukture med gradnjo (obstoječi zankasti vodovod NL DN150 mm, visokonapetostni vod 2×110 kV, obstoječa infrastruktura počivališča Maribor),...
- **DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV,**
- **OCENA STROŠKOV PO GLAVNIH POSTAVKAH** (predдела, zemeljska dela, gradbena dela,... strukturirana po posameznih lokacijah: VVP Maribor vzhod in VVP Maribor zahod),

RISBE

- pregledna situacija,
- ureditvena situacija,
- pregledni vzdolžni prerezi,
- gradbene situacije za VVP Maribor vzhod in VVP Maribor zahod,
- vzdolžni prerezi,
- prečni prerezi z vrisanimi komunalnimi vodi in ostalimi ureditvami,
- tipski prečni prerezi: parkirne površine za TV, parkirna mesta za osebna vozila, ADR parkirna mesta, parkirna mesta za živali, servisne ceste VVP (dvosmerne, 2×3,25 m), dovozne poti;
- karakteristični (značilni) prečni prerezi,
- meja gradbenega posega,
- zbirna situacija komunalnih napeljav in naprav v merilu,
- prometna situacija (vključno z ITS sistemom varovanja – zapornice, LED prikazovalniki, video nadzor) za VVP Maribor vzhod in VVP Maribor zahod,
- krajinska zasnova,
- situacija posegov na zemljišče,
- zbirnik komunalnih vodov,
- prikaz koridorja VN voda 2×110 kV z varovalnim pasom na situaciji VVP Maribor zahod;
- prečni prerezi z vrisanim koridorjem VN voda in odmiki načrtovanih objektov ter infrastrukture;
- pomembnejši detajli.

Priložijo se tudi vsi Elaborati, ki so bili podlaga za izdelavo projekta.

Načrtom v tej fazi ni potrebno priložiti:

- Tehničnih prikazov opažev in armature, natančnejših kabelskih risb (treba je oddati skice armature).
- Posameznih detajlov, ki niso bistveni za dokazovanje bistvenih zahtev.