

	1	2	3	4	5	
A						
B						
C						
D						
E						
F	Lokacijo in niveleto vseh hišnih priključkov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hišni priključek namenjen. Na mestu priklopa se predvidi PP jašek DN 400 mm (do globine 1.2 m), PP DN 800 mm (od globine 1.2 do 2.0 m - dopustno DN 600 mm do globine cca. 1.7 m) oziroma PP DN 1000 mm (globlji od 2.0 m). V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od 0.4 m se izvede kaskadni jašek ustreznega premera (glede na globino). Kaskada se zgradi praviloma na zunanji strani revizijskega jaška s odcepom 45° in lokom 45°, vertikalno cevjo in z iztočnim lokom 90° sestavljenim z dvema 45°lokom. Kaskada se izvede iz istega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni material interne hišne kanalizacije. Vsi hišni priključki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip $\geq$SN 8kN/m²) d 160 mm, z vzdolžnim padcem cca. 2%. PP cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr 95% (10 cm + OD + 30cm). Če je višina nasutja nad temenom cevi manjša kot 0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom C16/20. PP cevi se lahko nadomesti z enakovrednimi PVC cevmi.					
Investitor:			HIDROLAB d.o.o. Cesta Goriške fronte 84D 5290 Šempeter pri Gorici gsm: +386 (0)41 - 371 169 ID za DDV št: SI89534409		Objekt:	
Vodja projekta:					Komunalno opremljanje parcel s številkami 2622, 2624/4, 2624/5, 2624/6 in 2624/7 (vse k.o. Vrtojba) z javnim vodovodom in kanalizacijo	
Pooblaščen inženir:					Vrsta prikaza:	
dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586			2 - Načrt s področja gradbeništva Tehnični prikazi			
Vrsta projekta:			Vsebina prikaza:			
PZI			Detalj vgradnje jaška hišnega priključka in priklop PVC ali PP cevi na GRP jašek			
št. projekta:			datum:		spremembe:	
30-7/22			Junij 2026		merilo:	
					1:25	
					list:	
					G.4.3	