

1. Pripravljalna dela:

Splošna določila:

Izvajalec je dolžan na svoje stroške pred pričetkom del opraviti ogled terena, ugotoviti potek ter globino vseh komunalnih vodov na področju gradbišča, ter izvesti ustrezno zaščito morebitnih komunalnih vodov na področju gradbišča. Vsa dela morajo potekati v skladu z GZ 1B ter z vsemi veljavnimi pravilniki.

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče vskladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določil. Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!

zap. št.	opis	enota	količina	cena/enota v EUR	znesek v EUR
1.1	Komplet izvedba gradbenih profilov in zavarovanja gradbišča ob meji gradbene parcele, vključno z vzdolžnimi in prečnimi profili, gradbiščno ograjo višine 2,0 m ter dvokrilnimi vrati za dostop dim. 5,0 × 2,0 m, z vsemi potrebnimi deli in materialom.				
	- GRADBIŠČNA OGRAJA: Dobava, postavitvev in odstranitev zaščitne gradbiščne ograje ob meji gradbišča, višine 2,0 m, vključno z vsemi podstavki, spojkami, stabilizacijami in pomožnimi deli.	m ¹	140,00		0,00
	- DVOKRILNA VRATA ZA DOSTOP: Dobava, postavitvev in odstranitev zaščitne gradbiščne ograje ob meji gradbišča, višine 2,0 m, vključno z vsemi podstavki, spojkami, stabilizacijami in pomožnimi deli.	kos	2,00		0,00
	- GRADBENI PROFILI: Izvedba gradbenih profilov za zakoličbo objekta, vključno z vzdolžnimi in prečnimi profili, lesenimi količki, deskami, označitvijo osi in vsemi pomožnimi deli.	kpl	1,00		0,00
1.2	Postavitev komplet gradbiščnih kontejnerjev, prenosni WC sanitarne opreme, varovanje objekta in gradbišča, postavitvev gradbiščne table (kom 1), čiščenje cest v času gradnje, črpanje meteorne vode v primeru potrebe odstranitev po končani gradnji ter vseh nepredvidenih del.				
	- Gradbiščni kontejnerji, sanitarna oprema, lopa, nadstreški,....	kpl	1,00		
	- Gradbiščne table pred vhodom na gradbišče, (pozor gradbišče, tabla z imenom izvajalca, projektantskega podjetja, nadzornega organa...)	kom	1,00		
	- Čiščenje cest v času gradnje (ocena)	ur	260,00		

- | | | | |
|---|-----|------|------|
| 1.3 Zakoličba objekta in gradbišča vključno z vsemi obstoječimi komunalnimi in energetske vodov, eventualne premestitve vodov, nadzor in obveščanje upravljavcev oz. soglasodajalcev. | kpl | 1,00 | 0,00 |
| | | | |
| 1.4 Zakoličba trase vodovoda ter vseh obstoječih komunalnih in energetskih vodov, vključno z obveščanjem upravljavcev, nadzorom pri zakoličbi in morebitnimi manjšimi prilagoditvami oziroma premestitvami vodov, z vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1,00 | 0,00 |
| | | | |
| 1.5 Rušitev dela napušča strehe nad obstoječim vhodom dimenzij cca 1,4 x 9,2 m ter odstranitev dela ograje ob stopnišča, dolžine cca 13,0 m. vključno z razrezom, demontažo, nakladanjem, odvozom odpadnega materiala na vnaprej določeno deponijo ter vsemi potrebnimi pomožnimi deli. V ceno zajeti vsa potrebna dela z odvozom odpadnega materiala na unaprej določeno deponijo. | kpl | 1,00 | 0,00 |
| | | | |
| 1.5 Gradbeni provizoriji. | kom | 1,00 | 0,00 |

	Skupaj pripravljala dela:		0,00
--	----------------------------------	--	-------------

OPOMBA

Novi prizidek se bo priključeval na obstoječe vode inštalacije tako, da se bodo med gradnjo uporabljali obstoječi priključki za vodo in elektriko. Na podlagi tega gradbeni provizorij ni predviden.

Postavitev napisnih tabel (pozor gradbišče, tabla z imenom izvajalca, projektantskega podjetja, nadzornega organa...) v času gradnje (v skladu z GZ-1, 14. in 15. členom, ter Pravilnikom o gradbiščih, Uradni list RS, št. 55/08, 66/10, zlasti 8. členom)