

14. Zunanja ureditev:**Splošna določila:**

Izpust fekalne kanalizacije iz objekta je predviden v javno kanalizacij preko obstoječega jaška, ki je na parceli investitorja.

Odvajanje meteorne kanalizacije je predvideno v ponikovalnico preko PVC jaškov Ø500 mm s peskolovi, TER z LTŽ pokrovom. Jaški so povezani s PVC cevmi Ø160 mm v naklonu 1%.

Vsi ugrajeni elemente se morajo dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.

zap. št.	opis	enota	količina	cena/enoto v EUR	znesek v EUR
	RAZŠIRITEV OBSTOJEČE DOSTOPNE POTI IN REKONSTRUKCIJA DOSTOPA (klančina) MED OSNOVNO ŠOLO IN IGRIŠČEM				
14.1	14.1 Komplet dobava in vgradnja finalnega talnega sloja za preplastitev nove dostopne poti, P=128,0 m ² , ter obstoječega dovoza, P=87,0 m ² , po izvedbi gradnje Talna obloga je asfat, dvoslojni, na dobro utrjenom tamponu, vključno z vsemi potrebnimi deli.				
	- dvoslojni asfalt v sestavi: 7 cm AC 22 base B 50/70 A3 in 4–5 cm AC 16 surf B 70/100 A3,	m ²	215,00		0,00
14.2	14.2 Komplet dobava barve ter vrisovanje talnih označb, za dostope do vhodov ter vse potrebne talne označbe do šole. V ceno zajeti vsa potrebna dela in amterial za vizualne označb (črte, simboli): - taktilne oznak (za slepe) - kontrastni robovi - varni prehodi in klančine - parkirno meso za invalide. - talne označbe na površini P=215 m2	m ²	215,00		0,00
14.3	14.3 Ureditev zelene površin po odstranitvi klančine med šolo in igriščem ter površin ob obstoječimi stopnicam, ki se ohranijo, dimenzij cca 1,6 m x 5,3 m + dim. cca 1,5 m x 7,3 m in na severni strani pred novim prizidkom, dim. cca 6,0 m x 17,0 m in . V ceno zajeti navbavo trave, pripravo podlage za - Razvoz, razstiranje in fino planiranje humusa - razvoz, na predvidene zelene površine v debelini 20 cm, sejanje travnega semena, valjanje.. OPOMBA: zemljiska dela so opisana v točki 1.	m ³	122,00		0,00
	METEORNA KANALIZACIJA				
14.4	14.4 Komplet dobava in vgradnja koalescentnega, povoznega, lovilca olj in maščob, z vgrajenim ali ločenim predhodnim peskolovom, ki je del sistema odvodnjavanja, skladno s standardoma SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2.. Kapacitete cca. 6–20 L/s (2 dvigali + normalna obremenitev).				
	- lovilec olja za asfaltirano površino P=215,0 m2	kom	1,00		0,00

14.5	14.5	Dobava in vgradnja meteorne kanalizacije iz PVC cevi DN 160 mm, SN ≥ 8 kN/m ² , v skupni dolžini cca 96 m, vključno z izkopom jarkov širine do 60 cm in globine 50–150 cm, peščeno posteljico deb. cca 20 cm, polaganjem cevi, dobavo in vgradnjo PVC peskolovov fi 400, PVC jaškov, zasipom z gramozom 16/32, priključitvami na obstoječe peskolove ter vsemi potrebnimi materiali in pomožnimi deli. - Ocenjeno za vsa predvidena dela in material za izvedbo	m ¹	96,00	0,00
		OPOMBA: odvodnjavanje v obstoječe peskolove			
		FEKALNA KANALIZACIJA			
14.6	14.6	Izvedba priključka na obstoječo fekalno kanalizacijo šole, vključno z izkopom jarka do obstoječega jaška, peščeno posteljico, dobavo in polaganjem PVC kanalizacijske cevi fi 110 mm, SN ≥ 8 kN/m ² , zasipom z gramozom 16/32, priključitvijo na obstoječi jašek ter vsemi potrebnimi materiali in pomožnimi deli. - Ocenjeno za vsa predvidena dela	kpl.	1,00	0,00

Skupaj zunanja ureditev:	0,00
---------------------------------	-------------

OPOMBA:

V ceno zajeti vsa potrebna dela ter odvoz odvečnega materiala na deponijo.

Vsi podatki v zvezi s priključitvijo na obstoječe vodovodno in kanalizacijsko omrežje so podani v načrtu strojnih inštalacij.

Vsi podatko o priključku na obstoječo elektro omarico so podani v načrtu