Opombe:

1. Vsa GOI dela vključno z odstranitvijo dela objekta in izkopom gradbene jame se morajo izvajati skladno z načrtom varovanja zdravja na varnost zdravja vseh udeležencev gradnje, kot tudi ostalim ovirs, ki se nahajajo na ali v bližini gradbišča, Izvajalec GOI del je dolžan varovati tudi vse premičnine in nepremičnine lastnino na in v okolici gradbišča.
2. Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
3. Vse odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino morajo biti zaščitene s trdnimi in stabilnimi ograjami višine 1.1m.
4. V primeru uporabe stirke mora le-ta biti izvedeno iz kajlenega in kajlenega varnostnega stekla z vsemi certifikati in A+test. Velja tudi za dars gradnje.
5. Detajlnejše načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pismo jih mora pred vgraditvijo potrditi pooblaščen arhitekt in pooblaščen inženir s področja gradbeništva.
6. Detajlnejše načrte oken in vrat izdela izvajalec, pri čemer mora upoštevati PZI sheme oken in vrat! Pismo jih mora pred vgraditvijo potrditi pooblaščen arhitekt.
7. Gradbeno jamo si mora izdelovati izdelovalec geotehnične poročila ustrezna pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in rudarstva in pisno potrditi predvideno geotehnično sestavo ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temljenja s strani pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in rudarstva izvedba temeljev ni dovoljena. Izvajalec lahko opravi tudi drug pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in rudarstva in potrdi višino temeljenja!.
9. Kota pritličja se lahko spremeni za upoštevanje pri izkopu gradbene jame, kar lahko vpliva na absolutno višinsko koto objekta.
10. Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plošč/zidov) mora porovno preveriti in potrditi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva v načrtu gradbenih konstrukcij ozroma pred vgraditvijo v okviru projektantskega nadzora (da dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).
11. Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta potrditi IZKLJUČNO pooblaščeni arhitekt, ki je izdelal projekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
12. Kote konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prenosa, zato kote ponekod niso merljive v načrtu.
13. Zaradi izbora vgrajenih tipskih elementov (npr. debeline oken in okenske konstrukcije) in drugih delov objekta se lahko v PZI projektu ali med izvedbo spremenijo dimenzije objekta, kar lahko vpliva na podatke o površinah in prostorninah objekta.
14. Vse ugrajene mere oken in vrat je potrebno pred pričetkom izvedbe betonskih del uskladiti z izbranim proizvajalcem oken in vrat (vsak tip vrat in oken ima različno širino podboja in okvirja, kar posledično spremeni vgradnjo dimenzijo vrat ali oken). Svetla dimenzija je fiksna !
15. Izvajalec GOI del sta dolžan preveriti posamezne elemente ali dele izpadlse v vseh načrtih projekta, Morebitna neskladja med posameznimi načrti (načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt strojnih in elektro instalacij, načrt zunanje ureditve,...) je potrebno nemudoma sporočiti pooblaščenemu arhitektu - vodji projektiranja. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
16. Pred izvedbo fasade mora izvajalec GOI del najmo izdelati vse detajnvilne in montažne risbe fasade ter potrebno Bivalno vzorcev fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi.
17. Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
18. Vsi jeklarski barvani elementi, ki niso izdelani iz nerjavnega jekla ter so izpostavljeni atmosferi, morajo biti vroče cinkani in preko *pretreprizovnemi* premazi, dvakrat barvani s poktvno barvo, Jeklena izolaciji, ki se barvajo, morajo biti barvani ekvivalno z dobrih iz tehnologa poročila.
19. Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca dal zaitteva naročnik, V primeru pralnega barvanja se to izvede enkratno s strokovnim pripravom.
20. Pocinkani elementi se vijačijo, varjenje na gradbišču ni dovoljeno, V primeru nujnega varjenja je potrebno nakcadno protikorozijsko zaščito uskladiti v okviru projektantskega nadzora.
21. Vse probeje je potrebno uskladiti z načrtom gradbenih konstrukcij, načrtom elektro instalacij in strojnih instalacij ter zunanje ureditve. Probeje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zaradi armiranja in oskrovanje cevkolve na armaturni načrt ali načrt arhitekture in dovoljenja). Vse potrditve, predlogi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
22. Nekaterr predvoji pod Ø 150mm niso narisani kot predvoji in jih mora izvajalec GOI del uskladiti z načrtom strojnih in elektro instalacij ter načrtom zunanje ureditve.
23. Podlicitv beton se izvaja po kampadah po načrtu gradbenih konstrukcij, načrtu varovanja gradbene jame in geotehnike - geomehanskega poročila
24. Celotten PZI projekt z vsemi načrti, risbami, shemami, tehničnimi poročili, itt... je celosten in neločljiv dokument. Vsi grafični načrti so neposredno povezani z drugimi sestavnimi projekta. Izvajalec GOI mora vse elemente projekta preverjati v vseh sestavnih projekta. Uporaba zgolj enega sestavnega dela projekta NI DOVOLJENA!.

POZICIJSKI NAČRT - 2. NADSTROPJA

Naziv gradnje / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Sektor za investicije in javna naročila
Ulica Ambrožiča Novšaka 7, 1000 Ljubljana

Projektant / naziv družbe:
ARHITEKTURA KRUŠEC
d.n.o. arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel: 01/425 15 43

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Izdelovalci načrta:	Id. št.:	Podpis:
Vodja projekta: **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 1057 PA PPN	
Pooblaščen arhitekt (PA): **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 1057 PA PPN	
Odgovorna oseba projektanta: **Lena Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 2106 PA	

Vid Kurinčič, u.d.i.a.
Jurij Nemec, u.d.i.a.
Neža Novak, m.i.a.
Kristjan Nemec, m.i.a.
Lenart Plaza, m.i.a.
Timotej Resnik, m.i.a.
Matevž Rožman, abs. arh

Vsebina / naziv risbe:
POZICIJSKI NAČRT - 2. NADSTROPJA

Strokovno področje načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Št. projekta:	**226/2022**
Vrsta projektne dokumentacije:	**NAČRT OPREME**
Za gradnjo:	**novogradnja-prizidava, rekonstrukcija, odstranitev**
Št. načrta: **226/2022-1.3**	Datum: **NOVEMBER 2024**
Merilo: **1:100**	Številka strani: **0.0**