Opombe:

1. Vsa GOI dela vključno z odstranitvijo dela objekta in izkopom gradbene jame se morajo izvajati skladno z načrtom varovanja ozkonna tako, da so ves čas zagotovljeni vsi ukrepi za varnost okolice ozir. uporabnikov gradbe, kot tudi sosednih zazidav, ki se nahajajo na ali v bližini gradbišča. Izvajalec GOI del je dolžan varovati tudi vse premičnine in nepremično lastnino na in v okolici gradbišča.
2. Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
3. Vse odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino morajo biti zaščitene s trdnimi in stabilnimi ograjami višine 1.1m.
4. V primeru uporabe stekla mora le-to biti izvedeno z najboljšo in tehnološko uprostrejšo steklo z varnim certifikat in A-test, Vidja tudi za čas gradnje.
5. Dobavitelke načrte jeklenih konstrukcij izvedbi izvajalec jeklenih konstrukcij. Pono jih mora pred vgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt in pooblaščen inženir s področja gradbeništva.
6. Dobavitelke načrte oken in vrat izdela izvajalec, pri čemer mora upoštevati FZB znene oken in vrat! Pono jih mora pred vgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt.
7. Gradbeno jame je mora ogledati izdelovalec gradbeno geotehničnega poročila ozirma pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in nutarnika in pono potrditi predvideno gradbeno sestavo ter pono potrditi kote temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno ustaviti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in nutarnika izvedba temeljev ni dovoljena. (projektni kote ozirao tudi drug pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in nutarnika in potrdi višino temeljenja).
8. Kota priključa na lahko spremeni ob ugotovitvah pri izkopu gradbene jame, kar lahko vključa na stavbitno višinsko koto objekta.
9. Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline ab)sovni mora potrovno preveriti in potrditi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva v načrtu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v FZI projektu gradbenih konstrukcij).
10. Predmetni načrt je arhitektni del, zato mora ves ojemenentne zunanjosti objekta potrditi IZKLJUČNO pooblaščeni arhitekt, ki je izdelal projekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
11. Kote konstrukcije so spremnijajo glede na izkacija prenica, zato kote ponekod niso merljive v načrtu.
12. Zaradi izbora vgrajenih tipskih elementov (npr. dobavitve oken in okenske konstrukcije) in drugih delka objekta se lahko v FZI projektu ali med izvedbo spremenijo dimenzije objekta, kar lahko vpliva na potrebo o površinah in prostornnah objekta.
13. Vse vgradne mere oken in vrat je potrebno pred pričetkom izvedbe betonskih del usklajiti z izbranim ponudnikom oken in vrat (vsak tip vrat in oken ima različne širine podboja in okvirja, kar področitve spremeni vgradno dimenzijo vrat ali oken), Svetla dimenzija je Ykona !
14. Izvajalec GOI del sta dolžan preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posamezmimi načrti načrti arhitektur, načrti gradbenih konstrukcij, načrti strojnih in električnih instalacij, načrti zunanje ureditve...) je potrebno nemudoma sporočiti pooblaščenemu arhitektu, – vodji projektiranja. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
15. Izvajalec GOI del sta dolžan preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posamezmimi načrti načrti arhitektur, načrti gradbenih konstrukcij, načrti strojnih in električnih instalacij, načrti zunanje ureditve...) je potrebno nemudoma sporočiti pooblaščenemu arhitektu, – vodji projektiranja. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
16. Pred izvedbo fasade mora izvajalec GOI del nujno izdelati vse delavničke in montažne risbe fasade ter potrebno tlivdo vzorce fasade vključno z vsemi rnoški in pritrdilnimi elementi.
17. Sila med alumnijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
18. Vsi jekleni barvani elementi, ki niso izdelani iz nerjavnega jekla ter so izpostavljeni atmosferi, morajo biti vroče cinkani in prelo „primerjalnovarni premaz, dvakrat barvani s poklvno barvo, Jeklen izdelki, ki se barvajo, morajo biti barvani skladno z določili o termičnega ponočila.
19. Protikorozijsko zaščito vseh elementov mora biti skladna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski rok, ki ga ost izvajalca del zahteva naročnik. V primeru podaljšanja barvanja se to izvede skladno s strokovnimi priporočili.
20. Posnkani elementi se vgrajujo varjenje na gradbišču in dvoriščenu. V primeru nujnega varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito usklajeti v okviru projektantskega nadzora.
21. Vse predvje je potrebno usklajeti z načrtom gradbenih konstrukcij, načrtom strojnih instalacij in strojnih instalacij, načrtom električnih instalacij in zunanje ureditve. Predvje je izvajalec dolžan preveriti pred izdelavo betonskih del (predvsem v območju vključno z armaturo načrt ali načrt arhitektur in dvoriščenu. Vse potrditve, projekti, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
22. Nekatori prehaji pod 150mm niso narisani kot prehaji in jih mora izvajalec GOI del usklajiti z načrtom strojnih in električnih instalacij ter načrtom zunanje ureditve.
23. Podločni beton se izvaja po kamapadih po načrtu gradbenih konstrukcij, načrtu varovanja gradbene jame in geološko - geomehanskega poročila.
24. Celotan FZI projekt z vsemi načrti, risbami, shemami, tehničnim poročil, itd.., je celoten in nekočlo dokument. Vsi grafični načrti so medsebojno povezani z drugimi sestavnimi projekta. Izvajalec GOI mora vse elemente projekta preverjati v vseh sestavnih projekta, izbranka zjutš.energ sestavnega dela projekta MI DOKOLJENA!.

POZICIJSKI NAČRT - 3. KLETNE ETAŽE

Naziv gradnje / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
dograditev Klinike za infekcijske bolezni in mikrobna stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Uprava Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Sektor za investicije in javno naročila
Ulica Amirančka Novljana 7, 1000 Ljubljana

Projektant / naziv družbe:
ARHITEKTURA KRUŠEC
arh.arhitektura krušec d.o.o.
Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
tel: 01/425 15 43

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Funded by the European Union
NextGenerationEU

Strokovni nosilci načrta:	Št. IZ.:	Podpis:
Vodja projekta: **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 1057 PA PPN	
Pooblaščen arhitekt (PA): **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 1057 PA PPN	
Odgovorna oseba projektanta: **Lena Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 2106 PA	

Vid Kuhnöč, u.d.i.a.
Jurij Nemec, u.d.i.a.
Nuša Novak, m.i.a.
Kristjan Nemec, m.i.a.
Lenart Flamc, m.i.a.
Timotej Resnik, m.i.a.
Mašnol Rezhaan, abs. arh

Vsebina / naslov risbe:
POZICIJSKI NAČRT - 3. KLETNE ETAŽE

Strokovno področje načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Št. projekta:	**226/2022**
Vrsta projektne dokumentacije:	**NAČRT OPREME**
Za gradnjo:	**novogradnja-prizidava, rekonstrukcija, odstranitev**
Št. načrta:	**226/2022-1.3**
Datum:	**NOVEMBER 2024**
Merilo:	**1:100**
Številka strani:	**0.1**