

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Preureditev parkirišča Strunjan
kratek opis gradnje	Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži-parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488.
VRSTE GRADNJE	☐ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
<i>označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☒ VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST
PODATKI O PROJEKTNi DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	1132
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	Načrt s področja gradbeništva in prometnega inženirstva
naziv načrta	Načrt parkirišča
številka načrta	10-2025
datum izdelave	september 2025
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	ERTA, d.o.o.
naslov	Razgledna pot 2c, 6280 Ankaran
odgovorna oseba projektanta načrta	Jure Bergoč, direktor
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Jure Bergoč, univ. dipl. inž. gradb.
identifikacijska številka	G-2082 in P-0116
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

1.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA

<i>Cesta:</i>	LC 312151
<i>Odsek:</i>	-
<i>Vrsta in lokacija objekta:</i>	Objekt prometne infrastrukture Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži–parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488
<i>Vrsta projektne dokumentacije:</i>	PZI
<i>Strokovno področje načrta:</i>	Načrt s področja gradbeništva in prometnega inženirstva
<i>Številka načrta:</i>	10-2025
<i>Številka mape:</i>	1
<i>Datum:</i>	september 2025

1. SPLOŠNI DEL

- 1.1. NASLOVNA STRAN NAČRTA
- 1.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA
- 1.3. IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBlašČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

2. TEHNIČNI DEL

- 2.1. TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI
 - 2.1.1. TEHNIČNO POROČILO
 - 2.1.1.1. Splošno
 - 2.1.1.2. Obstoječe stanje
 - 2.1.1.3. Nova prometna ureditev
- 2.2. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
 - 2.2.1. SKUPNA REKAPITULACIJA
 - 2.2.2. PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
 - 2.2.3. IZRAČUN PLANIMETRIRNIH KOLIČIN
- 2.3. POPIS PROMETNIH ZNAKOV
- 2.4. ZAKOLIČBENI PODATKI
 - 2.4.1. POROČILO
 - 2.4.2. PODATKI ZA ZAKOLIČBO OSI IN NIVELETE
 - 2.4.3. PODATKI ZA ZAKOLIČBO PREČNIH PROFILOV
 - 2.4.4. PODATKI ZA ZAKOLIČBO LOMOV NIVELETE CESTNEGA ROBNIKA PARKIRIŠČA OB IZVOZNI C.
 - 2.4.5. PODATKI ZA ZAKOLIČBO STIČNE LINIJE S PARKOVNO UREDITVIJO PARKIRIŠČA

- 2.4.6. PODATKI ZA ZAKOLIČBO RADIJEV
- 2.4.7. PODATKI ZA ZAKOLIČBO OSTALIH KARAKTERISTIČNIH TOČK
- 2.4.8. PODATKI ZA ZAKOLIČBO REŠETK POŽIRALNIKOV

3. RISBE

- | | |
|---|--------------|
| 3.1. PREGLEDNA SITUACIJA | M = 1:2.500 |
| 3.2. GRADBENA SITUACIJA | M = 1:250 |
| 3.3. SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA | M = 1:250 |
| 3.4. SITUACIJA PROMETNE UREDITVE | M = 1:250 |
| 3.5. VZDOLŽNI PROFILI | M = 1:500/50 |
| 3.5.1. Dovozna cesta LC 312151 | |
| 3.5.2. Izvozna cesta ob parkovnem delu parkirišča | |
| 3.5.3. Povezovalna cesta KP Strunjan | |
| 3.6. PREČNI PROFILI | M = 1:100 |
| 3.6.1. Dovozna cesta LC 312151 | |
| 3.6.2. Izvozna cesta ob parkovnem delu parkirišča | |
| 3.6.3. Povezovalna cesta KP Strunjan | |
| 3.7. KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL | M = 1:50 |
| 3.8. DETAJLI | |
| 3.8.1. BETONSKI ROBNIK 15/25 cm S TEMELJENJEM | M = 1:5 |
| 3.8.2. BETONSKI ROBNIK 10/20 cm S TEMELJENJEM | M = 1:5 |
| 3.8.3. POŽIRALNIK Ø 50 cm Z LTŽ REŠETKO 400×400 mm | M = 1:10 |
| 3.8.4. POŽIRALNIK Ø 50 cm Z VTOKOM POD CESTNIM ROBNIKOM | M = 1:10 |
| 3.8.5. POLAGANJE PVC CEVI Ø 200 mm, OBBETONIRANIH | M = 1:20 |
| 3.8.6. POSTAVITEV PROMETNEGA ZNAKA V NASELJU | M = 1:20 |
| 3.8.7. KLANČINA NA PLOČNIKU ZA FIZIČNO OVIRANE OSEBE | M = 1:25 |
| 3.9. SITUACIJA ZAKOLIČBE | M = 1:250 |

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	ERTA, d.o.o.
naslov	Razgledna pot 2c, 6280 Ankaran
odgovorna oseba projektanta načrta	Jure Bergoč, direktor

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščen strokovnjak	Jure Bergoč, univ. dipl. inž. gradb.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI
strokovno področje načrta	Načrt s področja gradbeništva
naziv načrta	Načrt parkirišča
številka načrta	10-2025
datum izdelave	september 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	Jure Bergoč, univ. dipl. inž. gradb.
identifikacijska številka	G-2082 in P-0116
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	Jure Bergoč, direktor
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

2. TEHNIČNI DEL

2.1.	TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI
-------------	-----------------------------------

<i>Cesta:</i>	LC 312151
<i>Odsek:</i>	-
<i>Vrsta in lokacija objekta:</i>	Objekt prometne infrastrukture Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži-parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488
<i>Vrsta projektne dokumentacije:</i>	PZI
<i>Strokovno področje načrta:</i>	Načrt s področja gradbeništva in prometnega inženirstva
<i>Številka načrta:</i>	10-2025
<i>Številka mape:</i>	1
<i>Datum:</i>	september 2025

Vsebina:**2.1.1. TEHNIČNO POROČILO**

- 2.1.1.1. Splošno
- 2.1.1.2. Obstoječe stanje
- 2.1.1.3. Opis predvidene ureditve

*Ankaran, september 2025**Sestavil:***Jure Bergoč**, univ. dipl. inž. gradb.

2.1.1. TEHNIČNO POROČILO

2.1.1.1. SPLOŠNO

Načrt PZI za izvedbo preureditve parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži–parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488 smo izdelali po naročilu Občine Piran.

Načrt prometne ureditve parkirišča vzdolž lokalne ceste je sestavni del projektne dokumentacije PZI, ki poleg tega zajema še območje parkovne ureditve parkirišča med obravnavanim delom parkirišča ter zalivom Stjuža in je obdelan v zbirnem načrtu št. 1132 (izdelal Ambient, d.o.o., september 2025).

Obravnavani del parkirišča bo imel kapaciteto 150 osebnih vozil, skupaj s parkovnim delom parkirišča pa 286 osebnih vozil, kar pomeni, da skupna kapaciteta kljub predvideni parkovni ureditvi ne bo praktično nič manjša od obstoječe.

Slika 1: Lokacija predvidene preureditve parkirišča Strunjan



Vir podlage: OpenStreetMap

PZI je izdelan na podlagi:

- geodetski načrt št. VBS2404-3/2023, izdelal VBS, d.o.o., 24. 4. 2023,
- geodetski načrt št. 2631313-24, izdelal Karbič, d.o.o., 18. 12. 2024.
- DOF posnetka, december 2023.

Načrt meteorne kanalizacije za odvajanje padavinskih vod z območje parkirišča, cestna razsvetljava ter ostale komunalne napeljave so obdelani v ločenih načrtih:

- PZI načrt meteorne kanalizacije št. 1698/N-25, izdelal Komunala projekt, d.o.o.,
-

Vsa dela pri preurejanju parkirišča ob lokalni cesti LC 312151 se bodo izvajala znotraj območja varovalnega pasu kot »vzdrževalna dela v javno korist«.

2.1.1.2. OBSTOJEČE STANJE

Javno parkirišče »Strunjan Stjuža« je v lasti Občine Piran, z njim pa upravlja Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.. Plačevanje na parkirišču odprtega tipa je urejeno s sistemom EasyPark, pri katerem je voden pod zaporedno št. 103.

Javno parkirišče ima kapaciteto okoli 300 osebnih vozil. Dostopanje do posameznih parkirnih mest je urejeno s prometnim omrežjem asfaltiranih enosmernih vozišč, parkirna mesta pa so asfaltirana le na desni strani dovozne ceste LC 312151, ostala pa so večinoma makadamska.

Slika 2: Obstoječe javno parkirišče Strunjan Stjuža ima kapaciteto okoli 300 os. vozil



Na desni strani dovozne ceste LC 312151 se nahajajo označena vzdolžna parkirna mesta, na levi pa se na makadamu parkira bodisi pod kotom 45°, bodisi vzdolžno – odvisno od razpoložljivega prostora ter obstoječih dreves. Na zaključnem, slepem kraku lokalne ceste v bližini morja je z leve strani na asfaltu označenih 6 vzdolžnih parkirnih mest namenjenih fizično oviranim osebam, na desni pa so označena parkirna mesta za motorje in kolesarje. Pred omenjenim slepim krakom morajo vsa ostala vozila zaviti z lokalne ceste na levo na krajšo povezovalno cesto ter dalje zopet levo na izvozno cesto, ob kateri se z obeh strani nahajajo neoznačena makadamska parkirna mesta za pravokotno parkiranje. Izvozna cesta se na koncu priključi nazaj na lokalno cesto LC 312151, dobrih 50 m prej pa je urejeno še polkrožno zavijanje, tako da je omogočeno notranje kroženje po parkirišču in da vozila lahko poiščejo prosto parkirno mesto še z obeh strani vmesne enosmerne ceste.

Ob desni strani kratke povezovalne ceste, ki omogoča vračanje s parkirišča proti izhodu ter tudi dostop do ribiškega pristanišča in restavracije Pinija, je urejeno asfaltirano avtobusno postajališče izven vozišča, namenjeno manjšemu avtobusu v času poletne turistične sezone. Postajališče je opremljeno s klopjo, plačilnim avtomatom, zraven pa je urejen tudi ekološki otok.

Mirujoči promet, avtobusno postajališče ter vodenje prometa po parkirišču ter je urejeno z ustreznimi prometnimi znaki ter talnimi označbami. Celotno parkirišče je s prometnima znakoma 2427 in 2428 zamejeno kot »območje umirjenega prometa«, zato je tu hitrost omejena na 10 km/h.

Parkirišče je enakomerno opremljeno s 7 parkomati ter obvestilnimi tablamami o parkirnem režimu.

Slika 3: Cenik plačljivega javnega parkirišča Strunjan Stjuža (cona 103)

Strunjan Stjuža (cona 103) Prikaži na zemljevidu	
Cenik	
1. MAREC – 31. OKTOBER	
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)	1,80 EUR
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)	18,00 EUR
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana	13,00 EUR
1. NOVEMBER – 28. FEBRUAR	
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)	1,00 EUR
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)	10,00 EUR
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana	13,00 EUR

Odvodnjavanje padavinske vode je urejeno le na dovozni cesti LC 312151, kjer je 10 požiralnikov z LTŽ rešetko na enakomerni medsebojni razdalji lociranih na levi strani enosmernega vozišča, še 2 pa na desni strani na zaključnem slepem odseku. Cesta sicer praktično nima vzdolžnega padca, tako da je odvodnjavanje oteženo, saj padavinska voda teče proti požiralnikom le s pomočjo prečnega sklona. Voda se iz požiralnikov steka v meteorno kanalizacijo, ki poteka vzporedno s cesto ob levi strani vozišča ter je speljana dalje ob plaži, kjer ima izpust v morje. Na začetku parkirišča je v liniji cestnega priključka parkirišča vgrajena še 7 m dolga linijska rešetka, ki zajema padavinsko vodo z območja križišča, ta pa dalje odteka po meteorni kanalizaciji v zaliv Stjuža. Drugod po parkirišču se padavinska voda razpršeno odvaža na nižje ležeč okoliški teren, tj. dalje v požiralnike lokalne ceste na severni strani ali pa na južno stran v zaliv Stjuža.

Slika 4: Pogled na obstoječe parkirišče iz zraka

Dovozna lokalna cesta je opremljena z javno razsvetljavo, preostali, makadamski del parkirišča pa je le deloma osvetljen.

Slika 5: Do parkirišča se z lokalne c. dostopa na križišču naravnost ali pa levo; desno Terme Krka




Slika 6: Prehod za pešce na začetku parkirišča se bo ohranil skorajda na istem mestu



Slika 7: Preureditev parkirišča je predvidena od dvignjenega cestnega robnika na levo stran



Slika 8: Voziščna konstrukcija dovozne ceste LC 312151 je preprejena z mrežastimi razpokami



Slika 9: Parkomati sistema EasyPark so vodeni pod zaporedno št. 103




Slika 10: Požiralniki z LTŽ rešetkami so na enosmerni dovozni cesti LC 312151 umeščeni na levo stran vozišče ob betonske plošče oz. »bankine«




Slika 11: Levi rob dovozne ceste je zamejen z betonskimi ploščami oz. »bankinami«



Slika 12: Na zaključnem delu parkirišča proti morju so parkirna mesta na desni strani namenjena motoristom, levo pa fizično oviranim osebam



Slika 13: Z novo ureditvijo se bo parkirišče nekoliko razširilo na območje zelenice na desni strani, s tem da se bodo drevesa ohranila



Slika 14: Priključek ceste, ki vodi do ribiškega pristanišča ter restavracije Pinija, na izvozno cesto parkirišča



Slika 15: Lokacija avtobusnega postajališča ob povezovalni cesti med dovozno in izvozno cesto se bo pri novi ureditvi ohranila, samopostrežni avtomat ter ekološki otok pa zamenjala poziciji



Slika 16: Z obeh strani izvozne ceste so urejena neoznačena makadamska parkirna mesta



Slika 17: Pred koncem enosmerne izvozne ceste je omogočeno polkrožno obračanje za dostop še do parkirnih mest ob enosmerni dovozni cesti po parkirišču



Slika 18: Enosmerna izvozna cesta se zaključi s priključkom na lokalno cesto LC 312151



Slika 19: Pogled z enosmerne notranje uvozne ceste po parkirišču v nasprotni smeri vožnje



2.1.1.3. OPIS PREDVIDENE UREDITVE

Pri izdelavi načrta PZI se je upoštevalo izhodišča iz predhodno izdelane idejne zasnove, ki je v osnovi predvidevala rekonstrukcijo parkirišča na način, da se:

- severni del parkirišča ob lokalni cesti LC 312151 uredi na bolj klasičen način s ciljem čim boljšega izkoristka razpoložljivega prostora, vendar z ohranitvijo obstoječih dreves (investitor Občina Piran),
- južni del parkirišča ob zalivu Stjuža uredi na parkovni način, s parkiranjem na krožnih otokih ter vmesnimi dvignjenimi zelenicami za 50 cm visokimi zidci, na katerih se posadijo drevesa ter grmovnice (investitor Krajinski park Strunjan).

Ta načrt obravnava preureditev severnega dela parkirišča, južni del pa je obdelan v ločenem zbirnem načrtu št. 1132 (izdelal Ambient, d.o.o.).

Preureditev severnega dela parkirišča predvideva ohranitev poteka trase enosmerne dovozne lokalne ceste LC 312151, vmesno dovozno cesto po parkirišču pa se ukine, da se lahko enosmerno izvozno cesto primakne bližje dovozni lokalni cesti ter tako pridobi prostor za ureditev južnega parkovnega dela parkirišča.

Na parkirišču se ohrani »območje umirjenega prometa«, tako da dovoljena hitrost 10 km/h ni predstavljala omejitev pri izbiri trasnih elementov.

Ohranil se je tudi enosmerni promet po dovozni in izvozni cesti, le po končnem slepem kraku dovozne ceste ter po delu povezovalne ceste v smeri proti ribiškemu pristanišču bo dvosmeren.

Širina enosmernih vozišč je v razponu med 3,50 m in 4,50 m, odvisno od načina predvidenega parkiranja ob njih, saj je v primeru parkiranja pod kotom 60° za manevriranje predpisana širina 4,50 m. Zaključni, dvosmerni del dovozne ceste, kjer bodo urejena tudi pravokotno usmerjena parkirna mesta, bo širok 5,00 m.

Niveleto dovozne lokalne ceste se ohrani, saj se je bilo potrebno vklopiti v obstoječo ureditev robnikov ter zelenic ob desnem robu. Niveleta se na začetnem delu še spušča z minimalnim padcem 0,50 %, ki omogoča ustrezno odvodnjavanje z asfaltiranega vozišča, nato pa ima do konca trase popolnoma horizontalen potek na koti 1,25 mm, zato je bilo potrebno niveleto »žagati«. S takim višinskim potekom nivelete se je vzdolž dovozne ceste nastavilo lokalne minimume v rastru okoli 20 m, kamor se na sredo vozišča vgradi požiralnike z ukrivljeno LTŽ rešetkami. Ti bodo v kombinaciji s prečnimi nakloni v geometriji »obrnjene strehe« omogočali odvodnjavanje s površine celotnega cestišča ter parkirnih mest.

Tudi izvozna cesta bo imela le na začetku in koncu trase še zadovoljive padce 0,50 % oz. 0,60 % za ureditev običajnega odvodnjavanja, okoli 120 m dolg osrednji dela pa bo horizontalen. Na tem odseku se zato med parkirnimi mesti na levi ter voziščem vgradi popolnoma potopljene robnike, tako da bo lahko padavinska voda preko njih odtekala vse do dvignjenih robnikov, ki zamejujejo parkirna mesta. Niveleta dvignjenih robnikov bo izvedena »žagasto«, tako se da bo lahko padavinska voda stekala do požiralnikov na robniku, ki bodo v rastru 15 m vgrajeni na lokalnih minimumih.

Do priključka Krka v km 0+170 desno se ob desni strani dovozne ceste ohrani vzdolžno parkiranje, nato se uredi parkirna mesta pod kotom 60° vse do priključka povezovalne ceste v km 0+235 levo, po priključku na slepem kraku pa pravokotno parkiranje. Na levi strani bodo le prva 3 parkirna mesta

vzdolžna, nato vse do priključka povezovalne ceste pod kotom 60° , na dvosmernem slepem kraku pa še 6 mest za vzdolžno parkiranje.

Ob izvozni cesti je s tem načrtom predvidena ureditev parkirnih mest le ob levi strani; in sicer skoraj vsa s parkiranjem pod kotom 60° , samo zadnji dve mesti sta predvideni za bočno parkiranje. Ob desni strani izvozne ceste se za pogreznjenim robnikom uredi pločnik širine 1,50 m, za njim pa se že nahaja območje parkovno urejenega parkirišča s krožnimi parkirnimi otoki, ki se izvede po ločenem načrtu. Do krožnih parkirnih otokov se bo z izvozne ceste z vozili dostopalo preko preko pločnika.

Parkirna mesta bodo nekoliko nadstandardnih dimenzij:

- pravokotna parkirna mesta ter parkirna mesta pod kotom 60° bodo široka 2,60 m ter dolga 4,50 m, z omogočenim preseganjem,
- vzdolžna parkirna mesta bodo široka 2,25 m ter dolga 5,75 m, z varovalno širino 75 cm.

Ob dovozni cesti bo na desni strani po 1 parkirno mesto na začetku, 1 na sredini ter 4 na koncu namenjenih fizično oviranim osebam. 6 parkirnih mest bo desno na koncu dovozne ceste namenjenih motoristom.

Trije plačilni avtomati sistema EasyPark bodo postavljeni na začetku, sredini ter koncu dovozne ceste; podobno še trije ob izvozni cesti, le da bodo locirani v manjše niše 50 cm visokega opornega zidca ob pločniku.

Ob desni strani povezovalne ceste se za mali turistični avtobus izven vozišča uredi 2,75 m široko ter okoli 10 m dolgo avtobusno postajališče. Ob avtobusnem postajališču se za dvignjenim cestnim robnikom za potrebe čakališča izvede še min. 3 m širok pločnik. Tu bo montiranih še 6 naslonov za kolesa, postavljen predhodno deponiran plačilni avtomat ter urejen z zelenjem zastrt ekološki otok.

Voziščna konstrukcija dovozne, izvozne in povezovalne ceste ter avtobusnega postajališča se je določila na podlagi ocenjenih prometnih obremenitev:

- 4,0 cm bitumenski beton - AC 11 surf B50/70, A3, s silikatnim agregatom
- 6,0 cm bitumenizirani drobljenec - AC 22 base B50/70, A3,
- 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32 mm
- ≥ 60 MPa planum temeljnih tal E_{v2} .

Na trasi dovozne ceste se poruši ter odstrani dotrajan obstoječi asfalt, obstoječi tamponski drobljenec pod njim pa se zaradi ekonomičnosti gradnje in časovnosti ureditve ohrani ter le dogradi in planira na projektirano višino za vgradnjo novega asfalta.

Voziščna konstrukcija na območju parkirnih mest:

- 7,0 cm obrabnonosilna plast AC 16 surf B50/70, A4
- 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32 mm
- ≥ 60 MPa planum temeljnih tal E_{v2} .

Stiki med obstoječo in novozgrajeno asfaltno voziščno konstrukcijo na območju priključkov se izvedejo z zamikom posameznih plasti – stopničenjem.

Voziščno konstrukcijo pločnika ob izvozni cesti se na območjih, kjer ga vozila prečkajo preko pogreznjenega cestnega robnika za dovoz do parkirnih mest na krožnih otokih, ojača z dodatno 6 cm debelo nosilno plastjo bituminiziranega drobljenca, obrabna plast pa naj bo za obremenitve A4.

Manjše nasipne ter vkopne brežine se uredi v nagibu 1:1,5.

Vsi požiralniki se izvedejo iz BC cevi Ø 50 cm ter se navežejo s PVC cevmi Ø 200 mm na bližnji revizijski jašek meteorne kanalizacije. Pri dovozni cesti se na sredi enosmernega vozišča na požiralnike vgradi vbočene LTŽ rešetke na višini 1 do 2 cm pod niveleto. Zaradi lokacije na vozišču mora AB venec LTŽ rešetke nalegati na AB razbremenilni obroč, kot je prikazano v detajlu 3.7.3.. Pri izvozni in povezovalni cesti so požiralniki locirani na robniku, zato se tam nanje vgradi LTŽ robne rešetke, kot je prikazano v detajlu 3.7.4., AB razbremenilni obroč pa v tem primeru ni potreben.

Drenaža Ø 110 mm se pri dovozni cesti do priključka povezovalne ceste vgradi v liniji pod levim robom vozišča, nato pa do konca trase pod desnim. Pri povezovalni cesti se drenaža vgradi v liniji pod desnim robom vozišča, pri izvozni cesti pa se vgradi le drenažna rebra 50 × 30 cm med spodnjima ustrojema izvozne in dovozne ceste, tako da bo podtalno vodo lahko prestrezala kar drenaža nižje ležeče dovozne ceste.

Vsa horizontalna in vertikalna prometna signalizacija je prikazana v situaciji prometne ureditve (risba 3.4.), popis novih ter prestavljenih prometnih znakov pa se nahaja v tabeli 2.3..

2.2.1. SKUPNA REKAPITULACIJA

I. PREDDELA	0.00 €
II. ZEMELJSKA DELA	0.00 €
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA	0.00 €
IV. ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA	0.00 €
VI. OPREMA CESTE	0.00 €
VII. TUJE STORITVE	0.00 €
SKUPAJ	0.00 €
SKUPAJ z DDV (22%)	0.00 €

2.2.2. PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - CESTNI DEL

I. PREDEDELA

1	11 122	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ceste v gričevnatem terenu. km 0.65	2,200.00	0.00
2	11 222	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ceste v gričevnatem terenu. kos 30	45.00	0.00
3	N-11 324	Zakoličba karakterističnih točk. kos 200	5.00	0.00
4	12 141	Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno (<i>žive meje</i>). m2 250	6.00	0.00
5	12 211	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku (<i> vključno z deponiranjem za ponovno montažo</i>). kos 15	6.00	0.00
6	12 212	Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih (<i> vključno z deponiranjem za ponovno montažo</i>). kos 5	8.00	0.00
7	N-12 293	Porušitev in odstranitev ograje iz železnih elementov (<i>enostavna jeklena ograja, visoka do 1 m, vključno s točkovnimi bet. temelji</i>). m1 115	5.00	0.00
8	N	Odstranitev obstoječih betonskih ovir ("panetoni") z odvozom na deponijo upravljavca. kos 3	15.00	0.00
9	N-12 281	Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 300 mm. kos 2	6.00	0.00
10	12 282	Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm. kos 16	6.00	0.00
11	12 321	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm (<i>pločnik, vključno s prevozom in deponiranjem</i>). m2 30	4.00	0.00
12	12 322	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm (<i>parkirišče, vključno s prevozom in deponiranjem</i>). m2 1400	6.00	0.00
13	12 323	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm (<i>lokalna cesta, vključno s prevozom in deponiranjem</i>). m2 2000	8.00	0.00

14	12 331	Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm (betonska "bankina", potka med LC in P, EKO otok in temelji za parkomate, vključno s prevozom in deponiranjem) .	m3	20	70.00	0.00
15	12 371	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm (območja navezav na obst. vozišče) .	m2	10	5.00	0.00
16	12 381	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm (rezanje na pločnikih) .	m1	3	3.50	0.00
17	12 382	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm (rezanje na parkirišču) .	m1	5	4.50	0.00
18	12 383	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm (rezanje na lokalni cesti).	m1	30	5.50	0.00
19	12 391	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (10/20 cm) .	m1	22	4.00	0.00
20	12 391	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (15/25 cm) .	m1	90	6.00	0.00
21	12 426	Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom do 40 cm.	m1	300	10.00	0.00
22	12 431	Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm (obstoječi požiralniki) .	m1	11	15.00	0.00
23	12 432	Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm (obst. jaški meteorne kanalizacije) .	m1	11	20.00	0.00
24	12 498	Porušitev in odstranitev LTŽ rešetk s prerezom 400/400 mm (z deponiranjem za ponovno vgradnjo) .	kos	11	10.00	0.00
25	12 498	Porušitev in odstranitev linijske rešetke.	m1	7	7.00	0.00
26	N	Dvig obstoječih jaškov in hidrantov na novo niveleto (jaški fekalne kanalizacije ter jašek izpusta slane vode) .	kos	7	50.00	0.00
27	12 497	Porušitev in odstranitev elementa iz cementnega betona (temelji prom. znakov) .	m3	2	70.00	0.00

28	N	Odstranitev ter deponiranje tipske zunanje klopi za ponovno postavitev <i>(na BUS čakališču)</i> .		
		kos	1	25.00 0.00
29	N	Odstranitev ter deponiranje pepelnika za ponovno postavitev <i>(na BUS čakališču)</i> .		
		kos	1	10.00 0.00
30	N	Odstranitev ter deponiranje samopostrežnega avtomata za ponovno postavitev <i>(na BUS čakališču)</i> .		
		kos	1	200.00 0.00
31	13 113	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa <i>(popolna zapora dela parkirišča z začasno</i>		
		dan	30	70.00 0.00
I. PREDDELA SKUPAJ:				0.00 €

II. ZEMELJSKA DELA

1	21 114	Površinski izkop plodne zemlje (<i>humusa</i>) - 1. kategorije strojno z nakladanjem in deponiranjem za kasnejše humusiranje. m3 120	6.50	0.00
2	21 224	Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem. m3 100	8.00	0.00
3	21 234	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem. m3 1200	10.00	0.00
4	21 243	Široki izkop mehke kamnine (<i>fliš</i>) – 4. kategorije z nakladanjem. m3 50	10.00	0.00
5	22 112	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije. m2 800	1.50	0.00
6	22 113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije (<i>območje rušitve obstoječega asfalta in betonskih površin ter makadama</i>) . m2 5600	1.50	0.00
7	23 312	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 - 300 g . m2 3400	2.00	0.00
8	24 212	Zasipanje z vezljivo zemljino - 3.kategorije, strojno (<i>z izkopanim materialom, območje za cestnimi robniki izven raznosa prometne obtežbe - do višine predvidene za humusiranje</i>) . m3 50	4.00	0.00
9	25 142	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (<i>v debelini 15 cm s predhodno izkopanim ter deponiranim humusom</i>) . m2 750	3.00	0.00
10	25 142	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (<i>v debelini 15 cm, vključno z dobavo</i>) . m2 300	5.00	0.00
11	25 151	Doplačilo za zatravitev s semenom - travna mešanica. m2 1050	0.50	0.00
12	N-29 121	Prevoz materiala na trajno deponijo (<i>višek materiala od izkopa oz. izkopni material, ki ni primeren za vgradnjo v zgornji stroj ali nasipe, raščeno stanje</i>) . m3 600	6.00	0.00

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

0.00 €

III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

1	31 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm (vgradnja predhodno izkopanega ter deponiranega tamponskega drobljenca - predpostavi se, da bo primerne za ponovno uporabo 60 %).	m3	720	15.00	0.00
2	31 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm.	m3	260	18.00	0.00
3	31 552	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (vozišče, avtobusno postajališče in povozni odseki pločnika).	m2	2750	12.00	0.00
4	31 834	Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 7 cm (parkirna mesta).	m2	2200	14.00	0.00
5	32 249	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm (pločnik ob krožnih delih parkirišča, za pogreznjenim	m2	165	10.00	0.00
6	32 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm (pločniki za dvignjenim cestnim robnikom).	m2	265	10.00	0.00
7	32 273	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm (vozišče in avtobusno postajališče).	m2	2570	10.00	0.00
8	32 492	Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2, vključno s predhodnim čiščenjem (celotna porezkana površina parkirišča oz. v primeru, da se obrabnozaporena plast ne bo vgrajevala takoj po nosilni).	m2	2735	1.50	0.00
9	35 214	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.	m1	680	18.00	0.00
10	35 232	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm.	m1	62	14.00	0.00
11	35 235	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.	m1	420	18.00	0.00

12	36 412	Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke 0,51 do 0,75 m (zaključni del povezovalne ceste).		
		m2	5	
			5.00	0.00

III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ:

0.00 €

IV. ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA

1	42 133	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm.		
	m1	350	12.00	0.00
2	42 215	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn (pesek 16/32), obvite z geosintetikom, na planumu izkopa (<i>vgradnja drenažnih reber prereza 50 × 30 cm med spodnjima ustrojema izvozne in dovozne ceste</i>).		
	m1	40	10.00	0.00
3	42 311	Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn (pesek 8/16), obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m ³ /m ¹ .		
	m1	350	7.00	0.00
4	44 132	Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 50 cm, globine 1,0 do 1,5 m (<i>cestni požiralniki</i>).		
	kos	33	130.00	0.00
5	44 797	Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm (peskolov).		
	kos	33	15.00	0.00
6	N-44 845	Vgraditev (predhodno deponirane) rešetke iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN s prerezom 400/400 mm, vključno z AB vencem ter AB razbremenilnim obročem (<i>požiralniki na sredi vozišča</i>).		
	kos	11	150.00	0.00
7	44 845	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm, vključno z AB vencem ter AB razbremenilnim obročem (<i>požiralniki na sredi vozišča</i>).		
	kos	2	350.00	0.00
8	N-44 849	Dobava in vgraditev robne rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 600/600 mm, rešetka in pokrov na tečajih, z nastavljivo višino od 10 do 15 cm, vključno z AB vencem (<i>za vgradnjo na robnik</i>).		
	kos	20	400.00	0.00

IV. ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA SKUPAJ:

0.00 €

VI. OPREMA CESTE

1	N-61 112	Izdelava temelja iz betonske cevi premera 30 cm, globine 50 cm, zapolnjena z betonom C 8/10 in tamponom, zasip z zemljino.		
		kos	12	50.00 0.00
2	61 217	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 3500 mm.		
		kos	7	34.00 0.00
3	61 218	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 4000 mm.		
		kos	1	36.00 0.00
4	61 219	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 4500 mm.		
		kos	4	38.00 0.00
5	N-61 452	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2 , dolžina stranice a = 900 mm.		
		kos	3	75.00 0.00
6	N-61 722	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2 , velikost od 0,11 do 0,20 m ² (dimenzije 400 × 400 mm in 600 × 200 mm).		
		kos	3	50.00 0.00
7	N-61 723	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2 , velikost od 0,21 do 0,40 m ² (dimenzije 600 × 600 mm).		
		kos	2	75.00 0.00
8	61 911	Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 400 mm.		
		kos	1	4.00 0.00
9	61 912	Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 600 mm.		
		kos	13	6.00 0.00
10	61 913	Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 900 mm.		
		kos	2	8.00 0.00
11	62 121	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo , vključno 250 g/m ² posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm.		
		m1	900	2.00 0.00
12	62 122	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo , vključno 250 g/m ² posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 12 cm.		
		m1	14	2.40 0.00

13	62 124	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo , vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 20 cm.	m1	9	4.00	0.00
14	62 126	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo , vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 30 cm (<i>avtobusna postajališča</i>).	m1	10	6.00	0.00
15	62 165	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe do 0,5 m2.	m2	23	22.00	0.00
16	62 166	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe od 0,6 do 1,0 m2.	m2	1	21.00	0.00
17	62 167	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe od 1,1 do 1,5 m2.	m2	26	20.00	0.00
18	62 168	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2.	m2	30	18.00	0.00
19	62 241	Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe do 0,5 m2.	m2	23	5.50	0.00
20	62 242	Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe od 0,6 do 1,0 m2.	m2	1	5.00	0.00
21	62 243	Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe od 1,1 do 1,5 m2.	m2	26	4.50	0.00
22	62 244	Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2.	m2	30	4.00	0.00
23	62 251	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm.	m1	105	1.50	0.00
24	62 252	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm.	m1	5	1.50	0.00

25	62 254	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30 cm.		
	m1	10	1.50	0.00
26	62 262	Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z rumeno barvo , debelina suhe snovi do 250 µm.		
	m2	22	4.00	0.00
27	62 262	Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z rdečo barvo , debelina suhe snovi do 250 µm.		
	m2	2	4.00	0.00
28	N-62 7XX	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem		
	m2	5	3.00	0.00
29	N	Montaža predhodno deponirane tipske zunanje klopi za ponovno postavitvev (<i>na BUS čakališču</i>) .		
	kos	1	100.00	0.00
30	N	Montaža predhodno deponiranega pepelnika za ponovno postavitvev (<i>na BUS čakališču</i>) .		
	kos	1	50.00	0.00
31	N	Montaža predhodno deponiranega samopostrežnega avtomata za ponovno postavitvev (<i>na BUS čakališču</i>) .		
	kos	1	200.00	0.00
VI. OPREMA CESTE SKUPAJ:				0.00 €

VII. TUJE STORITVE

1	79 311	Projektantski nadzor (<i>zunanje ureditve</i>) . ur 24	60.00	0.00
2	N	Izdelava elaborata za ureditev zapore dela parkirišča v času gradnje (<i> vključno s pridobitvijo soglasja Okolja Piran</i>) . kos 1	700.00	0.00
3	79 514	Izdelava projekta izvedenih del (<i>velja za načrt prometne ureditve brez parkovnega območja</i>) . kos 1	2,400.00	0.00
4	N	Zakoličba oz. označitev trase obstoječih podzemnih vodov s strani upravljavcev na območju posega. m1 1000	7.00	0.00
5	N	Nepredvidena dela, 10% celotne investicije ureditve. ocena 0.1		0.00

VII. TUJE STORITVE SKUPAJ:

0.00 €

2.3.

POPIS PROMETNIH ZNAKOV

Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu LC 312151
 "Strunjan (ob stjuži-parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488

zap. št.	stacionaža [km] in lega	oznaka	dimenzije [mm]	razred svetlobne odbojnosti	skica	pomen	napisi in opombe	odd. od tal [m]	št. in višina stebričkov [mm]
1	DOVOZ km 0+008 DESNO	2407 PREST. 2431 PREST. 2427 PREST.	600 × 600 600 × 600 900 × 600	RA2		enosmerna cesta prehod za pešce območje umirjenega prometa	samo premontaža vrstnega reda	2,25	obst. stebriček
2	DOVOZ km 0+016 DESNO	2441 NOV	400 × 400	RA2		parkirno mesto rezervirano za INV		2,25	montiran na drog CR
3	DOVOZ km 0+190 DESNO	2441 NOV	400 × 400	RA2		parkirno mesto rezervirano za INV		2,25	1 × 3300 mm
4	DOVOZ km 0+229 LEVO	2201 PREST.	Ø 600	RA2		prepovedan promet v eno smer		2,25	1 × 3500 mm

zap. št.	stacionaža [km] in lega	oznaka	dimenzije [mm]	razred svetlobne odbojnosti	skica	pomen	napisi in opombe	odd. od tal [m]	št. in višina stebričkov [mm]
5	DOVOZ km 0+242 LEVO	2301-1 PREST. 2101 NOV 1122 NOV 3204-3 NOV	∅ 600 900 × 900 900 × 900 600 × 600	RA2		obvezna smer v desno priključek s prednostno cesto dvosmerni promet slepa cesta z izhodom za pešce		2,25	1 × 4200 mm
6	DOVOZ km 0+271 DESNO	2438-3 PREST.	400 × 400	RA2		parkirni prostor za motorna kolesa		2,25	1 × 3300 mm
7	DOVOZ km 0+281 DESNO	2441 PREST. 4306 NOV	600 × 600 600 × 200	RA2		parkirno mesto rezervirano za INV št. parkirnih mest	4 PM	2,25	1 × 3700 mm
8	IZVOZ km 0+010 LEVO	2407 NOV	600 × 600	RA2		enosmerna cesta		2,25	1 × 3500 mm
9	IZVOZ km 0+217 DESNO	2431 PREST. 2428 PREST.	600 × 600 900 × 600	RA2		prehod za pešce konec območja umirjenega prometa		2,25	1 × 4100 mm

zap. št.	stacionaža [km] in lega	oznaka	dimenzije [mm]	razred svetlobne odbojnosti	skica	pomen	napisi in opombe	odd. od tal [m]	št. in višina stebričkov [mm]
10	IZVOZ km 0+224 LEVO	2201 PREST.	Ø 600	RA2		prepovedan promet v eno smer		2,25	1 × 3500 mm
11	IZVOZ km 0+231 DESNO	2102 PREST.	600 × 600	RA2		ustavi!		2,25	1 × 3500 mm
12	POVEZAVA km 0+010 DESNO	2433 PREST.	600 × 600	RA2		avtobusno postajališče		2,25	1 × 3500 mm
13	POVEZAVA km 0+018 LEVO	2101 NOV 2301-1 PREST.	900 × 900 Ø 600	RA2		priključek s prednostno cesto obvezna smer v desno		2,25	1 × 4200 mm
14	POVEZAVA km 0+046 DESNO	2202 PREST. 2222 PREST. 4603 PREST.	Ø 600 Ø 600 600 × 600	RA2		prepovedan promet v obeh smereh prepovedan promet za vozila, katerih skupna masa presega 5 ton udeleženci, za katere ne velja izrecna odredba		2,25	1 × 4700 mm

2.4.	ZAKOLIČBENI PODATKI
-------------	----------------------------

<i>Cesta:</i>	LC 312151
<i>Odsek:</i>	-
<i>Vrsta in lokacija objekta:</i>	Objekt prometne infrastrukture Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži-parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488
<i>Vrsta projektne dokumentacije:</i>	PZI
<i>Strokovno področje načrta:</i>	Načrt s področja gradbeništva in prometnega inženirstva
<i>Številka načrta:</i>	10-2025
<i>Številka mape:</i>	1
<i>Datum:</i>	september 2025

Vsebina:

- 2.4.1. POROČILO
- 2.4.2. PODATKI ZA ZAKOLIČBO OSI IN NIVELETE
- 2.4.3. PODATKI ZA ZAKOLIČBO PREČNIH PROFILOV
- 2.4.4. PODATKI ZA ZAKOLIČBO LOMOV NIVELETE CESTNEGA ROBNIKA
PARKIRIŠČA OB IZVOZNI C.
- 2.4.5. PODATKI ZA ZAKOLIČBO STIČNE LINIJE S PARKOVNO UREDITVIJO
PARKIRIŠČA
- 2.4.6. PODATKI ZA ZAKOLIČBO RADIJEV
- 2.4.7. PODATKI ZA ZAKOLIČBO OSTALIH KARAKTERISTIČNIH TOČK
- 2.4.8. PODATKI ZA ZAKOLIČBO REŠETK POŽIRALNIKOV

*Ankaran, september 2025**Sestavil:***Jure Bergoč**, univ. dipl. inž. gradb.

2.4.1. POROČILO

V podpoglavjih od 2.4.2. do 2.4.7. so navedeni vsi podatki za zakoličbo osi, nivelet, prečnih profilov, radijev ter ostalih karakterističnih točk, ki so potrebni za ureditev parkirišča.

Posamezne točke so označene v situaciji zakoličbe (risba 3.9.) v merilu 1:250 in so pridobljene na podlagi gradbene situacije (risba 3.3.). Točke za zakoličbo prečnih profilov so označene s črko **D** (dovozna cesta LC 312151) oz. **I** (izvozna cesta) oz. **K** (povezovalna cesta), za zakoličbo lomov nivelete cestnega robnika parkirišča ob izvozni c. s črko **V**, za zakoličbo stične linije s parkovno ureditvijo parkirišča s črko **O**, za zakoličbo radijev s črko **R**, za zakoličbo ostalih karakterističnih točk pa s črko **T**.

V podpoglavju 2.4.8. so podani še podatki za zakoličbo požiralnikov s predpono **POŽ**, medtem ko so podatki za zakoličbo jaškov meteorne kanalizacije ter ostalih komunalnih napeljav podani v ločenih načrtih.

2.4.2. PODATKI ZA ZAKOLIČBO OSI IN NIVELETE

DOVOZNA CESTA

!ŠT	TIP	Z.ŠT.E.	ZAČ_STAC	ZAČ_R	VZHOD	ZAČ.TOČ.	SEVER	ZAČ_SM_KOT	1
!	A		DOLŽINA	KON_R	VZHOD	KON.TOČ.	SEVER	SPREM_KOTA	2
!			KON_STAC		VZHOD	PRE.TAN.	SEVER	KON_SM_KOT	3

1	KROZNI_LOK	1	-39.290	-100.00	391064.175	44547.622		297d25'40"	1
			70.322	-100.00	390995.848	44556.353		40d17'31"	2
			31.033		391031.613	44564.521		257d8'9"	3
*									
2	PREMA	1	31.033	NESK	390995.848	44556.353		257d8'9"	1
			40.237	NESK	390956.620	44547.395			2
			71.271						3
*									
3	KROZNI_LOK	2	71.271	-325.00	390956.620	44547.395		257d8'9"	1
			79.084	-325.00	390882.411	44520.626		13d56'32"	2
			150.355		390917.879	44538.547		243d11'37"	3
*									
4	KROZNI_LOK	3	150.355	-650.00	390882.411	44520.626		243d11'37"	1
			95.510	-650.00	390800.629	44471.456		8d25'9"	2
			245.866		390839.710	44499.051		234d46'29"	3
*									
5	PREMA	2	245.866	NESK	390800.629	44471.456		234d46'29"	1
			53.468	NESK	390756.952	44440.616			2
			299.334						3

* Celotna dolžina osi: 338.624

* Krivinska karakteristika (gradi/Km): 205.581

```

*****
*!      STAC      VIS.T.      R      VZD.PAD.      TZ      TK  *
*****
    7.040      1.540      0.000      -0.500      7.040      0.000
   75.000      1.200     300.000      0.455     73.568     76.432
   86.000      1.250     400.000     -0.455     84.182     87.818
   97.000      1.200     300.000      0.455     95.636     98.364
  108.000      1.250     400.000     -0.500    106.091    109.909
  118.000      1.200     300.000      0.500    116.500    119.500
  128.000      1.250     400.000     -0.625    125.750    130.250
  136.000      1.200     300.000      0.625    134.125    137.875
  144.000      1.250     400.000     -0.625    141.500    146.500
  152.000      1.200     300.000      0.625    150.125    153.875
  160.000      1.250     400.000     -0.455    157.841    162.159
  171.000      1.200     300.000      0.455    169.636    172.364
  182.000      1.250     400.000     -0.500    180.091    183.909
  192.000      1.200     300.000      0.500    190.500    193.500
  202.000      1.250     400.000     -0.500    200.000    204.000
  212.000      1.200     300.000      0.500    210.500    213.500
  222.000      1.250     400.000     -0.417    220.167    223.833
  234.000      1.200     300.000      0.417    232.750    235.250
  246.000      1.250     400.000     -0.500    244.167    247.833
  256.000      1.200     300.000      0.500    254.500    257.500
  266.000      1.250     400.000     -0.500    264.000    268.000
  276.000      1.200     300.000      0.500    274.500    277.500
  286.000      1.250     400.000     -0.282    284.436    287.564
  298.402      1.215      0.000      0.000    298.402    298.402

```

```

*****
*      STA      VIS      EKSTREM  *
*****
    75.068      1.203      MIN
    86.000      1.246      MAX
    97.000      1.203      MIN
   107.909      1.245      MAX
   118.000      1.204      MIN
   127.750      1.244      MAX
   136.000      1.206      MIN
   144.000      1.242      MAX
   152.000      1.206      MIN
   160.341      1.244      MAX
   171.000      1.203      MIN
   181.909      1.245      MAX
   192.000      1.204      MIN
   202.000      1.245      MAX
   212.000      1.204      MIN
   222.167      1.246      MAX
   234.000      1.203      MIN
   245.833      1.246      MAX
   256.000      1.204      MIN
   266.000      1.245      MAX
   276.000      1.204      MIN
   286.436      1.247      MAX

```

IZVOZNA CESTA

```

*****
*!ŠT TIP  Z.ŠT.E.  ZAČ_STAC  ZAČ_R  VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER  ZAČ_SM_KOT 1*
*!  A          DOLŽINA  KON_R  VZHOD  KON.TOČ.  SEVER  SPREM_KOTA 2*
*!          KON_STAC          VZHOD  PRE.TAN.  SEVER  KON_SM_KOT 3*
*****
1  PREMA 1          -11.828    NESK    390805.022    44459.295    62d57'29" 1
          160.424    NESK    390947.908    44532.230                2
          148.596                3
*
2  KROZNI_LOK 1    148.596  +150.00    390947.908    44532.230    62d57'29" 1
          43.490  +150.00    390988.950    44546.151    16d36'43" 2
          192.086                390967.413    44542.187    79d34'12" 3
*
3  PREMA 2          192.086    NESK    390988.950    44546.151    79d34'12" 1
          31.809    NESK    391020.234    44551.910                2
          223.896                3
*
4  KROZNI_LOK 2    223.896    -8.00    391020.234    44551.910    79d34'12" 1
          9.822    -8.00    391026.682    44558.495    70d20'52" 2
          233.719                391025.779    44552.930    9d13'20" 3

```

* Celotna dolžina osi: 245.547

* Krivinska karakteristika (gradi/Km): 393.498

```

*****
*!  STAC  VIS.T.  R  VZD.PAD.  TZ  TK  *
*****
      2.250    1.777    0.000    0.500    2.250    0.000
      26.850    1.900    5000.000    0.000    14.350    39.350
      160.412    1.900    4000.000    -0.600    148.411    172.412
      231.670    1.472    0.000    0.000    231.670    231.670

```

```

*****
*          STA          VIS          EKSTREM  *
*****
      39.350    1.900    MAX
      148.411    1.900    MAX

```

POVEZOVALNA CESTA

```

*****
*!ŠT TIP  Z.ŠT.E.  ZAČ_STAC  ZAČ_R  VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER  ZAČ_SM_KOT 1*
*!  A          DOLŽINA  KON_R  VZHOD  KON.TOČ.  SEVER  SPREM_KOTA 2*
*!          KON_STAC          VZHOD  PRE.TAN.  SEVER  KON_SM_KOT 3*
*****
1  PREMA 1          0.000    NESK    390809.734    44477.769    156d1'40" 1
          19.858    NESK    390817.802    44459.623                2
          19.859                3
*
2  KROZNI_LOK 1    19.859  +26.25    390817.802    44459.623    156d1'40" 1
          9.329  +26.25    390820.015    44450.610    20d21'51" 2
          29.189                390819.718    44455.315    176d23'31" 3
*

```

2.4. ZAKOLIČBENI PODATKI

3	KROZNI_LOK 2	29.189	+10.25	390820.015	44450.610	176d23'31"	1
		9.301	+10.25	390816.592	44442.302	51d59'45"	2
		38.490		390820.329	44445.621	228d23'16"	3
*							
4	PREMA 2	38.490	NESK	390816.592	44442.302	228d23'16"	1
		18.968	NESK	390802.410	44429.705		2
		57.459					3

* Celotna dolžina osi: 57.459

* Krivinska karakteristika (gradi/Km): 1399.249

```

*****
*!      STAC      VIS.T.      R      VZD.PAD.      TZ      TK *
*****
      2.540      1.255      0.000      5.000      2.540      0.000
     16.910      1.973     400.000     -1.000      4.910     28.910
     52.830      1.614      0.000      0.000     52.830     52.830

```

```

*****
*      STA      VIS      EKSTREM *
*****
     24.910      1.873      MAX

```

2.4.3. PODATKI ZA ZAKOLIČBO PREČNIH PROFILOV

DOVOZNA CESTA

TOČKA	koordinata X	koordinata Y	koordinata Z
D1-1	391026,54	44556,80	1,47
D1-2	391026,68	44558,50	1,48
D2-1	391006,95	44556,23	1,41
D2-2	391006,72	44558,21	1,47
D2-3	391006,49	44560,20	1,53
D2-4	391006,15	44563,19	1,62
D3-1	390987,55	44552,41	1,32
D3-2	390987,11	44554,36	1,37
D3-3	390986,66	44556,31	1,42
D3-4	390985,98	44559,29	1,50
D4-1	390968,72	44545,03	1,46
D4-2	390968,05	44547,95	1,29
D4-3	390967,61	44549,90	1,27
D4-4	390967,16	44551,85	1,32
D4-5	390966,44	44555,03	1,39

D5-1	390949,75	44539,04	1,51
D5-2	390948,63	44543,40	1,26
D5-3	390948,14	44545,34	1,22
D5-4	390947,64	44547,27	1,27
D5-5	390946,89	44550,18	1,35

D6-1	390930,93	44533,59	1,50
D6-2	390929,55	44537,87	1,25
D6-3	390928,93	44539,77	1,21
D6-4	390928,32	44541,67	1,27
D6-5	390927,39	44544,53	1,35

D7-1	390912,48	44526,98	1,50
D7-2	390910,84	44531,17	1,25
D7-3	390910,10	44533,03	1,21
D7-4	390909,37	44534,89	1,27
D7-5	390908,27	44537,69	1,35

D8-1	390894,47	44519,26	1,51
D8-2	390892,57	44523,34	1,26
D8-3	390891,73	44525,15	1,22
D8-4	390890,88	44526,96	1,27
D8-5	390889,61	44529,68	1,35

D9-1	390874,76	44514,44	1,28
D9-2	390873,84	44516,21	1,24
D9-3	390872,91	44517,98	1,28
D9-4	390871,55	44520,58	1,34

D10-1	390859,46	44501,00	1,53
D10-2	390857,25	44504,92	1,28
D10-3	390856,27	44506,66	1,24
D10-4	390855,04	44508,84	1,29
D10-5	390854,30	44510,14	1,44

D11-1	390840,03	44494,86	1,28
D11-2	390839,00	44496,57	1,24
D11-3	390837,70	44498,71	1,29
D11-4	390835,37	44502,56	1,38

D12-1	390825,59	44480,50	1,53
D12-2	390823,14	44484,27	1,28
D12-3	390822,05	44485,95	1,24
D12-4	390820,69	44488,05	1,29
D12-5	390818,24	44491,83	1,38

D13-1	390806,86	44472,76	1,27
D13-2	390805,44	44474,82	1,22
D13-3	390804,01	44476,87	1,27
D13-4	390801,45	44480,57	1,36

D14-1	390792,26	44458,81	1,33
D14-2	390790,53	44461,26	1,27
D14-3	390789,08	44463,30	1,22
D14-4	390787,64	44465,35	1,27
D14-5	390785,05	44469,02	1,36

D15-1	390775,92	44447,28	1,33
D15-2	390774,19	44449,73	1,27
D15-3	390772,75	44451,77	1,22
D15-4	390771,30	44453,81	1,27
D15-5	390768,71	44457,49	1,36

IZVOZNA CESTA

TOČKA	koordinata X	koordinata Y	koordinata Z
-------	--------------	--------------	--------------

I2-1	390821,60	44471,35	1,73
I2-2	390823,05	44468,50	1,81
I2-3	390823,74	44467,16	1,85

I3-1	390837,67	44484,38	1,68
I3-2	390839,72	44480,37	1,81
I3-3	390841,08	44477,70	1,89
I3-4	390841,77	44476,37	1,93

I4-1	390856,36	44493,92	1,72
I4-2	390858,40	44489,91	1,82
I4-3	390859,77	44487,24	1,90
I4-4	390860,45	44485,90	1,94

I5-1	390875,04	44503,46	1,72
I5-2	390877,08	44499,45	1,82
I5-3	390878,45	44496,78	1,90
I5-4	390879,13	44495,44	1,94

I6-1	390893,72	44512,99	1,70
I6-2	390895,77	44508,98	1,82
I6-3	390897,13	44506,31	1,90
I6-4	390897,81	44504,98	1,94

I7-1	390912,40	44522,53	1,74
I7-2	390914,45	44518,52	1,82
I7-3	390915,81	44515,85	1,90
I7-4	390916,50	44514,51	1,94

I8-1	390931,24	44531,77	1,71
I8-2	390933,13	44528,06	1,82
I8-3	390934,50	44525,38	1,90
I8-4	390935,18	44524,05	1,94

I9-1	390952,50	44537,52	1,82
I9-2	390953,65	44535,01	1,89
I9-3	390954,28	44533,65	1,93

I10-1	390973,90	44544,90	1,74
I10-2	390974,52	44542,75	1,80
I10-3	390974,94	44541,31	1,84

I11-1	390994,60	44549,23	1,62
I11-2	390994,97	44547,26	1,67
I11-3	390995,24	44545,78	1,71

I12-1	391019,87	44553,88	1,47
I12-2	391020,23	44551,91	1,52
I12-3	391020,51	44550,43	1,56
I12-4	391020,78	44548,96	1,71

POVEZOVALNA CESTA

TOČKA	koordinata X	koordinata Y	koordinata Z
K1-1	390809,73	44477,77	1,21
K2-1	390819,92	44460,40	1,89
K2-2	390817,86	44459,49	1,85
K2-3	390815,80	44458,59	1,89
K2-4	390813,91	44457,76	1,93
K2-5	390810,53	44456,28	2,13
K3-1	390817,57	44438,93	1,81
K3-2	390815,46	44441,30	1,74
K3-3	390813,97	44442,98	1,70

**2.4.4. PODATKI ZA ZAKOLIČBO LOMOV NIVELETE
CESTNEGA ROBNIKA PARKIRIŠČA OB IZVOZNI C.**

TOČKA	koordinata X	koordinata Y	koordinata Z
V-1	390824,58	44477,70	1,63
V-2	390838,87	44484,99	1,69
V-3	390845,55	44488,40	1,74
V-4	390852,23	44491,81	1,69
V-5	390858,91	44495,22	1,74
V-6	390865,59	44498,63	1,69
V-7	390872,27	44502,04	1,74
V-8	390878,95	44505,45	1,69
V-9	390885,63	44508,86	1,74
V-10	390892,31	44512,27	1,69
V-11	390898,99	44515,68	1,74
V-12	390905,67	44519,09	1,69
V-13	390912,35	44522,50	1,74
V-14	390919,03	44525,91	1,69
V-15	390925,71	44529,32	1,74
V-16	390930,57	44531,80	1,69
V-17	390933,57	44531,65	1,77
V-18	390942,07	44535,99	1,73

2.4.5. **PODATKI ZA ZAKOLIČBO STIČNE LINIJE S PARKOVNO UREDITVIJO PARKIRIŠČA**

TOČKA	koordinata X	koordinata Y	koordinata Z
O-0	390820,37	44459,38	1,90
O-1	390819,90	44463,52	1,88
O-2	390824,42	44465,83	1,90
O-3	390832,41	44469,91	1,95
O-4	390842,45	44475,03	1,99
O-5	390852,48	44480,15	2,00
O-6	390861,13	44484,57	2,00
O-7	390869,78	44488,98	2,00
O-8	390879,81	44494,10	2,00
O-9	390889,85	44499,23	2,00
O-10	390898,50	44503,64	2,00
O-11	390907,14	44508,05	2,00
O-12	390917,18	44513,18	2,00
O-13	390927,21	44518,30	2,00
O-14	390935,86	44522,71	2,00
O-15	390944,51	44527,13	2,00
O-16	390954,90	44532,28	1,99
O-17	390965,02	44536,47	1,96
O-18	390975,35	44539,87	1,90
O-19	390982,61	44541,76	1,85
O-20	390988,16	44542,95	1,82
O-21	390995,51	44544,31	1,77
O-22	391002,84	44545,66	1,72
O-23	391008,79	44546,75	1,69
O-24	391014,00	44547,71	1,66
O-25	391015,97	44548,07	1,65

2.4.6. **PODATKI ZA ZAKOLIČBO RADIJEV**

TOČKA	koordinata X	koordinata Y	koordinata Z
R-1	391019,87	44553,88	1,47
R-2	391019,62	44556,85	-
R-3	390859,72	44513,71	-
R-4	390858,22	44510,62	-
R-5	390815,25	44479,08	-

R-6	390815,30	44472,40	-
R-7	390823,28	44471,98	-
R-8	390819,90	44463,52	-
R-9	390822,40	44466,48	-
R-10	390942,52	44532,85	-
R-11	390986,30	44547,70	-
R-12	391020,51	44550,43	1,52
R-13	391028,26	44554,44	-
R-14	391032,48	44555,81	-
R-15	391026,21	44551,00	-
R-16	391027,42	44551,27	-
R-17	390804,88	44471,39	-
R-18	390807,11	44472,13	-
R-19	390807,61	44471,68	-
R-20	390808,58	44468,05	-
R-21	390811,96	44460,45	-
R-22	390814,17	44457,54	-
R-23	390817,77	44450,47	-
R-24	390815,10	44443,98	-
R-25	390810,84	44469,75	-
R-26	390815,75	44458,71	-

2.4.7. **PODATKI ZA ZAKOLIČBO OSTALIH KARAKTERISTIČNIH TOČK**

TOČKA	koordinata X	koordinata Y	koordinata Z
T-1	391017,63	44556,86	-
T-2	391014,56	44556,80	-
T-3	390979,11	44550,39	-
T-4	390974,75	44546,41	-
T-5	390958,91	44542,79	-
T-6	390955,71	44543,77	-
T-7	390954,63	44540,25	-
T-8	390944,10	44537,53	-
T-9	390942,48	44537,96	-
T-10	390943,47	44542,03	-
T-11	390940,01	44541,06	-
T-12	390938,75	44536,00	-
T-13	390922,78	44530,82	-

T-14	390921,13	44531,13	-
T-15	390921,92	44535,01	-
T-16	390918,87	44534,20	-
T-17	390917,96	44529,08	-
T-18	390905,10	44523,97	-
T-19	390903,44	44524,18	-
T-20	390903,89	44528,35	-
T-21	390900,56	44526,93	-
T-22	390899,97	44521,75	-
T-23	390892,76	44518,46	-
T-24	390891,09	44518,60	-
T-25	390891,37	44522,77	-
T-26	390888,08	44521,20	-
T-27	390887,71	44516,01	-
T-28	390878,17	44511,04	-
T-29	390876,30	44511,13	-
T-30	390876,40	44515,30	-
T-31	390873,00	44513,52	-
T-32	390872,81	44508,32	-
T-33	390858,00	44500,17	-
T-34	390856,30	44500,19	-
T-35	390856,26	44504,36	-
T-36	390852,23	44502,05	-
T-37	390852,22	44496,85	-
T-38	390842,81	44491,28	-
T-39	390841,10	44491,24	-
T-40	390840,95	44495,41	-
T-41	390836,98	44493,00	-
T-42	390837,12	44487,80	-
T-43	390825,36	44480,35	-
T-44	390823,66	44480,26	-
T-45	390823,37	44484,42	-
T-46	390850,27	44506,12	-
T-47	390845,78	44508,72	-
T-48	390779,30	44464,96	-
T-49	390780,45	44463,33	-
T-50	390774,32	44459,00	-
T-51	390773,17	44460,64	-
T-52	390770,92	44459,05	-
T-53	390771,50	44458,23	-

T-54	390770,28	44457,37	-
T-55	390769,70	44458,19	-
T-56	390765,61	44455,30	-
T-57	390766,19	44454,48	-
T-58	390764,97	44453,62	-
T-59	390764,39	44454,44	-
T-60	390762,14	44452,85	-
T-61	390764,74	44449,17	-
T-62	390824,31	44472,51	-
T-63	390948,24	44535,63	-
T-64	391015,26	44553,03	-
T-65	391018,21	44553,57	-
T-66	390807,89	44465,92	-
T-67	390806,52	44465,31	-
T-68	390812,21	44452,52	-
T-69	390814,40	44453,49	-
T-70	390814,73	44452,76	-
T-71	390812,53	44451,79	-
T-72	390814,73	44446,85	-
T-73	390816,92	44447,83	-


2.4.8. PODATKI ZA ZAKOLIČBO REŠETK POŽIRALNIKOV


TOČKA	koordinata X	koordinata Y	koordinata Z
POŽ-1	391018,93	44556,86	1,47
POŽ-2	390999,20	44555,02	1,38
POŽ-3	390979,75	44550,63	1,28
POŽ-4	390962,73	44548,79	1,23
POŽ-5	390952,99	44546,54	1,18
POŽ-6	390931,79	44540,68	1,18
POŽ-7	390911,97	44533,76	1,18
POŽ-8	390895,36	44526,82	1,18
POŽ-9	390880,94	44519,88	1,18
POŽ-10	390864,14	44511,03	1,18
POŽ-11	390845,87	44500,67	1,18
POŽ-12	390828,79	44490,26	1,18
POŽ-13	390810,38	44478,21	1,18
POŽ-14	390792,35	44465,61	1,18
POŽ-15	390776,01	44454,08	1,18

POŽ-16	390815,30	44472,40	1,52
POŽ-17	390824,85	44477,83	1,63
POŽ-18	390838,87	44484,99	1,69
POŽ-19	390852,23	44491,81	1,69
POŽ-20	390865,59	44498,63	1,69
POŽ-21	390878,95	44505,45	1,69
POŽ-22	390892,31	44512,27	1,69
POŽ-23	390905,67	44519,09	1,69
POŽ-24	390919,03	44525,91	1,69
POŽ-25	390930,30	44531,67	1,69
POŽ-26	390941,81	44535,85	1,73
POŽ-27	390957,24	44539,45	1,81
POŽ-28	390976,60	44545,60	1,73
POŽ-29	390996,37	44549,55	1,61
POŽ-30	391013,98	44552,79	1,50
POŽ-31	391032,77	44555,76	1,50
POŽ-32	390815,56	44464,67	1,71
POŽ-33	390810,10	44439,54	1,69





projektanti:		
 ambient Ambient d.o.o., projektivno podjetje Mestni trg 25, 1000 Ljubljana ambient@ambient.si  ERTA D. O. O. KOPER ERTA, inženiring, projektiranje, svetovanje in druge storitve, d.o.o. Razgledna pot 2/c, 6280 Ankaran		
investitor:		
 Občina Piran Comune di Pirano		
naziv:	ime in priimek:	ident. št.
VP:	Marija Magdalena Kregar u.d.i.a.	A-0206
PI-G:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	G-2082
PI-P:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	P-0116
obdelovalec:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	
objekt:		
Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži – parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488		
opis risbe:		
Pregledna situacija		
del risbe:		
faza:	št. projekta:	št. načrta:
PZI	1132	10-2025
datum:	merilo:	št. priloge:
september 2025	1:2.500	3.1.





projekant:	ambient	načrt:	ime in priimek:	ident. št.:
	Ambient d.o.o., projektirna podružnica Mestni trg 25, 1000 Ljubljana ambient@ambient.si	VP:	Marija Magdalena Kregar u.d.i.a.	A-0206
investitor:	Občina Piran Comune di Pirano	PI-G:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	G-2082
		PI-P:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	P-0116
datum:	september 2025	obdelovalec:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	
št. projekta:	1132	objekt:	Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stoji - parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488	
št. načrta:	10-2025	opis risbe:	Gradbena situacija	
menilo:	1:250	dél risbe:		
št. priloge:	3.3.			





ambient

Ambient d.o.o., projektivno podjetje
Mestni trg 25, 1000 Ljubljana
ambient@ambient.si

ERTA

D. O. O.
ERTA, inženiring, projektiranje, izvedenja in druge storitve, d.o.o.
Ravnsteva pot 11, 6200 Ankaran

Občina Piran
Comune di Pirano

naziv:	ime in priimek:	ident. št.
VP:	Marija Magdalena Kregar u.d.i.a.	A-0206
PI-G:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	G-2082
PI-P:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	P-0116
obdelovalec:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	

objekt:


Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu
lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži – parkirišče)"
od km 1.185 do km 1.488

opis risbe:


Vzdolžni profil dovozne ceste LC 312151

del risbe:

faza:	št. projekta:	št. načrta:
PZI	1132	10-2025
datum:	merilo:	št. priloge:
september 2025	1:500/50	3.5.1.



projektanti:		
ambient Ambient d.o.o., projektivno podjetje Mestni trg 25, 1000 Ljubljana ambient@ambient.si ERTA D. O. O. KOPER ERTA, inženiring, projektiranje, svetovanje in druge storitve, d.o.o. Razgledna pot 11, 8280 Ankaran		
investitor:		
Občina Piran Comune di Pirano		
naziv:	ime in priimek:	ident. št.
VP:	Marija Magdalena Kregar u.d.i.a.	A-0206
PI-G:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	G-2082
PI-P:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	P-0116
obdelovalec:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	
objekt:		
Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži – parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488		
opis risbe:		
Vzdolžni profil izvozne ceste		
del risbe:		
faza:	št. projekta:	št. načrta:
PZI	1132	10-2025
datum:	merilo:	št. priloge:
september 2025	1:500/50	3.5.2.



projektanti:



ambient

Ambient d.o.o., projektivno podjetje
Mestni trg 25, 1000 Ljubljana
ambient@ambient.si




ERTA

D. O. O. KOPER

ERTA, inženjring, projektiranje, svetovanje in druge storitve, d.o.o.
Razgledna pot 2a, 6280 Ankaran

investitor:



Občina Piran

Comune di Pirano

naziv:	ime in priimek:	ident. št.
VP:	Marija Magdalena Kregar u.d.i.a.	A-0206
PI-G:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	G-2082
PI-P:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	P-0116
obdelovalec:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	

objekt:


Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu
lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži – parkirišče)"
od km 1.185 do km 1.488

opis risbe:


Vzdolžni profil povezovalne ceste

del risbe:


faza:	št. projekta:	št. načrta:
PZI	1132	10-2025
datum:	merilo:	št. priloge:
september 2025	1:500/50	3.5.3.





projektanti:		
 		
investitor:		
 Občina Piran Comune di Pirano		
naziv:	ime in priimek:	ident. št.
VP:	Marija Magdalena Kregar u.d.i.a.	A-0206
PI-G:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	G-2082
PI-P:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	P-0116
obdelovalec: Jure Bergoč, u.d.i.g.		
Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži – parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488		
opis risbe:		
Prečni profili dovozne ceste LC 312151		
del risbe:		
faza:	št. projekta:	št. načrta:
PZI	1132	10-2025
datum:	merilo:	št. priloge:
september 2025	1:100	3.6.1.





projektanti:		
investitor:		
naziv:		
VP:	ime in priimek:	ident. št.
PI-G:	Marija Magdalena Kregar u.d.i.a.	A-0206
PI-P:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	G-2082
obdelovalec:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	P-0116
objekt:		
Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži – parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488		
opis risbe:		
Prečni profili izvozne ceste		
del risbe:		
faza:	št. projekta:	št. načrta:
PZI	1132	10-2025
datum:	merilo:	št. priloge:
september 2025	1:100	3.6.2.




projektanti:		
 ambient Ambient d.o.o., projektivno podjetje Mestni trg 25, 1000 Ljubljana ambient@ambient.si  ERTA D. O. O. KOPER ERTA: inženiring, projektiranje, svetovanje in druge storitve, d.o.o. Razgledna pot 25, 6280 Ankaran		
investitor:		
 Občina Piran Comune di Pirano		
naziv:	ime in priimek:	ident. št.
VP:	Marija Magdalena Kregar u.d.i.a.	A-0206
PI-G:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	G-2082
PI-P:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	P-0116
obdelovalec:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	
objekt:		
Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stjuži – parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488		
opis risbe:		
Prečni profili povezovalne ceste		
del risbe:		
faza:	št. projekta:	št. načrta:
PZI	1132	10-2025
datum:	merilo:	št. priloge:
september 2025	1:100	3.6.3.










C 8/10	0,10 m ² /m ¹
C 16/20	0,08 m ² /m ¹
GRAMOZ	0,45 m ² /m ¹


UPOŠTEVAN JE:


–SLOVENSKI STANDARD SIST EN 1610:

Gradnja in preiskovanje vodov in kanalov za odpadno vodo

–EVROPSKI STANDARD za PVC cevi – EN 1401-1







projektilant:	ambient Ambient d.o.o., projektirna podružnica Mestni trg 25, 1000 Ljubljana ambient@ambient.si	načrt:	ime in priimek:	ident. št.:
		VP:	Manja Magdalena Kregar u.d.i.a.	A-0206
		PI-G:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	G-2082
		PI-P:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	P-0116
		obdelovalec:	Jure Bergoč, u.d.i.g.	
investitor:	Občina Piran Comune di Pirano			
objekt:	Preureditev parkirišča Strunjan na končnem delu lokalne ceste LC 312151 "Strunjan (ob stuji - parkirišče)" od km 1.185 do km 1.488			
faza:	PZI	št. projekta:	1132	št. načrta:
datum:	september 2025	menilo:	1:250	št. priloge:
			3.9.	
opis risbe:	Situacija zakoličbe			
del risbe:				