Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/СПС

на систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	248,450	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89566	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,022	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4913,35 4727,20	1,57 0,19	4913	4727	2 -	60,8000 0,0026	60,8 -
2	*КМ8-532-4*	*Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3*	*шт*	*1*	*335,98* *164,86*	*8,71* *1,26*	*336*	*165*	*9* *1*	*2,0000* *0,0156*	*2* *0,02*
3	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів кількість: 1+1	шт	2	1727,49 1635,42	1,27 0,15	3455	3271	3 -	22,4000 0,0021	44,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	2094,53 1366,99	315,43 73,33	2095	1367	315 73	14,4000 0,8896	14,4 0,89
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	83,40 49,76	5,58 2,03	167	100	11 4	0,6400 0,0252	1,28 0,05
6	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 1+9+61+3	шт	74	180,65 40,89	52,90 0,70	13368	3026	3915 52	0,5600 0,0085	41,44 0,63
7	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 1+9* H5=1,15 H2=1,15	*100шт*	*0,1*	*12220,27* *11145,44*	*677,75* *198,10*	*1222*	*1115*	*68* *20*	*131,2000* *2,4589*	*13,12* *0,25*
8	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	61	289,85 233,63	1,57 0,19	17681	14251	96 12	3,2000 0,0026	195,2 0,16
9	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	159,83 116,82	6,09 0,74	479	350	18 2	1,6000 0,0101	4,8 0,03
10	290116-5418 варіант 1	Знак "Сповіщувач пожежний ручний" згідно з ДСТУ ISO 6309:2007	шт	3	49,99 -	- -	150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					43866	28372	4437 164		377,84 2,03
		Разом будівельні роботи, грн.					43866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11057				
		всього заробітна плата, грн.					28536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3873				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57686**				
		Всього по розділу 1					**57686**				
		Розділ 2. Кабелі та провід									
11	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 770+60*	*100 м*	*8,3*	*2298,56* *1288,32*	*156,14* *56,82*	*19078*	*10693*	*1296* *472*	*16,0000* *0,7056*	*132,8* *5,86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг* *кількість: 940+10-830*	*100 м*	*1,2*	*4612,58* *1803,65*	*170,08* *61,89*	*5535*	*2164*	*204* *74*	*22,4000* *0,7686*	*26,88* *0,92*
13	& С1-1-1-6-36 варіант 23	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8мм2 кількість: 1,02*940	м	958,8	29,93 -	- -	28697	-	- -	- -	- -
14	& С1-1-1-6-36 варіант 24	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 4х2х0,8мм2 кількість: 1,02*10	м	10,2	46,25 -	- -	472	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					53782	12857	1500 546		159,68 6,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					53782 39425 13403 6946 16,15 2062 **60728**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96367				
		всього заробітна плата, грн.					21727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130037**				
		– – –