Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/ТХ

на інклюзивні рішення

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	363,564	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19718	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,032	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КР15-33-4	Установлення інформаційних знаків і табличок кількість: 3+3+3+13+2+2+2	10шт	2,8	525,18 522,28	- -	1471	1462	- -	6,3360 -	17,74 -
2	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 4*28	шт	112	1,87 -	- -	209	-	- -	- -	- -
3	& С111-741-5С варіант 1	Таблички та інформаційні знаки	шт	28	663,52 -	- -	18579	-	- -	- -	- -
4	*КР17-18-1*	*Установлення дзвоників електричних з кнопкою*	*100к-т*	*0,02*	*8358,96* *8093,89*	- -	*167*	*162*	- -	*110,8600* -	*2,22* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1512-13-5 варіант 1	Кнопка виклику для маломобільних груп населення, комплект BELFIX SET-HELP 1RE-MGN	шт	2	1757,48 -	- -	3515	-	- -	- -	- -
6	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	1,5	8891,78 6687,35	437,15 16,41	13338	10031	656 25	83,0520 0,2002	124,58 0,3
7	& С123-362-1 варіант 1	Поручні дворівневі з нержавіючої сталі для сходів	м	150	1632,56 -	- -	244884	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Обладнання для санвузлів МГН									
8	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2*6	10шт	1,2	474,29 454,02	- -	569	545	- -	5,5080 -	6,61 -
9	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 6*12	шт	72	1,87 -	- -	135	-	- -	- -	- -
10	& С111-741-5С варіант 2	Поручень для туалету настінний, прямий (700), ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2	1438,72 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
11	& С111-741-5С варіант 3	Поручень відкидний для унітазу, настінний, ф32, нержавіюча сталь	шт	2	2769,82 -	- -	5540	-	- -	- -	- -
12	& С111-741-5С варіант 4	Поручень раковини для інвалідів, настінний посилений, ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2	3366,52 -	- -	6733	-	- -	- -	- -
13	& С111-741-5С варіант 5	Поручень раковини для інвалідів, настінний, ф32мм, нержавіюча сталь, захист п'єдесталу раковини	шт	2	1377,52 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
14	& С111-741-5С варіант 6	Поручень кутовий для інваліді, настінний посилений, ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2	2066,02 -	- -	4132	-	- -	- -	- -
15	& С111-741-5С варіант 7	Дзеркало поворотне з ручкою регулювання кута нахилу 500х700мм	шт	2	2703,52 -	- -	5407	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					28148	545	- -		6,61 -
		Разом будівельні роботи, грн.					28148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27603				
		всього заробітна плата, грн.					545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**28442**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**46440**				
		Всього по розділу 2					**46440**				
		Разом прямі витрати по кошторису					355590	14357	656 25		176,12 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					355590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340577				
		всього заробітна плата, грн.					14382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2650				
		Всього будівельні роботи, грн.					**363564**				
		Всього по кошторису					**363564**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**197,18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17032**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]