Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/СКС

на структуровані кабельні мережі (Wi-Fi)

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	18,148	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02586	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,184	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 кількість: 3+11	шт	14	27,38 27,38	- -	383	383	- -	0,3400 -	4,76 -
2	& С100-1504-1507-477 варіант 1	Точка доступу MikroTik cAP (RBcAP2nD A000147)	шт	3	2075,30 -	- -	6226	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С100-1504-1507-477 варіант 2	Маршрутизатор (L009UiGS-RM A000392)	шт	1	5112,25 -	- -	5112	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11721	383	- -		4,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11338				
		всього заробітна плата, грн.					383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11900**				
		Всього по розділу 1					**11900**				
		Розділ 2. Кабелі та провід									
4	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,7*	*4612,58* *1803,65*	*170,08* *61,89*	*3229*	*1263*	*119* *43*	*22,4000* *0,7686*	*15,68* *0,54*
5	& С151-47-8-1 варіант 1	Кабель мережевий UTP 305м cat.5e кількість: 1,02*70	м	71,4	26,62 -	- -	1901	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5130	1263	119 43		15,68 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					5130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3748				
		всього заробітна плата, грн.					1306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					201				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5808**				
		Всього по розділу 2					**5808**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Монтажні вироби									
6	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 кількість: 6+1*2	шт	8	27,38 27,38	- -	219	219	- -	0,3400 -	2,72 -
7	& С10000-2-1-1Е варіант 1	Конектор RJ45 STP кат. 5	шт	6	6,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
8	& С10000-2-1-1Е варіант 2	Патч-корд CAT5e RJ45 UTP 5м	шт	1	84,00 -	- -	84	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					339	219	- -		2,72 -
		Разом будівельні роботи, грн.					339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120				
		всього заробітна плата, грн.					219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27				
		Всього будівельні роботи, грн.					**441**				
		Всього по розділу 3					**441**				
		Разом прямі витрати по кошторису					17190	1865	119 43		23,16 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					17190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15206				
		всього заробітна плата, грн.					1908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18148**				
		Всього по кошторису					**18148**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**25,86**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2184**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]