Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП

на благоустрій території

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3700,292	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,34561	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	371,214	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,77816	39101,47 15286,68	23814,79 6226,76	69529	27182	42347 11072	229,9440 74,6017	408,88 132,65
2	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	3,55632	8328,84 2067,79	6261,05 1055,37	29620	7354	22266 3753	31,1040 10,3249	110,62 36,72
		Розділ 1. Супутні роботи									
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	90,68616	130,03 130,03	- -	11792	11792	- -	1,9560 -	177,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	8,161754 4	3562,93 264,06	3298,87 897,30	29080	2155	26925 7324	3,9720 10,2648	32,42 83,78
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	906,8616	277,55 -	277,55 37,47	251699	-	251699 33980	- 0,4110	- 372,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					292571	13947	278624 41304		209,8 456,5
		Разом будівельні роботи, грн.					292571				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					55251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10213				
		Всього будівельні роботи, грн.					**323034**				
		Всього по розділу 1					**323034**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					391720	48483	343237 56129		729,3 625,87
		Разом будівельні роботи, грн.					391720				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					104612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					162,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20772				
		Всього будівельні роботи, грн.					**451872**				
		Всього по відділу 1					**451872**				
		Відділ 2. Проїзд та майданчики									
6	КР18-12-4	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 500 мм	100м2	17,7816	1538,15 215,40	1322,75 296,77	27351	3830	23521 5277	3,2400 3,2496	57,61 57,78
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 1,75*0,4	100 т	12,44712	3562,93 264,06	3298,87 897,30	44348	3287	41061 11169	3,9720 10,2648	49,44 127,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,4	т	1244,712	253,91 -	253,91 37,47	316045	-	316045 46639	- 0,4110	- 511,58
9	*КБ27-29-1*	*Армування шарів покриття геотекстилем* Н5=1,15 Н2=1,15	*1000 м2*	*1,77816*	*223,67* *223,67*	- -	*398*	*398*	- -	*3,0636* -	*5,45* -
10	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1838,617 44	46,46 -	- -	85422	-	- -	- -	- -
11	КР18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	17,7816	33617,64 431,89	3149,40 692,88	597775	7680	56001 12321	6,1920 6,8432	110,1 121,68
12	*КР18-23-2*	*Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]*	*100м2*	*17,7816*	*35974,62* *498,85*	*4647,79* *1023,93*	*639686*	*8870*	*82645* *18207*	*7,1520* *10,1602*	*127,17* *180,66*
13	*КР18-44-1*	*Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].*	*1000 м2*	*1,77816*	*336346,49* *2225,61*	*25736,39* *3050,52*	*598078*	*3957*	*45763* *5424*	*27,0000* *28,4486*	*48,01* *50,59*
14	*КР18-44-2*	*На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1* Н1=4	*1000 м2*	*-1,77816*	*93838,13* *640,98*	*4930,50* *385,85*	*-166859*	*-1140*	*-8767* *-686*	*7,7760* *3,3826*	*-13,83* *-6,01*
15	*КР18-44-3*	*Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].*	*1000 м2*	*1,77816*	*297620,80* *2118,78*	*24513,08* *2906,14*	*529217*	*3768*	*43588* *5168*	*25,7040* *27,1055*	*45,71* *48,2*
16	*КР18-29-2*	*Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів*	*100м*	*6,55*	*34980,96* *10938,90*	*798,16* *198,58*	*229125*	*71650*	*5228* *1301*	*151,2360* *1,8744*	*990,6* *12,28*
17	& С1416-8684-А-Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	655	355,56 -	- -	232892	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 2					3133478	102300	605085 104820		1420,26 1104,53
		Разом будівельні роботи, грн.					3133478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2426093				
		всього заробітна плата, грн.					207120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					114942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					303,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38710				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3248420**				
		– – –