.
.

# Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

06-03/24 - ЗК

Том 7

2024 р.

.

.

# Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

06-03/24 - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

# ЗМІСТ

Стор.

1. Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва ---------
3. Підсумкові вартісні параметри ---------
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат ---------
5. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ---------
7. Відомість ресурсів ---------
8. Кошторис на вишукувальні роботи ---------
9. Кошторис на проектні роботи ---------

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74**

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] | 1,00 | % |
| 2. | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 3. | Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32] | 1,00 | % |
| 4 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у .. | | |
| 5. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,085 | |
| 6. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 7. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

| | | |
|---|---|---|
| Загальна кошторисна трудомісткість | 53,24273 | тис.люд.год |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах | 47,841 | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробітна плата | 4386,955 | тис.грн. |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: | | |
| Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8 | 13707,89 | грн. |
| Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8 | 18368,57 | грн. |
| Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 128 люд.год та розряді робіт 3,8 | 40298,65 | грн. |

| | | |
|---|---|---|
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: | 32897,717 | тис.грн. |
| у тому числі: | | |
| будівельні роботи - | 22315,409 | тис.грн. |
| вартість устаткування - | 3495,672 | тис.грн. |

| | | |
|---|---|---|
| інші витрати - | 1749,476 | тис.грн. |
| податок на додану вартість - | 5337,160 | тис.грн. |

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

*( назва організації, що затверджує )*

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 32897,717 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

*(посилання на документ про затвердження)*

"___" _____ 20__ р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74**

Складений за поточними цінами станом на 16 травня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** | | | | |
| 1 | 02-01 | Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74 | 17316,071 | 3308,103 | - | 20624,174 |
| | | **Разом по главі 2:** | 17316,071 | 3308,103 | - | 20624,174 |
| | | **Глава 7. Благоустрій та озеленення території** | | | | |
| 2 | 07-01 | Благоустрій та озеленення території | 3700,292 | - | - | 3700,292 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Разом по главі 7:** | 3700,292 | - | - | 3700,292 |
| | | **Разом по главах 1-7:** | 21016,363 | 3308,103 | - | 24324,466 |
| | | **Разом по главах 1-8:** | 21016,363 | 3308,103 | - | 24324,466 |
| | | **Разом по главах 1-9:** | 21016,363 | 3308,103 | - | 24324,466 |
| | | **Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги** | | | | |
| 3 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 243,245 | 243,245 |
| 4 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 338,458 | 338,458 |
| 5 | Настанова [4.32] | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (передбачається залучення на етапі будівництва) (1 %) | - | - | 225,639 | 225,639 |
| 6 | Розрахунок N П-106 | Кошти на проведення процедури закупівлі | - | - | 48,649 | 48,649 |
| 7 | Розрахунок N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації | - | - | 12,610 | 12,610 |
| 8 | Настанова [4.32] | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) | - | - | 13,929 | 13,929 |
| 9 | Завдання на проектування | Паспорт БТІ | - | - | 80,000 | 80,000 |
| | | **Разом по главі 10:** | - | - | 962,530 | 962,530 |
| | | **Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд** | | | | |
| 10 | Настанова [4.34] | Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою | - | - | 496,172 | 496,172 |
| 11 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 83,660 | 83,660 |
| | | **Разом по главі 12:** | - | - | 579,832 | 579,832 |
| | | **Разом по главах 1-12:** | 21016,363 | 3308,103 | 1542,362 | 25866,828 |
| | Настанова [4.38] | **Кошторисний прибуток (П)** | 407,307 | - | - | 407,307 |
| | Настанова [4.39] | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)** | - | - | 207,114 | 207,114 |
| | Розрахунок N П-145 | **Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)** | 891,739 | 187,569 | - | 1079,308 |
| | | **Разом** | 22315,409 | 3495,672 | 1749,476 | 27560,557 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Настанова [4.43] | **Податок на додану вартість** | - | - | 5337,160 | 5337,160 |
| | | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 22315,409 | 3495,672 | 7086,636 | 32897,717 |

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу _____

# ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

| Ідентифікатор | НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ | Значення |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| П114 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. | 32897,71700 |
| П14С | Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн | 22315,40900 |
| П14О | Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн | 3495,67200 |
| П14П | Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн | 7086,63600 |
| П14 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. | 32897,71700 |
| П17 | Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. | 32897,71700 |
| П13 | Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн. | 27560,55700 |
| П9 | Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн. | 27560,55700 |
| П9_В | Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт | 0 |
| П12 | Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн. | 24252,45400 |
| П8 | Разом по главах 1-12, тис. грн. | 25866,82800 |
| П711 | Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. | 21016,36300 |
| П713_ТУП | Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. | 0 |
| П713_ТУ | Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. | 1760,57200 |
| П713 | Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. | 3308,10300 |
| П7 | Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн. | 1542,36200 |
| П715 | Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| П306 | Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. | 496,17200 |
| П10 | Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. | 22315,40900 |
| П10Г | Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. | 0 |
| П6 | Інші витрати по главах 1-9, тис. грн. | 0 |
| П4 | Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. | 21016,36300 |
| П23 | Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. | 21016,36300 |
| П23Г | Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн. | 0 |
| П22Г | Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн. | 0 |
| П1_7С | Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн. | 21016,36300 |
| П1_7Г | Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн. | 0 |
| П22Д | Загальношахтні витрати по будові, тис. грн. | 0 |
| П1 | Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 21016,36300 |
| П1Г | Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П3 | Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 3308,10300 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П3001 | Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П234 | Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П234001 | Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П21_1 | Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 18941,40300 |
| П21 | Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 22249,50600 |
| П27 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 1628,05800 |
| П27001 | Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. | 0 |
| П58 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 0 |
| П24 | Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн. | 36,48100 |
| П41Г | Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П62 | Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. | 0 |
| П62001 | Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. | 0 |
| П62Б | Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П206 | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 16,35298 |
| П62В | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П207 | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 370,24729 |
| П62Г | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П209 | Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 59,13658 |
| П62Д | Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П208 | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 44,90242 |
| П62Е | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П210 | Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 9,75367 |
| П62Ж | Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П211 | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 0 |
| П62И | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П752 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 309,89700 |
| П62А | Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П72 | Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн. | 4386,95500 |
| П30 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 3386,97800 |
| П51 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П52 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П43Г | Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П32 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 309,89700 |
| П44Г | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П730 | Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 3696,87500 |
| П751 | Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П35 | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 690,08000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П42С | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 690,08000 |
| П45Г | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П11В | Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн. | 0 |
| П11Г | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн. | 0 |
| П11Д | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн. | 0 |
| П29В | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П30С | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн. | 0 |
| П30Г | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн. | 0 |
| П49В | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П29Д | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 131,15100 |
| П49Д | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П11А | Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. | 127,74000 |
| П11Б | Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. | 80,52000 |
| П28 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 13914,94700 |
| П28001 | Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П54 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. | 0 |
| П29 | Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн. | 1210,54400 |
| П49 | Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн. | 2122,98877 |
| П29А | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П49А | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П499 | Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн. | 299,18462 |
| П26 | Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. | 0 |
| П26001 | Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П39Г | Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П25 | Зворотні суми, тис. грн. | 0 |
| П774З | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. | 0 |
| П774П | Прибуток, тис. грн. | 407,30700 |
| П771П | Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. | 407,30700 |
| П775П | Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. | 0 |
| П774А | Адміністративні витрати, тис. грн. | 207,11400 |
| П774І | Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. | 0 |
| П131Р | Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн. | 0 |
| П133Р | Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн. | 0 |
| П134Р | Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн. | 0 |
| П135Р | Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн. | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П451И | Інфляція - будівельні роботи, тис.грн. | 891,73900 |
| П453И | Інфляція - устаткування, тис.грн. | 187,56900 |
| П455И | Інфляція - гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| П1415 | Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн. | 0 |
| П154Н | Податок на додану вартість, тис.грн. | 5337,16000 |
| П774 | Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн. | 2074,96000 |
| П34 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 2074,96000 |
| П53 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П42Г | Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П73П | Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. | 0 |
| П73 | Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год. | 53,24273 |
| П731 | Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год. | 47,84050 |
| П731Г | Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год. | 0 |
| П731Д | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год. | 53,24273 |
| П731Е | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год. | 53,24273 |
| П731И | Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П755 | Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П736 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 5,40223 |
| П31 | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 44,34811 |
| П46Г | Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П260 | Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год. | 3,49239 |
| П62К | Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год. | 0 |
| П33 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 3,49239 |
| П47Г | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П55 | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П55Г | Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П56 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год. | 0 |
| П56Г | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год. | 0 |
| П36 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 5,40223 |
| П48Г | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П57 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П57Г | Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год. | 0 |
| П11Е | Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год. | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П11И | Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год. | 0 |
| П11К | Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год. | 0 |
| СС986 | Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год | 0 |
| П11Л | Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год | 0 |
| П10М | Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год. | 0 |
| П10П | Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год. | 0 |
| П29Б | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П31С | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П31Г | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П31П | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П49Б | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П29Г | Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 1,43858 |
| П49Г | Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П37 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд | 3,30000 |
| П38 | Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд | 4,50000 |
| П15 | Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, % | 0 |
| П16 | Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, % | 0 |
| П19 | Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, % | 0 |
| П300 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. | 1023,27900 |
| П301 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн. | 965,12900 |
| П302 | Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн. | 41,74700 |
| П303 | Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн. | 0 |
| П304 | Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн. | 361,60100 |
| П305 | Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн. | 16,40300 |
| П246 | Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. | 912,43187 |
| П246001 | Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П247 | Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П154001 | Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 579,83200 |
| П247001 | Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П248 | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П248001 | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П249001 | Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П222 | Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год. | 0 |
| П223 | Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн. | 0 |
| П224 | Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. | 0,01058 |
| П225 | Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. | 1,02707 |
| П226 | Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. | 0,00481 |
| П227 | Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. | 0,47895 |
| П228 | Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. | 13707,89000 |
| П229 | Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. | 170,25000 |
| П230 | Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 12466,82470 |
| П231 | Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П232 | Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 1163,59855 |
| П233 | Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 269,67693 |
| П235 | Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. | 3231,63600 |
| П235002 | Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн | 453,73300 |
| П236 | Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П236002 | Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. | 0 |
| П237 | Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. | 46,95600 |
| П238 | Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П239 | Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год | 0 |
| П240 | Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. | 0 |
| П241 | ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. | 0 |
| П242 | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. | 29,51200 |
| П243 | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П244 | Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. | 1631,49400 |
| П99ІВ | Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" | 0 |
| П99І | Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" | 0 |
| П99ПУ | Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" | 0 |
| П99ПБ | Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" | 0 |
| П99ЄПБ | Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" | 0 |
| П99ЄПУ | Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" | 0 |

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
## Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 24324,466

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 1760,572

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (24324,466 - 1760,572) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 338,458

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117
## Кошти на надання послуг інженера-консультанта

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= С1047 = 1,00

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 24324,466

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 1760,572

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП117 = (24324,466 - 1760,572) * 1,00 * 0,001 * 1,00 = 225,639

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
## Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=3308,103;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=21016,363;

п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
П6=0;

п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
0,2=0,2;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
Інші витрати
(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)*п1.5/100=(3308,103+21016,363+0+0)*0,2/100=48,64893;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
## Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=21016,363;

п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(21016,363+0)*0,06/100=12,60982;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
## Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=21016,363;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=3308,103;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,085;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,089;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=4,52;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,085;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=8,0032;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=2;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8,0032-4,52|-(8,0032-4,52))*W(|8,0032-0|-(8,0032-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|8,0032+5-12|+(8,0032+5-12))+V(|8,0032+5-24|+(8,0032+5-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(8,0032+5)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(8,0032+5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=1,003;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(8,0032+5-24-1*W(8,0032+5-37))*W(1-2)*V(|36-8,0032-5|+(36-8,0032-5))+12*W(|36-8,0032-5|+(36-8,0032-5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,085-1)*((1*(12-4,52+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0601;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0601+(1-1)=1,0601;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0601+V(1-2)*(1+(1,085-1)*(8,0032-(4,52*1+0*0))/12)=1,0246727;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0246727+W(1-2)*(1,0601+(1,085-1)*8,0032/12)=1,0247;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0247+(1,085-1)*(12-8,0032)/12=1,053;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,053=1,053;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,053+(1,089-1)*1,003/12)=1,0604;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,0604=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-8,0032=3,997;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*3,997/5=0,7994;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,7994)+W(1-2)*(1-0,7994)*(1-0/(1,003+0)))=0,2006;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*3,997/5=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(1,003+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(21016,363-V(0)*(0+0+0))*0,7994=16800,481;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(21016,363-V(0)*(0+0+0))*0,2006=4215,882;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((21016,363-V(0)*(0+0+0))-4215,882-16800,481)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(3308,103*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(3308,103*W(0)+0*V(0))*1=3308,103;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((3308,103*W(0)+0*V(0))-3308,103-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,7994=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,2006=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,085-0,1)*W(2-1)=0,5;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,089-0,1)*W(2-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1-0,1)*W(2-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*0*((1,053-1)+(1,0247-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,0604-1)+(1,053-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*16800,481*((1,053-1)+(1,0247-1)*V(0,5-1))+0,5*4215,882*((1,0604-1)+(1,053-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=891,739;

Устаткування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*0*((1,053-1)+(1,0247-1)*V(0,5-1))+0,5*3308,103*((1,0604-1)+(1,053-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=187,569;

Склав _____

Перевірів _____

# КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

## Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 53,24273;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП130 = 7,65 * (53,24273 + 0) * 1 = 407,307;

# КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

## Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 53,24273;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

**п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:**
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 3,89 * (53,24273 + 0) * 1 = 207,114.

# КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

## Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 27560,557;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 453,733;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 579,832;
у тому числі:
- Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою (П122) = 496,172
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 83,66

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 27560,557 - 0 - 453,733 - 579,832 = 26526,992;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 26526,992 * 20 / 100 + 453,733 * 7 / 100 = 5337,16;

.

.

# Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

06-03/24 - КД

Том 8

2024 р.

.

.

# Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

06-03/24 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

# ЗМІСТ


Стор.

1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74 --------
   № 02-01
2. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи --------
   № 02-01-01/АБ
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/АБ --------
4. Локальний кошторис на інклюзивні рішення --------
   № 02-01-02/ТХ
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02/ТХ --------
6. Локальний кошторис на водопровід та каналізація --------
   № 02-01-03/ВК
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/ВК --------
8. Локальний кошторис на придбання устаткування водопровід та каналізація (придбання обладнання) --------
   № 02-01-04/ВК
9. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію --------
   № 02-01-05/ОВ
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05/ОВ --------
11. Локальний кошторис на придбання устаткування опалення та вентиляцію (придбання обладнання) --------
    № 02-01-06/ОВ
12. Локальний кошторис на електротехнічні рішення --------
    № 02-01-07/ЕТР
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07/ЕТР --------
14. Локальний кошторис на придбання устаткування електротехнічні рішення (придбання обладнання) --------
    № 02-01-08/ЕТР
15. Локальний кошторис на структуровані кабельні мережі (Wi-Fi) --------
    № 02-01-09/СКС
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09/СКС --------
17. Локальний кошторис на систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу --------
    № 02-01-010/СПС
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010/СПС --------
19. Локальний кошторис на придбання устаткування систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу (придбання обладнання) --------
    № 02-01-011/СПС
20. Локальний кошторис на технологічні рішення --------
    № 02-01-012/ТХ
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/ТХ --------
22. Локальний кошторис на придбання устаткування технологічне обладнання --------
    № 02-01-013

23. Локальний кошторис на придбання устаткування інструменти та інвентар --------
№ 02-01-014
24. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території --------
№ 07-01
25. Локальний кошторис на благоустрій території --------
№ 07-01-01/ГП
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01/ГП --------