Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АБ

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	12599,396	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	38,11513	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3116,700	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КР15-3-3*	*Демонтаж унітазів зі змивними бачками*	*100к-т*	*0,01*	*13319,20*	*453,38*	*133*	*129*	*4*	*176,2200*	*1,76*
					12865,82	*95,26*			*1*	*1,1213*	*0,01*
2	*КР15-3-1*	*Демонтаж раковин [умивальників]*	*100к-т*	*0,01*	*5574,93*	*223,59*	*56*	*54*	*2*	*73,2960*	*0,73*
					5351,34	*46,98*			-	*0,5530*	*0,01*
3	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,45	2868,83	2106,61	7029	1867	5162	10,4400	25,58
					762,22	633,21			1551	7,8331	19,19
4	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,13	1711,35	-	222	222	-	23,4400	3,05
					1711,35	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток кількість: 8+3	100шт	0,11	533,59 533,59	- -	59	59	- -	7,6500 -	0,84 -
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	16859,21 15431,77	1407,11 434,11	337	309	28 9	221,2440 4,8265	4,42 0,1
7	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,042	3634,09 3634,09	- -	153	153	- -	53,6160 -	2,25 -
8	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: 2*(1+2,1*2)*2	100 м	0,208	540,88 540,88	- -	113	113	- -	7,9800 -	1,66 -
9	*КР5-3-1*	*Розбирання цегляних перегородок* *кількість: 7*0,12*	*1 м3*	*0,84*	*681,72* *642,99*	*38,73* *11,95*	*573*	*540*	*33* *10*	*9,6720* *0,1328*	*8,12* *0,11*
10	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 123,03+594	100м2	7,1703	4678,67 4222,54	456,13 140,72	33547	30277	3270 1009	63,5160 1,5646	455,43 11,22
11	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0873	8253,87 8131,27	122,60 29,51	721	710	11 3	111,3720 0,3326	9,72 0,03
12	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог кількість: 114,44+8,73	100м2	1,2317	5910,25 4457,70	1452,55 427,30	7280	5491	1789 526	61,0560 5,2783	75,2 6,5
13	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії кількість: 0,225*(114,44+8,73)	м3	27,71325	1917,50 1184,91	732,59 221,11	53140	32838	20302 6128	15,2400 2,7588	422,35 76,46
14	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	1,15	7580,76 3386,79	4125,62 1245,22	8718	3895	4744 1432	43,5600 15,5364	50,09 17,87
15	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	6,2448	61518,76 58912,75	- -	384172	367898	- -	877,2000 -	5477,94 -
16	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,744	7876,03 426,00	7450,03 2026,43	5860	317	5543 1508	6,4080 23,1816	4,77 17,25
17	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2754	13833,16 13833,16	- -	3810	3810	- -	208,0800 -	57,31 -
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*(624,48+74,4-27,54)	т	1174,845	253,91 -	253,91 37,47	298305	-	298305 44021	- 0,4110	- 482,86
		Розділ 1. Супутні роботи									
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,580871	130,03 130,03	- -	1246	1246	- -	1,9560 -	18,74 -
20	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,862278 39	3562,93 264,06	3298,87 897,30	3072	228	2844 774	3,9720 10,2648	3,42 8,85
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	95,80871	277,55 -	277,55 37,47	26592	-	26592 3590	- 0,4110	- 39,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					30910	1474	29436 4364		22,16 48,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					30910				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1079				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34129**				
		Всього по розділу 1					**34129**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					835138	450156	368629 60562		6623,38 679,84
		Разом будівельні роботи, грн.					835138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16353				
		всього заробітна плата, грн.					510718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					311795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					876,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111931				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1146933**				
		Всього по відділу 1					**1146933**				
		Відділ 2. Будівельні роботи									
		Розділ 1. Спуск до підвального поверху									
		Загальні роботи									
22	КР1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 кількість: 18+1,01+1,72+0,66+14,8+4,31+0,59+0,54+0,47+0,64+1,8	100 м3	0,4454	39210,76 39210,76	- -	17464	17464	- -	546,7200 -	243,51 -
23	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,4454	14646,87 14646,87	- -	6524	6524	- -	220,3200 -	98,13 -
24	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*44,54	т	77,945	253,91 -	253,91 37,47	19791	-	19791 2921	- 0,4110	- 32,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	18	1555,31	197,25	27996	7223	3551	5,4960	98,93
					401,26	54,99			990	0,6644	11,96
26	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,01	3308,45	545,45	3342	487	551	6,6000	6,67
					481,87	157,26			159	1,9268	1,95
27	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0172	376251,02	3422,39	6472	249	59	207,9660	3,58
					14505,63	1359,78			23	14,7165	0,25
28	*КР19-26-1*	*Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі кількість: R2(1,03*0,04/0,98*18,97)*	*м3*	*0,8*	*4920,86*	-	*3937*	*2498*	-	*37,3200*	*29,86*
					3122,19	-			-	-	-
29	& С111-1493-1-В1 варіант 4	Екструдований пінополістирол 40мм кількість: 1,03*18,97	м2	19,5391	271,50	-	5305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,175	2283,61	13,70	400	211	2	15,5040	2,71
					1205,44	12,22			2	0,1591	0,03
31	С111-1564	Гідроізол кількість: 1,1*17,5 Фундамент монолітний ФМ1	м2	19,25	47,55	-	915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0066	460392,19	15448,27	3039	315	102	629,7354	4,16
					47759,13	4966,03			33	54,0561	0,36
33	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 10,4/1000	т	0,0104	31030,11	-	323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (5,7+5,9+0,5)/1000	т	0,0121	36277,52	-	439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 14,5/1000 Фундамент монолітний ФМ2	т	0,0145	36277,52	-	526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,148	460392,19 47759,13	15448,27 4966,03	68138	7068	2286 735	629,7354 54,0561	93,2 8
37	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 56,1/1000	т	0,0561	31030,11 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
38	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (38,4+37,5+12,6)/1000	т	0,0885	36277,52 -	- -	3211	-	- -	- -	- -
39	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 260,4/1000 Фундамент монолітний ФМ3	т	0,2604	36277,52 -	- -	9447	-	- -	- -	- -
40	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0431	460392,19 47759,13	15448,27 4966,03	19843	2058	666 214	629,7354 54,0561	27,14 2,33
41	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 56,1/1000	т	0,0561	31030,11 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
42	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (30,1+33,4+3,4)/1000	т	0,0669	36277,52 -	- -	2427	-	- -	- -	- -
43	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 125,9/1000 Плита монолітна ПМ1	т	0,1259	36277,52 -	- -	4567	-	- -	- -	- -
44	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0059	410282,00 26103,05	12514,59 4139,11	2421	154	74 24	344,1858 45,1584	2,03 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
45	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 22,1/1000 Плита монолітна ПМ2	т	0,0221	36277,52 -	- -	802	-	- -	- -	- -
46	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0054	410282,00 26103,05	12514,59 4139,11	2216	141	68 22	344,1858 45,1584	1,86 0,24
47	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 20,1/1000 Плита монолітна ПМ3	т	0,0201	36277,52 -	- -	729	-	- -	- -	- -
48	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0047	410282,00 26103,05	12514,59 4139,11	1928	123	59 19	344,1858 45,1584	1,62 0,21
49	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 17,8/1000 Сходинка монолітна СМ1	т	0,0178	36277,52 -	- -	646	-	- -	- -	- -
50	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0576	612953,97 137272,34	37521,13 12474,67	35306	7907	2161 719	1744,9134 135,8582	100,51 7,83
51	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 34,2/1000 Водозбірний приямок	т	0,3078	36277,52 -	- -	11166	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0011	376251,02 14505,63	3422,39 1359,78	414	16	4 1	207,9660 14,7165	0,23 0,02
53	*КР16-33-3*	*Улаштування колодязів водопровідних бетонних із монолітними стінами та покриттям із збірного залізобетону прямокутних в сухих ґрунтах*	*м3*	*1,8*	*6228,32* *1502,60*	*440,48* *86,93*	*11211*	*2705*	*793* *156*	*17,6880* *0,8520*	*31,84* *1,53*
54	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*0,0209*	*24206,16* *17005,82*	*6482,03* *391,44*	*506*	*355*	*135* *8*	*211,2000* *4,2132*	*4,41* *0,09*
55	С111-1172 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм кількість: 1,06*(5,4+15,5)/1000 Закладна деталь ЗД-1	т	0,022154	31072,10 -	- -	688	-	- -	- -	- -
56	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* *кількість: (12,79+1,05+0,79)/1000*	*т*	*0,01463*	*24206,16* *17005,82*	*6482,03* *391,44*	*354*	*249*	*95* *6*	*211,2000* *4,2132*	*3,09* *0,06*
57	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг* Н2=1,15 Н5=1,15	*т*	*0,01463*	*9685,50* *7553,57*	*1911,29* *504,38*	*142*	*111*	*28* *7*	*97,1520* *4,7610*	*1,42* *0,07*
58	С111-1814 варіант 5	Сталь кутова 63х5 кількість: 1,06*12,79/1000	т	0,0135574	35060,11 -	- -	475	-	- -	- -	- -
59	С111-824 варіант 1	Сталь кругла ф8 кількість: 1,06*(1,05+0,79)/1000	т	0,0019504	34092,60 -	- -	66	-	- -	- -	- -
60	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,01*	*1439,33* *601,39*	*106,48* *6,62*	*14*	*6*	*1* -	*6,5964* *0,0810*	*0,07* -
61	*КБ13-27-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Супутні роботи	*100м2*	*0,01*	*4473,06* *898,61*	*129,30* *9,01*	*45*	*9*	*1* -	*9,9912* *0,1101*	*0,1* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,10826	1219,61 830,34	11,60 3,09	1352	920	13 3	9,2322 0,0375	10,23 0,04
63	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,10826	12509,18 4751,71	- -	13863	5266	- -	58,2960 -	64,61 -
64	*КР2-6-4*	*Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом* *кількість: 0,6*0,6*4+0,6*0,6*	*100 м2*	*0,018*	*15063,43* *15053,96*	- -	*271*	*271*	- -	*193,6200* -	*3,49* -
65	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 5*1,8 Піддашок металевий ПД1	кг	9	31,63 -	- -	285	-	- -	- -	- -
66	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,476325	23599,85 14402,17	8300,22 1319,64	11241	6860	3954 629	174,7200 12,9674	83,22 6,18
67	*КБ9-34-5*	*Монтаж конструкцій* Н2=1,15 Н5=1,15	*т*	*0,476325*	*7430,80* *3075,74*	*2022,04* *561,00*	*3539*	*1465*	*963* *267*	*38,1984* *5,4168*	*18,19* *2,58*
68	& С111-1139-1-О-В3 варіант 1	Профільна труба 50х50х5 кількість: 1,06*333,7/1000	т	0,353722	42720,11 -	- -	15111	-	- -	- -	- -
69	С111-1814 варіант 6	Сталь кутова 50х6 кількість: 1,06*16/1000	т	0,01696	35144,08 -	- -	596	-	- -	- -	- -
70	& С111-1139-1-О-В3 варіант 2	Профільна труба 40х40х4 кількість: 1,06*90,3/1000	т	0,095718	42592,61 -	- -	4077	-	- -	- -	- -
71	& С111-1810-3 варіант 1	Сталь штабова, розмір 50х4 мм кількість: 1,06*0,115/1000	т	0,000121 9	35183,65 -	- -	4	-	- -	- -	- -
72	& С1-66 варіант 1	Анкерний стрижень HIT-Z M12x196 (у комплекті з клейовим анкером HIT-HY 200-A)	шт	24	2407,22 -	- -	57773	-	- -	- -	- -
73	& С111-880-1-4 варіант 6	Шпилька діам. 14х630мм	шт	10	108,32 -	- -	1083	-	- -	- -	- -
74	& С111-1848-2-1Щ варіант 1	Шайба М14	шт	20	1,49 -	- -	30	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С111-1848-1-1 варіант 1	Гайка М14	шт	40	5,36 -	- -	214	-	- -	- -	- -
76	& С111-1139-1-О-В3 варіант 3	Профільна труба 80х40х5 кількість: 1,06*20/1000	т	0,0212	43136,61 -	- -	914	-	- -	- -	- -
77	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 10мм кількість: 1,06*8,6/1000	т	0,009116	40011,98 -	- -	365	-	- -	- -	- -
78	& С1-66 варіант 2	Анкерний стрижень HIT-Z М12х155 (у комплекті з клейовим анкером HIT-HY 200-A)	шт	8	2386,82 -	- -	19095	-	- -	- -	- -
79	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількість: R2(0,2*47,2+0,2*0,1*34+0,16*20+0,108*0,07+0,24*2,3+0,2* 0,13*2*4)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,1409*	*1439,33* *601,39*	*106,48* *6,62*	*203*	*85*	*15* *1*	*6,5964* *0,0810*	*0,93* *0,01*
80	*КБ13-27-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,1409*	*4473,06* *898,61*	*129,30* *9,01*	*630*	*127*	*18* *1*	*9,9912* *0,1101*	*1,41* *0,02*
81	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,094	7413,36 7370,70	16,87 15,04	697	693	2 1	94,8000 0,1958	8,91 0,02
82	& С111-32-В1 варіант 1	Профнастил Т35Е кількість: 1,04*9,4	м2	9,776	611,62 -	- -	5979	-	- -	- -	- -
83	& С1-180-59 варіант 1	Саморез кровельный 4,8х35 RAL кількість: 8*9,4	шт	75,2	2,06 -	- -	155	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					414194	71560	35392 6941		946,06 76,09
		Разом будівельні роботи, грн.					414194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307242				
		всього заробітна плата, грн.					78501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15395				
		Всього будівельні роботи, грн.					**459104**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**459104**				
		Розділ 2. Залізобетонна підготовка під цегляні перегородки									
84	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 2*6,82	100 м3	0,1364	9509,02 1846,86	7662,16 2285,74	1297	252	1045 312	25,2960 28,3866	3,45 3,87
85	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,82	3308,45 481,87	545,45 157,26	22564	3286	3720 1073	6,6000 1,9268	45,01 13,14
86	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм]* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м3*	*0,137*	*448303,33* *47759,13*	*3359,41* *162,89*	*61418*	*6543*	*460* *22*	*629,7354* *2,0735*	*86,27* *0,28*
87	С111-1150 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм кількість: 304,98/1000	т	0,30498	31323,97 -	- -	9553	-	- -	- -	- -
88	С111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 347,39/1000	т	0,34739	31030,11 -	- -	10780	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					105612	10081	5225 1407		134,73 17,29
		Разом будівельні роботи, грн.					105612				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90306				
		всього заробітна плата, грн.					11488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2330				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112304**				
		Всього по розділу 2					**112304**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Перегородки									
89	*КР2-6-3*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари* *кількість: 88,02/2*	*100 м2*	*0,4401*	*60127,23* *3407,32*	- -	*26462*	*1500*	- -	*43,8240* -	*19,29* -
90	*КР7-17-2*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2* *кількість: 88,02/2*	*100м2*	*0,4401*	*12054,24* *5630,82*	- -	*5305*	*2478*	- -	*77,1240* -	*33,94* -
91	*КР2-6-2*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар* *кількість: 352,02*0,165*2*	*100 м2*	*1,161666*	*45808,68* *2423,93*	- -	*53214*	*2816*	- -	*31,1760* -	*36,22* -
92	& С1-11-779-36-1 варіант 2	Демпферна стрічка 7х165мм кількість: 1,1*2*352,02	мп	774,444	14,29 -	- -	11067	-	- -	- -	- -
93	*КР3-28-4*	*Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли*	*100 м3*	*0,2184*	*544693,97* *81135,45*	- -	*118961*	*17720*	- -	*1069,8240* -	*233,65* -
94	*КР5-8-7*	*Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2*	*100 м2*	*3,3104*	*80337,62* *22584,75*	- -	*265950*	*74765*	- -	*283,7280* -	*939,25* -
95	С111-1170	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм кількість: 625,19/1000	т	0,62519	39409,16 -	- -	24638	-	- -	- -	- -
96	С111-1172 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм кількість: 50,34/1000	т	0,05034	31323,97 -	- -	1577	-	- -	- -	- -
97	*КБ26-34-1*	*Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині* Н2=1,15 Н5=1,15	*1 м3*	*1,61*	*17266,76* *1798,99*	- -	*27799*	*2896*	- -	*22,3422* -	*35,97* -
98	*КР5-9-1*	*Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах*	*100 м2*	*0,5022*	*16809,76* *14522,19*	- -	*8442*	*7293*	- -	*193,8360* -	*97,34* -
99	& С1-145-100 варіант 5	Труба 40х40х2мм з компл. кріплення	м	33,8985	523,34 -	- -	17740	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С1-1-П-2 варіант 1	Панель HPL	м2	50,22	6322,98 -	- -	317540	-	- -	- -	- -
101	& С111-1628-А варіант 1	Ніжка з компл. кріплення н/ж 150мм	шт	75,33	129,80 -	- -	9778	-	- -	- -	- -
102	& С111-1628-А варіант 2	Кутик н/ж	шт	301,32	88,59 -	- -	26694	-	- -	- -	- -
103	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,55242	747,87 -	- -	413	-	- -	- -	- -
104	& С1-1-П-3	Самонарізні гвинти	шт	615,195	1,17 -	- -	720	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					916300	109468	- -		1395,66 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					916300 806832 109468 62188 166,47 21266 **978488**				
		Всього по розділу 3					**978488**				
		Розділ 4. Перемички									
105	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: (273,28+12,35+3,2)/1000*	*т*	*0,28883*	*23595,97* *17005,82*	*5871,84* *248,86*	*6815*	*4912*	*1696* *72*	*211,2000* *3,0444*	*61* *0,88*
106	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,28883*	*24830,85* *16457,93*	*1028,21* *307,87*	*7172*	*4754*	*297* *89*	*235,9560* *3,7786*	*68,15* *1,09*
107	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 50х4 кількість: 1,06*273,28/1000	т	0,2896768	33842,72 -	- -	9803	-	- -	- -	- -
108	С111-1816 варіант 1	Смуга сталеваа 50х4 кількість: 1,06*(12,35+3,2)/1000	т	0,016483	35488,30 -	- -	585	-	- -	- -	- -
109	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,2*1,4*64+0,05*0,12*2*64+0,05*0,25*2*8	100м2	0,18888	2888,28 1202,79	222,56 16,27	546	227	42 3	13,1928 0,1987	2,49 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15									
110	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 0,2*1,4*64+0,05*0,12*2*64+0,05*0,25*2*8 Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,18888	4663,92 898,61	162,11 18,22	881	170	31 3	9,9912 0,2219	1,89 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					25802	10063	2066 167		133,53 2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					25802				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13673				
		всього заробітна плата, грн.					10230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2059				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31739**				
		Всього по розділу 4					**31739**				
		Розділ 5. Посилення дверного прорізу з встановленням рами РП-1									
111	*КБ46-4-2*	*Підсилення цегляних стін стальними обоймами* *кількість: (88,02+46,9+22,36+17,52+5,68+3,8+4,68)/1000*	*т*	*0,18896*	*36256,64* *29730,09*	*3622,28* *370,56*	*6851*	*5618*	*684* *70*	*355,3680* *4,5059*	*67,15* *0,85*
112	С111-1841 варіант 2	Сталь швелерна №18 кількість: 1,02*88,02/1000	т	0,089780 4	49710,85 -	- -	4463	-	- -	- -	- -
113	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 75х8 кількість: 1,02*(46,9+22,36)/1000	т	0,070645 2	33750,36 -	- -	2384	-	- -	- -	- -
114	С111-1816 варіант 2	Смуга сталеваа 100х6 кількість: 1,02*(17,52+5,68)/1000	т	0,023664	35211,24 -	- -	833	-	- -	- -	- -
115	& С111-880-1-4 варіант 2	Шпилька діам. 16х600мм	шт	4	123,68 -	- -	495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С111-880-1-4 варіант 3	Шпилька діам. 16х740мм	шт	4	152,24 -	- -	609	-	- -	- -	- -
117	& С1-41-1 варіант 1	Гайка М16	шт.	16	8,36 -	- -	134	-	- -	- -	- -
118	& С113-2472-18 варіант 1	Шайба М16	шт	16	2,20 -	- -	35	-	- -	- -	- -
119	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,72*2,7*2+0,3*2,6*4+0,3*0,62*4+0,1*0,62*2*6+0,1*0,15*2*8 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,08736	1444,13 601,39	111,28 8,13	126	53	10 1	6,5964 0,0994	0,58 0,01
120	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,08736	4663,92 898,61	162,11 18,22	407	79	14 2	9,9912 0,2219	0,87 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					16337	5750	708 73		68,6 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					16337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9879				
		всього заробітна плата, грн.					5823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1059				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19521**				
		Всього по розділу 5					**19521**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1478245	206922	43391 8588		2678,58 96,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1478245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1227932				
		всього заробітна плата, грн.					215510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					122909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					329,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42109				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1601154**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(18,51*0,5+15,28*0,+13,33*0,)	л	9,26	360,74 -	- -	3340	-	- -	- -	- -
131	С111-1904 варіант 1	Дюбель шуруп д10 кількість: R0(455*0,5+362*0,+266*0,)	шт	228	3,07 -	- -	700	-	- -	- -	- -
132	*КБ10-40-1*	*Установлення і кріплення наличників* *кількість: ((11+14)*(1+2*2))*2* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*2,5*	*714,21* *714,21*	- -	*1786*	*1786*	- -	*10,2396* -	*25,6* -
133	С123-357 варіант 1	Наличники кількість: R2(1,12*250) норма 1 кг на 1 м2	м	280	98,07 -	- -	27460	-	- -	- -	- -
134	& С111-219-93-В1 варіант 1	Клей "Сумашедшая липучка" кількість: R2(1*280*0,07)	кг	19,6	418,62 -	- -	8205	-	- -	- -	- -
135	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* *кількість: R2(1*0,9)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,009*	*22309,21* *22089,20*	- -	*201*	*199*	- -	*264,0354* -	*2,38* -
136	С123-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові кількість: (0,009)*100	м2	0,9	5723,51 -	- -	5151	-	- -	- -	- -
137	& С111-155-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100 мм кількість: R0(833*0,009+505*0,+389*0,+278*0,)	шт	7	2,16 -	- -	15	-	- -	- -	- -
138	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(56,2*0,009+37,5*0,+29,45*0,+21, 5*0,)	л	0,51	360,74 -	- -	184	-	- -	- -	- -
139	& С1550-38-5 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(17*0,009+15*0,+11,78*0,+9,8*0,)	л	0,15	932,39 -	- -	140	-	- -	- -	- -
140	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*0,01*	*3258,84* *3258,84*	- -	*33*	*33*	- -	*43,4976* -	*0,43* -
141	С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 350мм кількість: R2(102*0,01)	м	1,02	868,02 -	- -	885	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С111-1851 варіант 1	Заглушка для підвіконня кількість: 2*(1)	шт	2	38,77 -	- -	78	-	- -	- -	- -
143	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(13,88*0,01)	л	0,14	360,74 -	- -	51	-	- -	- -	- -
144	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*0,01*	*2835,30* *2822,54*	- -	*28*	*28*	- -	*37,6740* -	*0,38* -
145	С123-388 варіант 2	Відлив віконний кількість: R2(1,037*1)	м	1,04	132,73 -	- -	138	-	- -	- -	- -
146	С111-1857 варіант 1	Шурупи самонарезні кількість: R0(353*0,01)	1000шт	0,004	862,85 -	- -	3	-	- -	- -	- -
147	& С1550-38-5 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(29,37*0,01)	л	0,29	932,39 -	- -	270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 3					1235441	15195	550 112		187,93 1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1235441 1219696 15307 8559 22,69 2898 **1244000**				
		Всього по відділу 3					**1244000**				
		Відділ 4. Внутрішнє оздоблення **Розділ 1. Стелі (Приміщення сховища)**									
148	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	7,2037	17876,96 6106,28	9079,02 2371,52	128780	43988	65403 17084	74,0784 29,5052	533,64 212,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	*КР19-24-3*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі кількість: R3(0,1*1,05/0,99)*	*м3*	*76,35922*	*4946,43* *4273,68*	- -	*377706*	*326335*	- -	*53,0760* -	*4052,84* -
150	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,079240 7	747,87 -	- -	59	-	- -	- -	- -
151	С111-1784-1 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	828,4255	49,03 -	- -	40618	-	- -	- -	- -
152	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4322,22	24,89 -	- -	107580	-	- -	- -	- -
153	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні ламельні 100мм кількість: 0,1*1,05	м3	75,63885	8456,33 -	- -	639627	-	- -	- -	- -
154	С1555-218	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 90 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	58,20589 6	767,25 -	- -	44658	-	- -	- -	- -
155	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*7,2037*	*645,39* *645,39*	- -	*4649*	*4649*	- -	*9,7080* -	*69,93* -
156	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	144,074	42,59 -	- -	6136	-	- -	- -	- -
157	*КР11-35-2*	*Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*7,2037*	*51924,97* *18098,19*	- -	*374052*	*130374*	- -	*230,0520* -	*1657,23* -
158	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*7,2037*	*13874,70* *10774,56*	- -	*99949*	*77617*	- -	*138,5796* -	*998,29* -
159	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*7,2037*	*5778,84* *2443,42*	- -	*41629*	*17602*	- -	*29,6424* -	*213,53* -
160	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*7,2037*	*4685,96* *4603,42*	- -	*33756*	*33162*	- -	*59,2080* -	*426,52* -
161	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	144,074	42,59 -	- -	6136	-	- -	- -	- -
162	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	216,111	291,27 -	- -	62947	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1968282	633727	65403 17084		7951,98 212,55
		Разом будівельні роботи, грн.					1968282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,4759*	*13874,70* *10774,56*	- -	*20478*	*15902*	- -	*138,5796* -	*204,53* -
174	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,4759*	*5778,84* *2443,42*	- -	*8529*	*3606*	- -	*29,6424* -	*43,75* -
175	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,4759*	*4685,96* *4603,42*	- -	*6916*	*6794*	- -	*59,2080* -	*87,39* -
176	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,518	42,59 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
177	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	44,277	291,27 -	- -	12897	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					403265	129838	13400 3500		1629,21 43,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					403265 260027 133338 71300 177,48 22672 **474565**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*8,5715*	*645,39* *645,39*	- -	*5532*	*5532*	- -	*9,7080* -	*83,21* -
180	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	171,43	42,59 -	- -	7301	-	- -	- -	- -
181	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*8,5715*	*49353,31* *15731,48*	- -	*423032*	*134842*	- -	*199,9680* -	*1714,03* -
182	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*8,5715*	*12386,54* *8242,40*	- -	*106171*	*70650*	- -	*106,0116* -	*908,68* -
183	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*8,5715*	*5778,84* *2443,42*	- -	*49533*	*20944*	- -	*29,6424* -	*254,08* -
184	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*8,5715*	*4165,05* *4089,34*	- -	*35701*	*35052*	- -	*52,5960* -	*450,83* -
185	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	171,43	42,59 -	- -	7301	-	- -	- -	- -
186	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER По керам. цеглі	л	257,145	291,27 -	- -	74899	-	- -	- -	- -
187	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*3,1791*	*49353,31* *15731,48*	- -	*156899*	*50012*	- -	*199,9680* -	*635,72* -
188	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*3,1791*	*12386,54* *8242,40*	- -	*39378*	*26203*	- -	*106,0116* -	*337,02* -
189	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*3,1791*	*5778,84* *2443,42*	- -	*18372*	*7768*	- -	*29,6424* -	*94,24* -
190	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*3,1791*	*4165,05* *4089,34*	- -	*13241*	*13000*	- -	*52,5960* -	*167,21* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	63,582	42,59 -	- -	2708	-	- -	- -	- -
192	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	95,373	291,27 -	- -	27779	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1121079	416343	77821 20327		5279,98 252,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1121079 626915 436670 247838 663,94 84814 **1368917**				
		Всього по розділу 3					**1368917**				
		Розділ 4. Стіни (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом) По бетону (ФБС)									
193	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,8473	17876,96 6106,28	9079,02 2371,52	33024	11280	16772 4381	74,0784 29,5052	136,85 54,51
194	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,8473*	*645,39* *645,39*	- -	*1192*	*1192*	- -	*9,7080* -	*17,93* -
195	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	36,946	42,59 -	- -	1574	-	- -	- -	- -
196	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*1,8473*	*49353,31* *15731,48*	- -	*91170*	*29061*	- -	*199,9680* -	*369,4* -
197	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,8473*	*12386,54* *8242,40*	- -	*22882*	*15226*	- -	*106,0116* -	*195,84* -
198	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,8473*	*5778,84* *2443,42*	- -	*10675*	*4514*	- -	*29,6424* -	*54,76* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
199	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,8473*	*9052,94* *8242,40*	- -	*16723*	*15226*	- -	*106,0116* -	*195,84* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
200	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,8473*	*2445,24* *2443,42*	- -	*4517*	*4514*	- -	*29,6424* -	*54,76* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
201	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	369,46	31,63 -	- -	11686	-	- -	- -	- -
202	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,8473*	*4165,05* *4089,34*	- -	*7694*	*7554*	- -	*52,5960* -	*97,16* -
203	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	55,419	291,27 -	- -	16142	-	- -	- -	- -
		По керам. цеглі									
204	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*2,4797*	*49353,31* *15731,48*	- -	*122381*	*39009*	- -	*199,9680* -	*495,86* -
205	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*2,4797*	*12386,54* *8242,40*	- -	*30715*	*20439*	- -	*106,0116* -	*262,88* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
206	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*2,4797*	*5778,84* *2443,42*	- -	*14330*	*6059*	- -	*29,6424* -	*73,5* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
207	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*2,4797*	*9052,94* *8242,40*	- -	*22449*	*20439*	- -	*106,0116* -	*262,88* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
208	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*2,4797*	*2445,24* *2443,42*	- -	*6063*	*6059*	- -	*29,6424* -	*73,5* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
209	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	743,91	31,63 -	- -	23530	-	- -	- -	- -
210	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,4797*	*4165,05* *4089,34*	- -	*10328*	*10140*	- -	*52,5960* -	*130,42* -
211	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	74,391	291,27 -	- -	21668	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					468743	190712	16772 4381		2421,58 54,51
		Разом будівельні роботи, грн.					468743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261259				
		всього заробітна плата, грн.					195093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					297,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37955				
		Всього будівельні роботи, грн.					**579579**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	734,7774	319,41 -	- -	234695	-	- -	- -	- -
219	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*7,2037*	*2269,91* *1205,44*	- -	*16352*	*8684*	- -	*15,5040* -	*111,69* -
220	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	806,8144	7,67 -	- -	6188	-	- -	- -	- -
221	*КР7-17-6*	*Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2*	*100м2*	*7,2037*	*12928,00* *5577,38*	- -	*93129*	*40178*	- -	*76,3920* -	*550,31* -
222	*КР7-17-10*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати* Н1=8	*100м2*	*7,2037*	*16044,70* *1408,80*	- -	*115581*	*10149*	- -	*19,2960* -	*139* -
223	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	7,2037	189,78 189,78	- -	1367	1367	- -	2,4720 -	17,81 -
224	& С111-220-4-1 варіант 2	Сітка арматурна 100х100х5	м2	792,407	153,80 -	- -	121872	-	- -	- -	- -
225	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*7,2037*	*19703,84* *6418,02*	- -	*141941*	*46233*	- -	*87,9060* -	*633,25* -
226	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ* Н1=15 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*7,2037*	*44168,97* *8025,04*	- -	*318180*	*57810*	- -	*109,9170* -	*791,81* -
227	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках* Н2=1,15 Н5=1,15 Тип підлоги 2 (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)	*100м2*	*7,2037*	*113042,85* *7694,85*	- -	*814327*	*55431*	- -	*96,6690* -	*696,37* -
228	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,29518	9509,02 1846,86	7662,16 2285,74	2807	545	2262 675	25,2960 28,3866	7,47 8,38
229	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	10,3313	3308,45 481,87	545,45 157,26	34181	4978	5635 1625	6,6000 1,9268	68,19 19,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	*КР7-16-4*	*Улаштування підстильного шару бетонного*	*м3*	*14,759*	*4553,61* *562,47*	- -	*67207*	*8301*	- -	*7,7040* -	*113,7* -
231	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*1,4759*	*2269,91* *1205,44*	- -	*3350*	*1779*	- -	*15,5040* -	*22,88* -
232	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	165,3008	7,67 -	- -	1268	-	- -	- -	- -
233	*КР7-20-1*	*Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*1,4759*	*3473,07* *3473,07*	- -	*5126*	*5126*	- -	*45,2400* -	*66,77* -
234	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	150,5418	319,41 -	- -	48085	-	- -	- -	- -
235	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*1,4759*	*2269,91* *1205,44*	- -	*3350*	*1779*	- -	*15,5040* -	*22,88* -
236	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	165,3008	7,67 -	- -	1268	-	- -	- -	- -
237	*КР7-17-6*	*Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2*	*100м2*	*1,4759*	*12928,00* *5577,38*	- -	*19080*	*8232*	- -	*76,3920* -	*112,75* -
238	*КР7-17-10*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати* Н1=8	*100м2*	*1,4759*	*16044,70* *1408,80*	- -	*23680*	*2079*	- -	*19,2960* -	*28,48* -
239	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	1,4759	189,78 189,78	- -	280	280	- -	2,4720 -	3,65 -
240	& С111-220-4-1 варіант 2	Сітка арматурна 100х100х5	м2	162,349	153,80 -	- -	24969	-	- -	- -	- -
241	*КР2-6-1*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом*	*100 м2*	*1,4759*	*6485,42* *6475,95*	- -	*9572*	*9558*	- -	*83,2920* -	*122,93* -
242	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	442,77	93,79 -	- -	41527	-	- -	- -	- -
243	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,4759*	*19703,84* *6418,02*	- -	*29081*	*9472*	- -	*87,9060* -	*129,74* -
244	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*1,4759*	*44168,97* *8025,04*	- -	*65189*	*11844*	- -	*109,9170* -	*162,23* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=15 Н2=1,15 Н5=1,15									
245	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів	100м2	1,4759	10702,61 9705,91	386,71 100,54	15796	14325	571 148	124,8348 1,2486	184,24 1,84
		Н5=1,15 Н2=1,15									
246	*КБ13-13-12*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою, наступний шар*	*100м2*	*1,4759*	*716,59* *605,09*	*111,28* *8,13*	*1058*	*893*	*164* *12*	*6,4584* *0,0994*	*9,53* *0,15*
		Н5=1,15 Н2=1,15									
247	& С1-10-Г1 варіант 1	Грунт трикомпонентний поліуретан цементний HASP PU-305	л	73,795	379,83 -	- -	28030	-	- -	- -	- -
248	*КБ11-21-2*	*Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм*	*100м2*	*1,4759*	*19066,06* *15916,05*	*3106,50* *2430,54*	*28140*	*23490*	*4585* *3587*	*209,8635* *33,2908*	*309,74* *49,13*
		Н1=1,25 Н2=1,15 Н5=1,15									
249	С111-2007-3 варіант 1	Поліуретан цементна трикомпонентна підлога HASP PU-360 кількість: R1(14/6*10)	кг	3438,847	165,73 -	- -	569920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3442715	423715	51761 17270		5667,23 217,47
		Разом будівельні роботи, грн.					3442715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2967239				
		всього заробітна плата, грн.					440985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					258067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					705,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90167				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3700782**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	*КБ9-40-1*	*Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*5,5672*	*2312,11* *2249,69*	*62,42* *19,67*	*12872*	*12524*	*348* *110*	*28,2624* *0,2386*	*157,34* *1,33*
251	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	829,5128	1,87 -	- -	1551	-	- -	- -	- -
252	& С111-1722-В2 варіант 1	Плінтус коннелюрний для заводу лінолеуму на стіну, цільний, висота 100 мм	м	562,2872	172,40 -	- -	96938	-	- -	- -	- -
253	& С111-557-1 варіант 1	Лінолеум Tarkett iQ Eminent	м2	55,672	874,49 -	- -	48685	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					160046	12524	348 110		157,34 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					160046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147174				
		всього заробітна плата, грн.					12634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2432				
		Всього будівельні роботи, грн.					**167180**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –