Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08/ЕТР

електротехнічні рішення (придбання обладнання)

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 107,393 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 ЩАВР ==========				
1	1504-1002 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА47-29, 63А, 3р, "С"; (маса=0, 00055)	шт	2	284,71	569
2	1504-1002 варіант 16	Обмежувач перенапруг ОПС1-С 4Р, клас С (МОР 20-4-В); (маса=0,00055)	шт	2	3371,00	6742
3	1504-1002 варіант 4	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА47-29, 40А, 3р, "С"; (маса=0, 00055)	шт	2	250,05	500
4	1504-1002 варіант 2	Магнітний пускач, 3Р, 63А, ПМЛ; (маса=0,00055)	шт	2	3173,30	6347
5	1504-1002 варіант 3	Реле контролю 3-фазної мережі RM4TG20, 380/500В, 2 п.к; (маса=0,00055)	шт	2	1887,25	3775
6	1504-1002 варіант 5	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА47-29, 25А, 3р, "С"; (маса=0, 00055)	шт	1	238,86	239
7	1504-1002 варіант 6	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА47-29, 25А, 1р, "С"; (маса=0, 00055)	шт	3	97,26	292
8	1504-1002 варіант 15	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА47-29, 6А, 3р, "С"; (маса=0, 00055) ЩР1 ==========	шт	2	318,48	637

1	2	3	4	5	6	7
9	1504-1002 варіант 7	Вимикач навантаження кількість полюсів-3, ВН-32, 3Р, 40А; (маса=0,00055)	шт	1	204,32	204
10	1504-1002 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач кількість полюсів-2, АД12, 2Р, 16А, 30мА; (маса=0,00055)	шт	25	454,45	11361
11	1504-1002 варіант 17	Диференціальний автоматичний вимикач кількість полюсів-4, АД12, 4Р, 16А, 30мА; (маса=0,00055)	шт	1	777,20	777
12	1504-1002 варіант 9	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА47-29, 6А, 1р, "В"; (маса=0, 00055) ЩВ ==========	шт	1	74,71	75
13	1504-1002 варіант 10	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА47-29, 16А, 1р, "С"; (маса=0, 00055)	шт	1	72,95	73
14	1504-1002 варіант 9	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА47-29, 6А, 1р, "В"; (маса=0, 00055) ЩО ==========	шт	6	74,71	448
15	1504-1002 варіант 5	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА47-29, 25А, 3р, "С"; (маса=0, 00055)	шт	1	238,86	239
16	1504-1002 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач кількість полюсів-2, АД12, 2Р, 16А, 30мА; (маса=0,00055) ЩАО ==========	шт	17	454,45	7726
17	1504-1002 варіант 13	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, ВА47-29, 20А, 1р, "С"; (маса=0, 00055)	шт	1	74,71	75
18	1504-1002 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач кількість полюсів-2, АД12, 2Р, 16А, 30мА; (маса=0,00055) ЩР2 ==========	шт	7	454,45	3181
19	1504-1002 варіант 13	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, ВА47-29, 20А, 1р, "С"; (маса=0, 00055)	шт	1	74,71	75
20	1504-1002 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач кількість полюсів-2, АД12, 2Р, 16А, 30мА; (маса=0,00055) ==========	шт	3	454,45	1363
21	1501-4040 варіант 2	Бензиновий генератор Matari MX7000EA-ATS; (маса=0,755) ==========	шт	1	42500,00	42500
22	& 1517-2343-15 варіант 1	Шафа АВР для генератора ATS 1P64/3P32, з кабелем керування; (маса=0, 0022) Встановити в існ. ГРЩ ==========	шт	1	14000,00	14000

1	2	3	4	5	6	7
23	1504-1002 варіант 18	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА47-100, 80А, 3р, "С"; (маса=0, 00055)	шт	2	1068,38	2137
		Разом				**103335**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4058
		Всього по кошторису				**107393**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]