Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій та озеленення території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2149,56	70,15				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	846,1	94,94				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	884,3	91,17				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	465,65	127,74				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4345,61					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14,59513728	517,54 7553,57				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,646	604,67 5227,98				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	96,31937088	310,41 29898,50				
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	162,727672263	417,79 67985,99				
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,1753056	724,48 6647,33				
15	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	38,408256	548,36 21061,55				
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	36,89326368	969,46 35766,54				
17	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	4,267584	58,66 250,34				
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	86,952024	435,72 37886,74				
19	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	162,42424704	546,11 88701,51				
20	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	13,08014496	936,41 12248,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	19,16145216	764,35 14646,06				
22	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	2,133792	468,15 998,93				
23	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	13,31486208	3804,4 50655,06				
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	192,63874176	5,45 1049,88				
25	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1244,712	253,91 316044,82				
26	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	906,8616	277,55 251699,44				
		Разом по розділу II	**грн.**		**948322,62**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	225,79					
		Дизельне паливо	кг	3453,729					
		Стиснене повітря	м3	13349,865					
		Мастильні матеріали	кг	183,493					
		Гідравлічна рідина	кг	42,133					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	10,32755328					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00655	28633,35 187,55	27733,12 181,65	338,79 2,22	561,44 3,68	30 км.
29	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,066896	18779,18 20035,43	17822,98 19015,27	587,98 627,31	368,22 392,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,077883	6180,79 481,38	5836,14 454,54	223,46 17,40	121,19 9,44	30 км.
31	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	1,1135	11029,66 12281,53	10589,93 11791,89	223,46 248,82	216,27 240,82	30 км.
32	С142-10-2	Вода	м3	97,08754	42,1 4087,39	42,10 4087,39	- -	- -	
33	&С1416-8684-А-Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	655	355,56 232891,80	326,10 213595,50	22,49 14730,95	6,97 4565,35	https://betonenergo.com.ua/ru/road-construction/onboard-stone/bead-stone-br100-30-15/ 30 км.
34	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	26,6724	1324,23 35320,39	670,39 17880,91	627,87 16746,80	25,97 692,68	30 км.
35	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	336,07224	1519,33 510604,64	861,67 289583,37	627,87 211009,68	29,79 10011,59	https://prices.nidi.org.ua/sum/2024/2/, ВЦ=1034/1,2 30 км.
36	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	336,07224	1584,77 532597,20	925,83 311145,76	627,87 211009,68	31,07 10441,76	https://prices.nidi.org.ua/sum/2024/2/, ВЦ=1111/1,2 30 км.
37	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	214,80173	2147,88 461368,34	1768,68 379915,52	337,08 72405,37	42,12 9047,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	205,733112	1900,7 391036,93	1526,35 314020,74	337,08 69348,52	37,27 7667,67	30 км.
39	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	38,645	3587,23 138628,50	2460,00 95066,70	1056,89 40843,51	70,34 2718,29	https://zgbk-etalon.kh.ua/uk/beton-tovarnyj, ВЦ=2952/1,2 30 км.
40	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,393	2926,19 1149,99	1900,00 746,70	968,81 380,74	57,38 22,55	https://zgbk-etalon.kh.ua/rastvor-cementnyj, ВЦ=2280/1,2 30 км.
41	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1838,61744	46,46 85422,17	45,43 83528,39	0,12 220,63	0,91 1673,15	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**2426093,24**	**1741014,33**	**637591,63**	**47487,28**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Стиснене повітря	м3	13349,865					
		Мастильні матеріали	кг	183,493					
		Гідравлічна рідина	кг	42,133					
		Бензин	л	305,121					
		Дизельне паливо	л	4063,21					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	906,8616					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]