

Priloga 26-007		Izgradnja kabselske kanalizacije v NEK
Točka	Vsebina	
1.	Uvod in opis problema	V NEK se bo izvedla zamenjava močnostnih kablov interne 6,3 kV zanke z novimi, ki bodo imeli večji presek. V sklopu zamenjave se bo izvedla tudi delna rekonstrukcija kabselske trase zaradi česar je potrebno posamezne odseke zgraditi povsem na novo. Dela so del projekt 1345-EE-L Rekonstrukcija TP1 in kabselskih povezav 6,3 kV interne zanke (yard).
2.	Obseg storitve	Storitev obsega izgradnjo dveh odsekov kabselske kanalizacije z rastrom 2x3 obbetoniranih cevi (65x50 cm) na območju NEK v skupni dolžini pribl. 174 m. Prva trasa dolžine pribl. 144 m poteka od transformatorske postaje TP1 preko štirih novih prehodnih jaškov do obstoječega jaška MHE04. Trasa prečka dve cesti na območju NEK. Oba prehoda se izvedeta s prebijanjem. Traso je potrebno zaključiti z vodotesnimi preboji za cevi v TP1 in MHE4. Druga trasa dolžine pribl. 30 m poteka od transformatorske postaje TP3 preko dveh novih prehodnih jaškov do obstoječega jaška MHE05. Traso je potrebno zaključiti z vodotesnimi preboji za cevi v TP3 in MHE5. Vsa dela se izvedejo skladno s priloženo dokumentacijo pripravljeno v okviru NEK Dizajn modifikacijskem paketu DMP 1345-EE-L. Vsi neposredni izvajalci morajo biti usposobljeni za izvajanje zahtevanih del in urejen samostojni dostop v območje NEK. Izvajalec zagotovi lastne vodje del, ki morajo imeti opravljano usposabljanje za vodje del v NEK. Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti in predati NEK v pregled in odobritev: - Instalacijski paket skladno z NEK postopki za izvajanje del - Program varnostnih ukrepov <u>Časovno planiranje, vodenje aktivnosti in koordinacijo izvedbe opravi naročnik.</u>
3.	Varnostna klasifikacija	Storitev nima vpliva na jedrsko varnost (NSR)
4.	Projektni vhodni podatki	Dokumentacija vezana na zahtevana dela v sklopu DMP 1345-EE-L Vse dodatne informacije dobi izvajalec neposredno pri naročniku.
5.	Program za kontrolo izvajanja storitve	N/A
6.	Predpisi, standardi in kriteriji	Zakonodaja RS: - Gradbeni zakon- GZ-1 - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) - Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih NEK postopki: - ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v NEK - ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu NEK - ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga - ADP-1.1.141 Ravnanje s težkimi bremenami v NEK - ADP-1.1.142 Uporaba dvigal, dvižnih naprav in pomožnih nosilnih sredstev v NEK - ADP-1.8.005 Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK - ADP-1.8.008 Vstop vozil v NEK - ADP-1.14.201 Uporaba avtodvigala v bližini postrojev visoke napetosti - ADP-1.14.002 Učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja v NEK - ADP-1.14.003 Zagotavljanje VZD na začasnih in premičnih gradbiščih v NEK

7.	Afektirani sistemi in oprema	N/A	
8.	Terminske zahteve	Terminsko se izvedba uskladi z NEK, ki za predviden obseg del pridobiva gradbeno dovoljenje. Dela bi se pričela ob pravnomočnem gradbenem dovoljenju (predvideno konec novembra 2026) Dela morajo biti zaključena v maksimalno 18 tednih od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in prijave začetka gradnje po GZ-1.	
9.	Kontaktne osebe	NEK:	Rajko Petan rajko.petan@nek.si
10.			Podpis / Datum:
	Pripravil:	Rajko Petan	 23.04.2026
	QA: (za AQ in SR)	N/A	N/A
	Odobril:	 Peter Jan	