



PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

INVESTITOR:

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

Dunajska 58

1000 Ljubljana

OBJEKT:

Zemljišča v lasti RS in upravljanju Sklada KZG RS

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

E - GEOLOŠKO POROČILO

ZA GRADNJO:

PREDLOGI REŠITEV SANACIJE PLAZOV

LETNO POROČILO (2025)

PROJEKTANT:

ATOL 9, INŽENIRING IN UPRAVLJANJE D.O.O.,

KARDELJEV TRG 4


3320 VELENJE



ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Tadej VODUŠEK, univ. dipl. ing. geol.

RG 0169



SODELAVEC:

Patrik VIDEČ, dipl. ing. geotehnol. in rud.

.....
(podpis)

ŠTEVILKA DOKUMENTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE:

108/2025-TV, Velenje, december 2025

ZEMLJIŠČE S PARCELNO ŠT. 44/1, 44/2 in 52 k.o. Goričak

Ogled: 9.10.2025

STANJE TERENA:

Na podlagi terenskega ogleda ugotavljamo, da območje obravnave obsega površine, ki so trenutno poraščene z vinogradom. Pregled območja je pokazal, da je na delu obravnavanega območja prišlo do pojava plazenja ter aktivnih erozijskih procesov.

Procesi plazenja se pojavljajo predvsem v obdobjih dolgotrajnejših padavin, ko zaradi večjih nihanj pornega tlaka pride do njegovega izrazitega povečanja v površinskih plasteh preperine. Povečan porni tlak zmanjšuje strižno trdnost zemljine, kar lahko povzroči njeno dezintegracijo in posledično zdrs materiala po pobočju oziroma zdrs preperinskega pokrova po hribinski podlagi.



PREDLOG SANACIJE:

Predlaga se izvedba dodatnih geotehničnih raziskav z namenom natančne določitve geotehničnih razmer na obravnavanem območju. Na podlagi rezultatov raziskav se izdelava izvedbeni načrt sanacije plazov, v katerem se opredeli preoblikovanje terena in ureditev odvodnjavanja na način, ki zagotavlja dolgoročno stabilnost pobočja.

V okviru idejne predloga sanacije se sanacijski ukrepi obravnavajo konceptualno, pri čemer se natančna tehnična rešitev in dimenzioniranje ukrepov določi v nadaljnji projektni fazi na podlagi izvedenih raziskav.

POPIS DEL:			
	Opis	količina	ME
1.	Izdelava izvedbenega načrta sanacije plazov vključujoč potrebne geotehnične preiskave in geodetske storitve (geodetski posnetek, izdelava vrtin 4 kos do globine ca. 6m, SPT preiskave - 6 kos, analiza stabilnosti in izdelava tehničnega poročila s popisom sanacijskih del in ocenjeno vrednostjo)	1,00	kpl
SKUPAJ BREZ DDV			