

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe

Občina Pesnica

naslov ali poslovni naslov družbe

Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

pokopališče za posip pepela

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

ENOSTAVEN OBJEKT

VRSTE GRADNJE



NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje



NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA



REKONSTRUKCIJA



SPREMEMBA NAMEMBOSTI



ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA



LEGALIZACIJA



MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta

12/12/2023/PZI

datum izdelave

junij 2024

datum spremembe

marec 2026

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)

Nataša Hohnec, arhitektka


naslov

Nadole 16, 2287 Žetale

odgovorna oseba projektanta

Nataša Hohnec, mag.inž.arh.

podpis odgovorne osebe projektanta



PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta

Nataša Hohnec, mag.inž.arh.

identifikacijska številka

ZAPS PA 2068

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)

Nataša Hohnec, arhitektka

naslov

Nadole 16, 2287 Žetale

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA


VODJA PROJEKTIRANJA

Nataša Hohnec, mag.inž.arh.

identifikacijska številka

ZAPS PA 2068

podpis vodje projektiranja



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBlašČeni arhitekti

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **Nataša Hohnec, mag.inž.arh., ZAPS PA 2068**

navedba gradiv, ki so jih izdelali **1 Načrt s področja arhitekture**

POOBlašČeni inženirji s področja gradbeništva

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **Primož Šenveter, univ.dipl.inž.gradb. IZS G - 4020**

navedba gradiv, ki so jih izdelali **2 Načrt s področja gradbeništva**

POOBlašČeni inženirji s področja elektrotehnike

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **Bogdan LEPAN, dipl. inž. el. E-0963**

navedba gradiv, ki so jih izdelali **3 Načrt s področja elektrotehnike**

POOBlašČeni inženirji s področja strojništva

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **Marko KAMENŠEK, univ. dipl. inž. stroj. S-1147**

navedba gradiv, ki so jih izdelali **4 Načrt s področja strojništva**

POOBlašČeni inženirji s področja tehnologije

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja požarne varnosti

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **DARKO REPA, univ.dipl.inž.grad. IZS- G 0413**

navedba gradiv, ki so jih izdelali **GEOMEHANSKO POROČILO 11-Ostali načrti**

POOBlašČeni inženirji s področja geodezije

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja prometnega inženirstva

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni krajinski arhitekti

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni prostorski načrtovalci

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodi projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

01_Arhitektura

PODATKI O GRADNJI		ENOSTAVEN OBJEKT
naziv gradnje	pokopališče za posip pepela	
kratek opis gradnje	Gre za enostaven gradbenoinženirski objekt klasifikacije Pokopališče z gabariti do 100,0m ² . Objekt je Pritličen, odprtega tlorisnega tipa, prezentabilnega karakterja. Gre za območje za posip pepela (pokopališče, neke vrste grob/prostor za pepel, ki se posipa in naravno razkroji na za to namenjenem prostoru). Na območju se nahaja tudi prostor namenjen obeležju spominskih kartic (posipanih oseb) ter prostor za sedenje ter prostor za obredne dogodke.	
VRSTE GRADNJE	☒	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
<i>označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	☐	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOСТИ
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☐	MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNi DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)	
številka projekta	12/12/2023/PZI	
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta	ARHITEKTURA	
naziv načrta	01_Arhitektura	
številka načrta	12/12/2023/PZI	
datum izdelave	marec 2026	
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)	Nataša Hohnec, arhitektka	
naslov	Nadole 16, 2287 Žetale	
odgovorna oseba projektanta načrta	Nataša Hohnec	
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Nataša Hohnec, mag.inž.arh.	
identifikacijska številka	ZAPS PA 2068	
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

po potrebi dodati vrstice

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	pokopališče za posip pepela
kratek opis gradnje	Gre za enostaven gradbenoinženirski objekt klasifikacije Pokopališče z gabariti do 100,0m2. Objekt je Pritličen, odprtega tlorisnega tipa, prezentabilnega karakterja. Gre za območje za posip pepela (pokopališče, neke vrste grob/prostor za pepel, ki se posipa in naravno razkroji na za to namenjenem prostoru). Na območju se nahaja tudi prostor namenjen obeležju spominskih kartic (posipanih oseb) ter prostor za sedenje ter prostor za obredne dogodke.
<i>navedba objektov in njihovih značilnosti</i>	ENOSTAVEN OBJEKT
glavni objekt, če je določen	Prostor za posip pepela
klasifikacija objekta po CC-SI	24204 Pokopališča
pripadajoči objekti	
<i>naštej</i>	
objekt z vplivi na okolje	NE

PROSTORSKI AKT

prostorski akt	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Pesnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 13/2000
EUP	Območje pokopališča
namenska raba	UON

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	PERNICA
parc. št.	74/8

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m² **109**

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
PERNICA	74/8	109,0 m2	109,0 m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek

109,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek

0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba	priključevanje ni predvideno		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

*po potrebi dodati vrstice***TOPLOVOD**

predvidena komunalna oskrba	priključevanje ni predvideno		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

*po potrebi dodati vrstice***DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO**

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

*po potrebi dodati vrstice***ODVAJANJE FEKALNIH VODA**

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

*po potrebi dodati vrstice***ODVAJANJE METEORNIH VODA**

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

*po potrebi dodati vrstice***KOMUNIKACIJSKI VODI**

predvidena komunalna oskrba	priključevanje ni predvideno		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

*po potrebi dodati vrstice***ZBIRANJE KOM. ODPADKOV**

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema

*po potrebi dodati vrstice***DRUGO (NAVEDI)**

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

*po potrebi dodati vrstice***SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV***navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda*

vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	

*po potrebi dodati vrstice***SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A***izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje*

katastrska občina	
parc. št.	

*po potrebi dodati vrstice***SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE***Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti*

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

1. NASLOVNA STRAN

0/1/1 VODILNI NAČRT –
NAČRT ARHITEKTURE

TEHNIČNI DEL – DOPOLNITEV 1

INVESTITOR: Občina Pesnica

NAZIV GRADNJE: **Pokopališče za raztros pepela**

KRATEK OPIS GRADNJE: Novogradnja pokopališča

VRSTE GRADNJE: Novogradnja enostavnega objekta

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI

ŠTEVILKA PROJEKTA: 12/12/2023/PZI

DATUM IZDELAVE: junij 2024

DATUM SPREMEMBE: Marec 2026

PROJEKTANT: Nataša Hohnec, arhitektka

Nadole 16,
NATAŠA HOHNEC
2287 Žetale
MAG. INŽ. ARH.
PODPISANA ARHITEKTKA
PA
ZAPS 2068

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA: Nataša Hohnec, mag.inž.arh.

VODJA PROJEKTA: Nataša Hohnec, mag.inž.arh.

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: ZAPS PA 2068

NATAŠA HOHNEC
MAG. INŽ. ARH.
PODPISANA ARHITEKTKA
PA
ZAPS 2068

4. KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA

SPLOŠNI DEL

1.	NASLOVNA STRAN – PRILOGA 1A
2.	IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI – PRILOGA 2B
3.	KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – PRILOGA 3
4.	KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA
5.	SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI – PRILOGA 4
6.	PROJEKTNI POGOJI, SMERNICE, MNENJA, IZKAZI
7.	PODATKI O REVIZIJAH

Kazalo vsebine tehničnega dela vodilnega načrta

TEHNIČNI DEL

TEKSTUALNI DEL

	KAZALO VSEBINE TEHNIČNEGA DELA VODILNEGA NAČRTA
A.	ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

GRAFIČNI DEL

B.	LOKACIJSKI PRIKAZI
C.	TEHNIČNI PRIKAZI

A. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

Vsebina tehničnega poročila

A.	ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO	3
1.	Splošne opombe.....	4
1. 1.	Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta	4
2.	Opis gradnje in njenih značilnosti	5
2. 1.	Namen posega	6
2. 2.	Opis lokacije z urbanističnimi podatki	6
2. 3.	Splošni opis arhitekturne zasnove in ureditve odprtih površin z opisom usklajenosti s projektno nalogo	6
2. 4.	Posebne zahteve naročnika v zvezi z izvajanjem del in izvedbo	7
3.	Izpolnjevanje bistvenih zahtev	8
3. 1.	mehanska odpornosti in stabilnost.....	8
3. 2.	varnost pred požarom	8
3. 3.	higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja.....	8
3. 4.	varnosti pri uporabi.....	8
3. 5.	zaščita pred hrupom.....	8
3. 6.	varčevanje z energijo in ohranjanje toplote	
3. 7.	univerzalna graditev in raba objektov.....	8
4.	Navedba ter utemeljitev dopustnih manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja	
5.	Tehnične značilnosti predvidene gradnje	9
5. 1.	Gradbene izvedbe.....	9
5. 2.	Obrtniške izvedbe	10
5. 3.	Izvedba ureditve odprtih površin	11
6.	Sestave konstrukcijskih sklopov	12
6. 1.	Sestave horizontalnih konstrukcij (medetažne konstrukcije, strehe).....	12
6. 2.		
6. 3.	Sestave vertikalnih konstrukcij (nosilne, nenosilne, predelne stene)	
6. 4.	Obloge.....	
7.	Tabele prostorov s površinami	
B.	LOKACIJSKI PRIKAZI	14
C.	TEHNIČNI PRIKAZI.....	15
1.	TEHNIČNI PRIKAZI DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ	
2.	TEHNIČNI PRIKAZI.....	15

1. SPLOŠNE OPOMBE

1.1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Navodila za dopolnitev 1:

-dopolnitev 1 je označena z datumom popravka in podčrtano dopolnitvijo v bordo rdeči barvi. (marec 2026)

Zahtevnost objekta: enostaven objekt. Potrebna je prijava gradnje na Občini Pesnica, ni pa potrebne prijave gradnje na Upravni enoti Pesnica (marec 2026)

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrđita projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrđi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrđiti projektant in investitor.

Vzorke vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrđita projektant in investitor.

2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

KONCEPTUALNA ZASNOVA

Predvidena ureditev predstavlja sodobno zasnovan memorialni prostor za raztros pepela, umeščen ob južnem robu pokopališča Pernica, na travnati ploščadi levo od glavnega vhoda. Zasnova izhaja iz želje po oblikovanju dostojanstvenega prostora, ki s sodobnim arhitekturnim izrazom omogoča spoštljivo slovo, intimno komemoracijo in trajen spomin na pokojnega.

V zadnjih letih se vse več ljudi odloča za pokop z raztrosom pepela, saj ta način simbolizira povezanost človeka z naravo in naravnim krogotokom življenja. Raztros pepela predstavlja prehod posameznika v novo obliko bivanja, zato arhitekturna zasnova temelji na simboliki kroga, poti in večnosti.

Osrednji motiv ureditve predstavlja krožno oblikovana pot raztrosa, ki simbolizira življenjski krog ter neprekinjenost spomina. Pot obiskovalca vodi skozi prostor postopnega slovesa – od komemoracije do raztrosa in nato do prostora spomina. Celotna kompozicija ustvarja mirno, intimno in kontemplativno izkušnjo, v kateri arhitektura in narava tvorita neločljivo celoto.

Prostor ni zasnovan kot klasično pokopališče, temveč kot kraj tihega spomina, kjer pokojni simbolno postane del naravnega okolja. Zazelenitev, drevesa, pergole in zasaditve ustvarjajo občutek življenja ter predstavljajo nadaljevanje življenjskega kroga.

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Do prostora raztrosa vodi tlakovana pešpot, ki se od glavnega vhoda pokopališča postopno razširi v osrednjo memorialno ploščad. Ta je programsko razdeljena na tri med seboj povezane sklope:

- vstopni prostor za zbiranje svojcev in izvedbo komemoracije,
- osrednji prostor z obredno potjo za raztros pepela,
- prostor spomina s spominsko steno oziroma betonskimi stebri z imenskimi ploščicami pokojnih.

Celoten prostor opredeljuje sistem perkolastih stebrov, ki ustvarjajo občutek zaščitenosti in intime, hkrati pa mehko usmerjajo gibanje obiskovalcev. Stebri so prepleteni z zelenimi otoki, poraslimi z vzpenjavkami, ki prostoru dajejo prijetno senco ter skozi letne čase ustvarjajo spreminjajočo se podobo.

Pot raztrosa je izvedena kot pohodna kovinska mreža nad zatravljeno površino, kar simbolno predstavlja prehod med arhitekturo in naravo. Med hojo obiskovalec opravi zadnje dejanje slovesa, pri čemer raztros pepela poteka v neposrednem stiku z naravnim okoljem.

Ob vhodu v memorialni prostor so umeščeni spominski stebri z imenskimi ploščicami, ki svojcem omogočajo fizično točko spomina. Kljub odsotnosti klasičnega grobnega mesta prostor omogoča trajno identifikacijo pokojnega ter ustvarja simboli prostor srečevanja in spominjanja.

Ureditev dopolnjujejo klopi za posedanje, zasaditvene grede ter premišljeno oblikovana hortikultura ureditev, ki mehča betonske elemente in prostoru daje občutek spokojnosti, dostojanstva ter povezanosti z naravo.

OBLIKOVNI IZRAZ

Arhitekturni izraz temelji na preprostih geometrijskih oblikah, naravnih materialih in brezčasni zasnovi. Kombinacija arhitekturnega betona, zelenja, kovinskih elementov in svetlobe ustvarja umirjen ambient, primeren za pieteten prostor.

Celotna ureditev sledi načelu, da arhitektura ne prevladuje nad prostorom, temveč diskretno vodi obiskovalca skozi proces slovesa. Memorialni prostor tako postane simbol življenjskega kroga, tišine in trajnega spomina, kjer se človek simbolno vrne v naravo.

2. 1. NAMEN POSEGA

- **Kratek opis posega:**
Gre za novogradnjo pokopališča
- **navedba glavnih in pripadajočih objektov:**
/
- **opis lokacije objekta v geografskem smislu (ulica, kraj):**
- Parcela na kateri želi investitor umestiti objekt pokopališča- raztros pepela, se nahaja v Občini Pesnica, v kraju Pernica oz. na parc. št. 74/8 k.o. PERNICA.
- **kratek povzetek projektne naloge:**
Gre za novogradnjo pokopališča za raztros pepela

2. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI

- **urbanistični opis lokacije objekta:**
enota urejanja: UON
območje namenske rabe: pokopališče
velikost stavbnega dela parcele: 170,0 m²
tipologija: /
varovalni pasovi: /
zavarovana območja: /
- **zemljiškopravno ter katastrsko stanje:**
številka parcele, katastrska občina, lastništvo: Občina Pesnica, 74/8 k.o. PERNICA.
opis stanja zemljišča: Obstoječe zemljišče je nepozidano.
Opis obstoječega stanja objekta : /

2. 3. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTIH POVRŠIN Z OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

~~2. 3. 1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA: /~~

2. 3. 2. OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA

- opis konteksta, v katerem je objekt zgrajen:
Gre za območje obstoječega pokopališča- neke vrste širitev z območjem za raztros pepela.
- tipologija predvidene zasnove objekta:
Ni predpisane tipologije
- morfologija(oblika zazidave predvidene gradnje):
Točkovna, prostostoječa zazidava
- kompozicija, gabariti
Osnovna stavba-glavni objekt je pravokotne oblike, raznolikega volumna

2. 3. 3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

- opis namembnosti objekta: pokopališče
- opis programske in funkcionalne zasnove :
prostor za raztros pepela
 - ~~— opis zagotavljanja dostopa in vstopa v objekt ter uporabe brez grajenih ovir: /~~
 - ~~— opis zagotavljanja dostopa tako do prostorov v javni rabi kot tudi drugih prostorov v višjih etažah objekta: /~~

2. 3. 4. UREDITEV ODPRTIH POVRŠIN

Okolica objekta bo ustrezno urejena

2. 3. 5. PROMETNA UREDITEV

- Dovoz v okviru dostopa na pokopališče

2. 4. POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO

marec 2026:

Dodatna naročila in posodobitev projekta:

V Februarju 2026 je bil s strani Občine Pesnica sklican informativni uskladitveni sestanek za izvedbo projekta Posip pepela Pernica.

Dogovorjena je bila posodobitev projekta PZI z:

- Geodetskim posnetkom
- Geomehanskim poročilom
- PZI projektom Gradbenih konstrukcij
- PZI projektom Elektroinstalacij (z vključenimi elektroinstalacijami za osvetlitev območja)
- PZI projektov Strojnih instalacij (z vključenimi strojnimi instalacijami za drenažo območja, vodovod za potrebe umetnega zalivanja gred in odvodnje meteorne vode)
- Posodobljen PZI Arhitekture
 - > *vključitev oskrbe območja z vodovodom (za zalivanje) in osvetljavo (nočni izgled)
 - > *vključitev zakoličbenih točk in georeferenciranje objekta v prostor
 - > Izdelava geomehanike za preveritev ustreznosti predvidenega nasipa območja in temeljenja
 - > Optimizacija območja v smislu optimalnejše izvedbe korit z rožami v središču območja
 - > Optimizacija stebrov za komemorizacijo pokojnih (predlagalo se je izvedbo betonskih stebrov)
 - > Optimizacijo oz. detajlnjšo navedbo tlakovanih pohodnih plošč do območja
 - > Podrobnejše definiranje roba z okrasno gredo območja
 - > Optimiziranje temeljenja na podlagi statičnega izračuna temeljne plošče
 - > Določitev in izbor razsvetljave območja
 - > Optimizacija klopi za sedenje in DODATEK mize za sveče (v preferirani betonski izvedbi)
 - > Optimizacija visokih gred/korit (smiselno se je zadeva korigirala v smislu da so se visoke grede umaknile in roba območja, kjer se hortikultura pojavi samo v obliki zamejitve območja ter v osrednjih betonskih koritih v jedru območja)

3. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

3.1. MEHANSKA ODPORNOSTI IN STABILNOST

Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti bodo upoštevani trajni, spremenljivi in naključni vplivi. Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bližnja zemljišča in ogrožala stabilnosti drugih objektov.

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

*Glej načrt gradbenih konstrukcij in Načrt Arhitekture za:

- tip, vrsto, dimenzijo, material in način vgradnje gradbenih materialov in gradbeno-konstrukcijskih elementov,
- temeljenje objekta in varovanje gradbene jame, vključno z zaščito sosednjih objektov in brežin,
- karakteristični presek obstoječe in načrtovane površine terena;

*Delovišče je potrebno zavarovati z varnostno ograjo in panoji.

3.2. VARNOST PRED POŽAROM

Splošni opis ukrepov varovanja pred požarom.

Gre za enostaven objekt, ne gre za stavbo.

- **Opis ukrepov za neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje:**
Dovoz za gasilce do objekta je na V delu obravnavane lokacije z navezavo na nov dovoz ter dalje na cesto. Na dvorišču je prostor za postavitve in obračanje intervencijskih vozil. Objekt je za gašenje dostopen iz štirih strani.
- **Navedba virov za zagotavljanje predpisane količine požarne vode :**
Glede na volumen objekta, vodo za gašenje morebitnega požara na objektu, pripeljejo gasilci s svojimi gasilskimi vozili – cisternami.
- **Opis dovozne in dostopne poti za gasilce ter delovne in postavitvene površine za gasilska vozila:**
Do objekta vodi ustrezno dimenzioniran dostop- vsaj 3,5m širine za potrebe dostopa za gasilce in reševalna vozila. Umeščen je tudi interventni pravokotnik.

3.3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA

Ne gre za stavbo

3.4. VARNOSTI PRI UPORABI

Ne gre za stavbo

3.5. ZAŠČITA PRED HRUPOM

Ne gre za stavbo

3.6. UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

Območje obdelave bo dostopno za univerzalno rabo.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

4.1. GRADBENE IZVEDBE

4.1.1. OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

/

4.1.2. OPIS STATIČNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO OBJEKTA

/

4.1.3. OPIS ZEMELJSKIH DEL

- preveritev stabilnosti terena z Geomehanskim-geotehničnim poročilom: 1962/26, maj 2026
 - priprava terena: izvede se odziv humosa in izkop za potrebe temeljenja v širokem odkopu
 - odstranitev onesnažene zemljine, kadar je to potrebno (obravnavo po posebnih predpisih): /
 - opis tehnologije izkopov, varovanje gradbene jame: širok odkop, ni varovanja gradbene jame
 - utrditev podlage, opis izvedbe tamponov: podlaga se utrdi z nasipom gramoza 1x40 (0-64) cm in nato 1x10 cm (0-32) 60 cm tlorisno preko AB plošče- protizmrzlinško)
- zasipanje temeljev, opornih zidov v terenu: zasip se izvede po izvedbi hidroizolacije (samo PVC folija pod AB ploščo) in drenažnega sistema-~~opejske~~-(marec 2026)
- opis drenaž: Okrog temeljev (po obodu podloženega betona-v betonsko posteljico), se na ustrezen način položi drenažna cev glede na razmere za terenu-~~opejske~~.
- Drenaža se izvede z drenažnimi cevmi fi100mm in zasipom iz porozne frakcije v višini min.0,5m čez cevi, ter položitvijo zaščitnega filca. Dno cevi mora biti na najvišji točki minimalno 15cm višje od najnižje točke.

4.1.4. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

- ~~— opis sanacije obstoječe konstrukcije (v primeru rekonstrukcije): /~~
 - ~~— sanacija obstoječih temeljev, opis novih temeljev~~
 - ~~— sanacija obstoječe AB konstrukcije nad in pod terenom~~
 - ~~— statične povezave stare in nove AB konstrukcije, če obstajajo~~
- opis nove AB konstrukcije nad in pod terenom (temeljenje, horizontalne, vertikalne AB konstrukcije, opis gradbene izvedbe klančin, stopnišč, dvigalnih jaškov):

Temeljenje

je predvideno na temeljni AB plošči debeline ~~20cm~~ 25cm (marec 2026) katera je sestavljena iz betona kvalitete C25/30 in armature kvalitete S500B. Temeljenje je potrebno izvesti na sloju prodno-peščene blazine (najmanj 40+10 cm) gramoznega tampona (oziroma po priporočilu geomehanika), ki se v širino v vseh smereh razširi za njegovo debelino (60cm). Izvedena mora biti tako, da ne bo obstajala možnost izpiranja z meteorno vodo. Na označenem delu »objekta« se po robovih izvedejo proti zmrzlinški robni nosilci (pasovni temelji).

Najprej se teren utrdi do primerne zbitosti. Izvede se prvi sloj podbetonske plošče v debelini 8 cm. Pod opaž se položi PVC folija (gradbena folija) da se prepreči vlek vode na beton.

Nato se postavi lesen opaž za dimenzijo AB temeljne plošče, in višino ~~20cm~~ 25cm (marec 2026).

Beton se vizualno obdelava v videzu TERACCO (Vizualni videz naj bo bel in siv do temno siv agregat, čimbolj poenoten).

→ na način: Mat brušenje + fino peskanje / štokanje / mikrohrapavljenje

cilj je videz terrazza, ampak z odprto, rahlo hrapavo površino, (Površina mora po končni obdelavi dosegati najmanj razred R11 po DIN 51130 / SIST EN 16165 oziroma enakovredno dokazilo protizdrsnosti).

.

- opis specifičnih izvedb opažev vidnih betonov, če obstajajo: /
- opis obdelav robov in zaključkov specifičnih AB konstrukcij: /
- opis dilatacij, vključno z dilatacijskimi elementi za preprečitev toplotnih mostov: /

4.1.5. OPIS ZIDARSKIH DEL

/

4. 1. 6. OPIS KANALIZACIJE

/

4. 2. OBRTNIŠKE IZVEDBE

4. 2. 1. OPIS MONTAŽNIH KONTRUKCIJ

- izvedba kovinskih montažnih konstrukcij:
Kovinska pergola bo izvedena po načrtu arhitekture z opcijskimi prilagoditvami.

Možni sta dve opciji:

- 1) uporaba kovine Corten 150x150x5, zaščita ni potrebna (izvedba možna z lokalnim obrtnikom)
- 2) uporaba jeklene kovine 150x150x5, zaščita in prašno barvanje v željeni videz corten (izvedba možna z npr. Petrovič konstrukcije ali lokalnimi obrtniki po priporočilu izvajalca)

Kovinsko cvetlično korito in klop ter miza za sveče bo izvedena po načrtu arhitekture z opcijskimi prilagoditvami.

Možni sta dve opciji:

- 1) uporaba kovine Corten 150x150x5, zaščita ni potrebna (izvedba možna z lokalnim obrtnikom)
- 2) uporaba jeklene kovine 150x150x5, zaščita in prašno barvanje v željeni videz corten (izvedba možna z npr. Petrovič konstrukcije)

(marec 2026) 3) Dodatna opcija :

- Klop/miza/steber je predvidena kot monolitni armiranobetonski element, izdelan v lesenem opažu. Beton mora biti arhitekturne kakovosti, z enakomerno barvo, brez segregacij, večjih por in vidnih popravil.
- Vidne površine se izvedejo v opažu iz novih, kakovostnih lesenih opažnih plošč, ki zagotavljajo enakomerno teksturo lesa na površini betona. Stiki opaža morajo biti natančno izvedeni in usklajeni z arhitekturno zasnovo. Opaž se izdelava brez poškodb, razmikov ali zamikov med posameznimi elementi.
- Po odstranitvi opaža se vse vidne betonske površine fino peskajo, tako da se odstrani površinsko cementno mleko in doseže enakomerna, mat tekstura z rahlo vidno strukturo agregata. Površina mora biti homogena, brez lis, madežev ali vidnih prehodov med posameznimi fazami izvedbe.
- Robovi klopi se izvedejo z minimalnim posnetjem (cca. 5 mm), ki preprečuje krčenje betona in zagotavlja kakovostno končno obdelavo.
- Po zaključeni obdelavi se vse vidne betonske površine zaščitijo z brezbarvno hidrofolno impregnacijo, namenjeno zaščiti arhitekturnega betona pred vodo, zmrzaljo in nastankom madežev. Impregnacija ne sme spremeniti barvnega odtenka ali ustvariti sijaja.
- Končni videz mora biti skladen z arhitekturnim konceptom projekta

BETONAŽA KLOPI IN MIZ ZA SVEČE IN KORITA v sredini območja:

Priporočena se izvedba BETONSKIH prednarejenih sestavljajo montažnih korit, načrt katerih je priložen na dodatnih listih PZI projekta. Za vezavo ob montaži se uporabijo za to primerni silikoni ali betonska lepila (npr. Sikaflex PRO-3 ali podobno) , odporna na vremenske razmere.

Površine betonskih vlitkov se na koncu PESKAJO:

- da se doseže enakomerna mat tekstura, podobna teraccu, nujno se uporabi enak agregat kot za temeljno ploščo

BETONAŽA STEBROV imenovanih "betonske plošče"

Za montažo betonskih stebrov za potrebe tablic za imeni pokojnikov se uporabi betonaža na licu mesta (razen če se po presoji izvajalca izkaže, da bi bila možna tudi drugačna vrsta izvedbe z prednarejenimi ploščami, ki se opcijsko fiksirajo na puščene armaturne palice iz AB plošče. Izvedba teh treh elementov je po sprotne dogovoru. V projektu je predvidena izvedba z lesenimi opaži na licu mesta.)

BETONAŽA TLAKOVCEV- dostopna pot

-Enaka navodila kot za betonažo klopi in stebrov

- opis montažnega sistema, raster, zavetrovanje:/
- opis pritrdjevanja na podlago: preko za to namenjenih nosilcev vijačenih v AB ploščo.
- opis stikovanja konstrukcijskih elementov:/

- opis prekinitve toplotnih mostov (če ni opisano že pod točko 5.1.4)
-
- 4.2.2. OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA:
 - /
- 4.2.3. OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA
 - /
- 4.2.4. OPIS NOTRANJNH PREDELNIH STEN
 - /
- 4.2.5. OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA
 - /
- 4.2.6. OPIS INŠTALACIJSKIH DEL
 - /
- 4.2.7. OPIS ZRAČNEGA TESNENJA STAVBE
 - /
- 4.2.8. OPIS DIMNIKOV, PREZRAČEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA
 - /
- 4.2.9. OPIS FINALNIH OBDELAV
 - /
- 4.2.10. OPIS DVIGAL
 - /

4.3. IZVEDBA UREDITVE ODPRTIH POVRŠIN

-priprava in (pre)oblikovanje terena: blago planiranje, da se uskladi višine na parceli

-opis tlakovanja: ~~po izboru investitorja (betonski tlakovci)~~ (marec 2026) betonski prednarejeni tlakovci (načrt na listih PZI)
 Pot do območja: betonski tlakovci v imitaciji teracco po izboru arhitekta ob izvedbi izvedeni po načrtu arhitekta

-opis odvodnjavanja: AB plošča izvedena v naklonu 1°. Drugačna meteorna ureditev ni predvidena (poleg uporabe drenažnega sistema po robu območja-mišljeno je da ni potrebe po žlebovih ipd.).

Ob robu temeljne plošče predvideni AB robniki med katerimi je urejena cvetlična greda s prekinitvami v katerih je ~~okrasni kamen ali opcijsko lubje (odvisno od željene investicije)~~ v katerih je zemlja ter zasanjena Pompaška trava. Zastirka zemlje se nudi z lubljem v oranžnem tonu.

4.4. KONCEPT ZASADITVE

Krajska ureditev memorialnega prostora za raztros pepela temelji na uporabi trajnic, okrasnih trav, grmovnic in vzpenjavk, ki ustvarjajo umirjeno, naravno in brezčasno podobo prostora skozi vse letne čase. Izbrane rastline so primerne za javne površine, nezahtevne za vzdrževanje, dobro prenašajo sušna obdobja ter zagotavljajo dolgo življenjsko dobo zasaditve.

Koncept zasaditve temelji na omejenem naboru rastlinskih vrst, ki se ponavljajo v večjih skupinah. Takšna zasnova zagotavlja enotno krajsko podobo, jasn oblikovni koncept ter poenostavlja kasnejše vzdrževanje. Zasaditev je zasnovana tako, da je zanimiva v vseh letnih časih – od spomladanskega odganjanja, poletnega cvetenja, jesenskega obarvanja okrasnih trav do izrazite zimske strukture posušenih socvetij.

Nosilni element zasaditve predstavljajo okrasne trave:

- kitajski miskant (*Miscanthus sinensis* 'Morning Light').
- ozkolistni miskant (*Miscanthus sinensis* 'Gracillimus').
- lampasasta peresnica (*Pennisetum alopecuroides* 'Hameln').
- trstikasta bilnica (*Calamagrostis* × *acutiflora* 'Karl Foerster').

Okrasne trave ustvarjajo prostorsko strukturo, mehčajo arhitekturne betonske elemente ter s svojim gibanjem v vetru poudarjajo umirjen značaj prostora.

Barvni poudarek zasaditve tvorijo trajnice:

- mačja meta (*Nepeta faassenii*).
- žajbelj (*Salvia nemorosa* 'Caradonna').
- puhasta gaura (*Gaura lindheimeri*).
- verbena (*Verbena bonariensis*).

Trajnice zagotavljajo dolgo obdobje cvetenja, privabljajo opraševalce in ustvarjajo mehkejši prehod med arhitekturnimi elementi in okoliško krajino.

Ob območjih za posedanje so predvidene skupine belocvetne hortenzije (*Hydrangea arborescens* 'Annabelle'), ki s svojo umirjeno belo barvo poudarjajo memorialni značaj prostora.

Pergole so ozelenjene z izmenično zasaditvijo vzpenjalne hortenzije (*Hydrangea anomala* subsp. *petiolaris*) in zimzelenega bršljana (*Hedera helix* 'Woerner'). Takšna kombinacija zagotavlja sezonsko cvetenje ter hkrati ohranja zeleno kuliso tudi v zimskem obdobju.

Na območju neposrednega raztrosa pepela zasaditev ni predvidena. Prostor ostaja odprt, tlakovan in vizualno umirjen, s čimer je poudarjena simbolika poslovitve in omogočeno nemoteno izvajanje obreda.

Saditev se izvede v kakovostno pripravljeno humusno zemljo, z uporabo zastirke za zmanjšanje izhlapevanja vode in omejevanje razvoja plevelov. Po izvedbi zasaditve je potrebno zagotoviti redno zalivanje v obdobju ukoreninjanja ter izvajati osnovna vzdrževalna dela. Okrasne trave se obrezujejo enkrat letno ob koncu zime oziroma zgodaj spomladi, trajnice pa po potrebi po končanem cvetenju.

Predvidena zasaditev je zasnovana kot trajnostna, funkcionalna in estetsko usklajena ureditev, ki dopolnjuje arhitekturno zasnovano memorialnega prostora ter zagotavlja njegovo kakovostno podobo skozi vse leto.

STRUKTURNE RASTLINE-trave	
kitajski miskant (<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light'),	6 sadik
ozkolistni miskant (<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus'),	4 sadike
lampasasta peresnica (<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'),	14 sadik
trstikasta bilnica (<i>Calamagrostis × acutiflora</i> 'Karl Foerster')	6 sadik
TRAJNICE	
mačja meta (<i>Nepeta faassenii</i>),	10 sadik
žajbelj (<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna'),	14 sadik
puhasta gaura (<i>Gaura lindheimeri</i>),	9 sadik
verbena (<i>Verbena bonariensis</i>),	10 sadik
<i>Hydrangea arborescens</i> 'Annabelle'	8 sadik
VZPENJALKE	
<i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i>	8 sadik
<i>Hedera helix</i> 'Woerner'	6 sadik

- Poleg dobave rastlinskega materiala je potrebno predvideti še pripravo sadilnih gred, dobavo kakovostne humusne zemlje, zastirke, izvedbo saditve ter začetno nego rastlin po zasaditvi.
- Okvirna investicijska vrednost krajinske ureditve znaša:

dobava rastlin: **1.000,00–1.200,00 EUR brez DDV**,

priprava tal in sadilnih gred: **250,00–400,00 EUR brez DDV**,

dobava zastirke: **200,00–300,00 EUR brez DDV**,

izvedba saditve: **500,00–700,00 EUR brez DDV**,

začetna nega in zalivanje po zasaditvi: **150,00–300,00 EUR brez DDV**.

- **Skupna ocenjena vrednost krajinske ureditve znaša približno 2.100,00–2.900,00 EUR brez DDV.**

5. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

5.1. SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ

TLA PROTI TERENU	cm
AB temeljna plošča (zaključni sloj obdelava TERACCO)	20,0 cm 25cm (marec 2026)
PVC folija	0,01 cm
Podložni beton	8,0 cm
gramozno tamponsko nasutje (vsaj) 30cm **	30 cm 30+10 cm
Filc/geotekstil 300g (nato raščen teren)	30,0 cm 0,005 cm

7 OCENA INVESTICIJE

Ocena investicije:

- Zemeljska dela: 10.000 € (odkop, drenaža)
- AB dela: 20.000 € (AB plošča, teracco izvedba)
- Obrtniška dela: 80.-100.00 € (kovinska konstrukcija, klopi in korita)
- Ureditev odprtih površin: 10.000€ (zelenje, tlakovci, robniki)
- Projektantski nadzor: 1.500 €

- Nepredvidena dela: 8.500 € (dela ki jih opravi izvajalec in nepredvidena dela)

SKUPAJ: (ocenjena) vrednost investicije: 150.000 €

B. LOKACIJSKI PRIKAZI


1	<u>GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA</u> <u>S točkami zakoličbe na geodetskem posnetku z določenimi višinskimi kotami</u>	<u>1:250</u>
2	ZBIRNI PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE OBJEKTA IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER ZAŠČITE IN PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH VODOV	1:250

1. TEHNIČNI PRIKAZI

1	SITUACIJA Ortofoto in geodetski	1:500
2	Situacija geodetski	1:500
3	Situacija_mikrolokacija ortofoto	1:100
4	TLORIS TEMELJEV	1:50
5	TLORIS TEMELJEV-vertikale in GJI ureditev	1:50
6	PRIKAZ pozicij betonskih elementov	1:50
7	PRIKAZ pozicij kovinska pergola	1:50
8	Shema urbane opreme	1:50
9	Urbana oprema načrti	1:50
10	Tlorisna ureditev območja	1:50
11	Prerezi 1	1:50
12	Prerezi 2	1:50
13	Načrt kovinska pergola	1:50
14	Zasaditev koncept	1:50
15	Zasaditev načrt	1:50
16	Razsvetljava	1:50
17	3D pogledi	1:50


POPIS DEL
Posodobljen marec 2026

Začetni prikaz



020 m
merilo 1: 500


010 cm
referenčna linija



KONCEPT RAZSVETLJAVE

tlorisne vertikalne in pozicije


- AB temeljna plošča v izvedbi končnega videza TERACCO
(grobo poliran in štokan videz (da se doseže primeren razred talne pohodnosti R11)



KONCEPT DRENAŽNE RAZPELJAVE
KONCEPT ZALIVANJA
tlorisne vertikalne in pozicije

drenaža fi 110



● razvod cevi za zalivanje




BETONSKI SEGMENTI

florisni nastavek in sestavi


NAVODILA ZA IZVEDBO BETONOV IN OPAŽA
beton C30/37 XA2
svetlo siv cement
agregat frakcije 0–16 mm dolomit (enak agregat in barva betona kot za temeljno ploščo)
peskana površina
opaž iz macesnovih desk širine 120 mm
brez vidnih sidrnih stožcev
robovi 5 mm
impregnacija mat







KOVINSKA PERGOLA

tlorisni nastavek




SHEMA URBANE OPREME OBMOČJA




NAČRT KLOPI

1 kos samostojna klop



NAČRT TLAKOVCI - POT



NAVODILA ZA IZVEDBO BETONOV IN OPAŽA

beton C30/37 XA2

svetlo siv cement

agregat frakcije 0–16 mm dolomit (enak agregat in barva betona kot za temeljno ploščo)


peskana površina

opaž iz macesnovih desk širine 120 mm

brez vidnih sidrnih stožcev

robovi 5 mm




impregnacija mat





NAČRT KLOPI Z MIZO

klop z mizo za sveče- levo
klop z mizo za sveče- desno











ČELNI pogledi na konstrukcijo



OSNOVNA ZASADITEV

Osnovna zasaditev z manj vrstami rastlin
ustvarja miren, urejen in trajnosten prostor.
Zasnova temelji na enostavnih teksturah,
ki zagotavljajo lep videz skozi vse leto
in enostavnejše vzdrževanje.

Slika Hortikulture ureditve je izdelana s pomočjo AI orodja, zato se uporabi smiselno in ne dobesedno. Arhitekturni elementi lahko odstopajo od realnih 3D renderjev.



STRUKTURNE RASTLINE – TRAVE

6x P1		4x P2		14x P3		6x P4	
Kitajski miskant <i>Miscanthus sinensis 'Morning Light'</i>		Ozkolistni miskant <i>Miscanthus sinensis 'Gracillimus'</i>		Lampasasta peresnica <i>Pennisetum alopecuroides 'Hamelii'</i>		Tretikasta bilnica <i>Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'</i>	
VIŠINA 180–200 cm		VIŠINA 150–170 cm		VIŠINA 80–100 cm		VIŠINA 120–150 cm	
ČAS CVETENJA VIII–X		ČAS CVETENJA VIII–IX		ČAS CVETENJA VII–IX		ČAS CVETENJA VI–IX	
GOSTOTA SAJENJA 6/m ²		GOSTOTA SAJENJA 6/m ²		GOSTOTA SAJENJA 7/m ²		GOSTOTA SAJENJA 6/m ²	
RAZDALJA SAJENJA 60–70 cm		RAZDALJA SAJENJA 60–70 cm		RAZDALJA SAJENJA 40 cm		RAZDALJA SAJENJA 50–60 cm	
LOKACIJA V PROJEKTU ob robu zasaditve, proti ulici		LOKACIJA V PROJEKTU v srednjem delu zasaditve		LOKACIJA V PROJEKTU v memorialnem koritu		LOKACIJA V PROJEKTU ob pergolah in v ozadju zasaditve	

TRAJNICE – BARVA IN CVETENJE

10x P5		10x P6		14x P7		9x P8	
Mačja meta <i>Nepeta faassenii</i>		Žajbelj 'Caradonna' <i>Salvia nemorosa 'Caradonna'</i>		Puhasta gaura <i>Gaura lindheimeri</i>		Verbena <i>Verbena bonariensis</i>	
VIŠINA 40–60 cm		VIŠINA 50–70 cm		VIŠINA 60–90 cm		VIŠINA 100–150 cm	
ČAS CVETENJA VI–IX		ČAS CVETENJA VI–IX		ČAS CVETENJA VI–X		ČAS CVETENJA VII–X	
GOSTOTA SAJENJA 6/m ²		GOSTOTA SAJENJA 7/m ²		GOSTOTA SAJENJA 7/m ²		GOSTOTA SAJENJA 5/m ²	
RAZDALJA SAJENJA 40 cm		RAZDALJA SAJENJA 40 cm		RAZDALJA SAJENJA 40 cm		RAZDALJA SAJENJA 50 cm	
LOKACIJA V PROJEKTU srednji del zasaditve		LOKACIJA V PROJEKTU v skupinah med trajnicami		LOKACIJA V PROJEKTU v memorialnem koritu		LOKACIJA V PROJEKTU med trajnicami, v ozadju	

GRMOVNICE

8x P9		8x P10		8x P11	
Belocvetna hortenzija 'Annabelle' <i>Hydrangea arborescens 'Annabelle'</i>		Vzpenjalna hortenzija <i>Hydrangea anomala subsp. petiolaris</i>		Bršljan 'Woerner' <i>Hedera helix 'Woerner'</i>	
VIŠINA 100–120 cm		VIŠINA do 10 m		VIŠINA vzpenjavka	
ČAS CVETENJA VII–IX		ČAS CVETENJA VI–VII		ČAS CVETENJA ob opori	
GOSTOTA SAJENJA 3/m ²		GOSTOTA SAJENJA ob opori		GOSTOTA SAJENJA 50 cm	
RAZDALJA SAJENJA 80–100 cm		RAZDALJA SAJENJA 100 cm		RAZDALJA SAJENJA ob pergolah – izmenično z bršljanom	
LOKACIJA V PROJEKTU ob klopih, v manjših skupinah		LOKACIJA V PROJEKTU ob pergolah – izmenično z bršljanom		LOKACIJA V PROJEKTU ob pergolah – izmenično z vzpenjalno hortenzijo	

ZIMZELENA VZPENJAVKA

RASTLINE NA PERGOLAH

Izmenična zasaditev na posamezni pergoli

Vzpenjalna hortenzija

Hydrangea anomala subsp. petiolaris

Bršljan 'Woerner'

Hedera helix 'Woerner'



Posadite izmenično ob vsaki oporni stebri pergole
za polno in zeleno vertikalno kuliso skozi vse leto.

LEGENDA

- SONCE
(6+ h dnevno)
- POSENCA
(3–6 h dnevno)
- SENCA
(manj kot 3 h)
- SUŠNO ODPORNO
(niže potrebe po vodi)
- PRIPAZLJIVO ZIMSKO TRDO
(dobro prezimno)
- PRIJAZNO DO OPRAŠEVALCEV

OPOMBE

- Na območju posipa pepela zasaditev ni predvidena.
- Vse grde so zasajene v skupinah po več rastlin iste vrste.
- Razdalje sajenja glej tabelo spodaj.
- Zasaditev je zasnovana za nizko vzdrževanje in dolgoletno stabilnost.

Zasaditev memorialnega prostora temelji na načelu naravne večplastne vegetacije, ki skozi letne čase neprestano spreminja svojo podobo. Izbrane rastline poudarjajo gibanje, svetlobo, teksturo in sezonsko dinamiko. V nasprotju z geometrijsko arhitekturo betonskih zidov in pergol ustvarjajo mehak, skoraj naraven ambient, ki simbolizira nenehen življenjski cikel in vračanje človeka v naravo. Tudi pozimi prostor ohranja svojo izraznost skozi strukturo trav, socvetij in drevesnih silhuet, s čimer ostaja kraj spomina živ v vseh letnih časih.

Izbor rastlin temelji na nizko vzdrževalnih trajnicah, okrasnih travah in vzpenjalkah, primernih za javne površine ter zagotavlja zanimiv videz v vseh letnih časih.

Shema prikazuje okvirno / predvideno shemo zasaditve, končni rezultat pa se lahko prilagodi razmeram na terenu, kar pomeni da lahko število sadik variira (se po potrebi doda ali zmanjša)

Opredeli se BAZA zasaditve, ki se lahko sčasoma tudi nadgrajuje.

VSE RASTLINE SO DOBRO DOSTOPNE V SLOVENSKEH VRTNARIJAH IN DREVESNICAH.



Vrti center Eurogarden
(Ljubljana)
eurogarden.eu



Vrtinaria Breskvar
(Sevnica)
breskvar.si




Planta d.o.o.
(Vojsko)
planta.si



Arboretum Volčji Potok
(Ljubljana)
arboretum.si



Vrti center Kurbus
(Maribor)
kurbus.si



2 kom

