

NAČRT ARHITEKTURE

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Gradnja nezahtevnega objekta- Dopolnitev obstoječe mrliške vežice

kratek opis gradnje

Na zemljišču s parc. št. 9/1 v izmeri 438,00 m2 k.o. 1760 Beričevo je predvidena dopolnitev k obstoječi mrliški vežici. Dopolnitev bo nezahteven objekt k obstoječi mrliški vežici, maksimalnih dimenzij 4,50m x 3,20m. Streha dvokapnica v enakem naklonu kot je streha nad osnovnim objektom 30 stopinj.Dopolnitev vsebuje manjšo čajno kuhinjo in prostor za sedenje. Fasada in stavbno pohištvo bosta skladna s stavbnim pohištvom obstoječe mrliške vežice, fasada bo klasična v belem odtenku v kombinaciji z lesenimi paneli. Višina bo 4,40m, merjeno od kote terena ob objektu do vrha slemena strehe. Obstoječa mrliška vežica ima zazidano površino 37m2, zazidana površina dopolnitve bo 12m2. Predviden nezahteven objekt se bo na javno gospodarsko infrastrukturo napajal preko obstoječih priključkov, ki so za mrliško vežico. POKOPALIŠKE STAVBE- MRLIŠKA VEŽICA– klasifikacija objekta 12722: Tlorisne dimenzije: 4,5m x 3,20m

VRSTE GRADNJE	☐	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☒	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☐	MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNIM DOKUMENTACIJI


vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta	1903

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	1 Načrt s področja arhitekture
naziv načrta	NAČRT ARHITEKTURE
številka načrta	1903-1
datum izdelave	november 2025
datum spremembe	

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	STUDIO MODUL D.O.O.
naslov	ZALOŠKA CESTA 165, 1000 LJUBLJANA
odgovorna oseba projektanta načrta	MARKO PINEZIČ
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	



PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	INES KODRIČ, UNIV. DIPL. INŽ. ARH.
identifikacijska številka	PA ZAPS 2031
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	



PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	STUDIO MODUL D.O.O.
naslov	ZALOŠKA CESTA 165, 1000 LJUBLJANA
odgovorna oseba projektanta načrta	MARKO PINEZIČ

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

pooblaščen strokovnjak	INES KODRIČ, UNIV. DIPL. INŽ. ARH.
------------------------	------------------------------------

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno področje načrta	1 Načrt s področja arhitekture
naziv načrta	NAČRT ARHITEKTURE
številka načrta	1903-1
datum izdelave	november 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštewane ustrezno bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	INES KODRIČ, UNIV. DIPL. INŽ. ARH.
identifikacijska številka	PA ZAPS 2031
podpis pooblaščenega strokovnjaka	



odgovorna oseba projektanta načrta	MARKO PINEZIČ
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	



TEHNIČNO POROČILO

OPIS OBJEKTA IN NJEGOVH ZNAČILNOSTI

Predmetno zemljišče se nahaja v Občini Dol pri Ljubljani.

Na zemljišču s parc. št. 9/1 v izmeri 438,00 m² k.o. 1760 Beričevo je predvidena dopolnitev k obstoječi mrliški vežici.

Dopolnitev bo nezahteven objekt k obstoječi mrliški vežici, maksimalnih dimenzij 4,50m x 3,20m. Streha dvokapnica v enakem naklonu kot je streha nad osnovnim objektom 30 stopinj.

Dopolnitev vsebuje manjšo čajno kuhinjo in prostor za sedenje.

Fasada in stavbno pohištvo bosta skladna s stavbnim pohištvom obstoječe mrliške vežice, fasada bo klasična v belem odtenku v kombinaciji z lesenimi letvicami-macesen.

Višina bo 4,40m, merjeno od kote terena ob objektu do vrha slemena strehe.

Obstoječa mrliška vežica ima zazidano površino 37m², zazidana površina dopolnitve bo 12m².

Predviden nezahteven objekt se bo na javno gospodarsko infrastrukturo napajal preko obstoječih priključkov, ki so za mrliško vežico.

POKOPALIŠKE STAVBE- MRLIŠKA VEŽICA– klasifikacija objekta 12722:

Tlorisne dimenzije: 4,5m x 3,20m

Dimenzije in karakteristike objekta:

Tlorisne dimenzije	<u>NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM:</u> 4,5 m x 3,20 m	<u>NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI</u> <u>DELI OBJEKTA (streha):</u> 4,13 m x 4,80m
etažnost	P	
Višinski gabarit	Kota pritličja: ±0,00 = 278,5 nmv., kota terena ob objektu = 278,5nmv kota slemena = +4,40 m = 282,9 nmv višina objekta= 4,40m	
Smer slemena	Sever-Jug	
Streha, kritina	dvokapnica, naklon 30° ravna kritina eternit -temno siva	
Fasada	Fasada in stavbno pohištvo bosta skladna s stavbnim pohištvom obstoječe mrliške vežice, fasada bo klasična v belem odtenku v kombinaciji z lesenimi letvicami-macesen	
Zunanja ureditev	Zunanje površine so tlakovane	
Elektro omrežje	Objekt bo priključen na javno električno omrežje preko obstoječega priključka	
Oskrba z vodo	Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje preko obstoječega priključka	
Kanalizacija	Fekalne vode se odvajajo v obstoječo greznico. Padavinske meteorne vode s streh se preko peskolovov odvaja v ponikovalnico.	

Lega objekta in odmiki od parcelnih mej so razvidni iz grafičnega dela projekta.

FUNKCIONALNA ZASNOVA

Predmetni objekt je namenjen dopolnitvi obstoječe mrliške vežice. V predvideni gradnji bo manjša čajna kuhinja in prostor za žalujoče.

KONSTRUKCIJA

Opis konstrukcije

Predvidena je gradnja nezahtevnega objekta k obstoječi mrliški vežici.

Obravnavani nezahtevni objekt zasnovan kot opečnata konstrukcija tlorisnih gabaritov 4.50 x 3.20 m. Svetla višina znaša 2.50 m.

Streha stavbe je simetrična dvokapnica naklona 30°, katere nosilna konstrukcija je lesena, krita z opečno kritino. Višina objekta znaša 4.40 m.

Zasnova – statični sistem

Novi objekt je predviden kot sistem povezanega zidovja in leseno konstrukcijo strehe.

Lesena konstrukcija strehe

Streha iz lesenih nosilnih elementov ima naklona 30°. Nosilna konstrukcija strehe je izvedena iz lesa razreda C24 (špirovci in lege) in dopustno vlago pri vgradnji 12%.

Slemenska lega je dimenzij 20/14 cm. Dimenzije špirovcev so 8/12 cm in so na razdalji največ 0,90 m.

Horizontalne povezave špirovcev (škarje) so dimenzij 2x5/15 cm. Vgradimo jih tako nad kapnimi legami, kot tudi tik pod slemenom ostrešja.

Kapne lege (16/16 cm) obeh objektov je potrebno sidrati v AB vez 20x20cm z jeklenimi sidri Ø14 mm/1,00 m. Vse nosilne elemente strehe je potrebno sidrati pred dvigom vetra.

Les mora biti zaščiten vodonepropustnimi, fungicidnimi in insekticidnimi sredstvi, po navodilih proizvajalca teh sredstev. Potrebno je zagotoviti ustrezno prezračevanje lesenih elementov.

Nosilne obodne stene

Nosilne obodne stene objekta so izvedene iz opečenih zidakov debeline 20 cm. Dimenzije preklad naj bodo 25x25 cm z armatura 2 Ø 14 spodaj in 2 Ø 14 zgoraj ter stremeni Ø 8 / 15 cm.

Stene so ojačane z AB horizontalnimi in vertikalnimi vezmi, da se zagotovi sistem povezanega zidovja. Vertikalne vezi se izvedejo po končanem zidanju z vezo na zob. Vse vezi se izvedejo iz betona razreda trdnosti C25/30 in armirajo z rebrastimi palicami kvalitete B500.

Temelji stanovanjskega objekta

Temeljenje objekta je predvideno na betonski plošči debeline 25 cm. Beton je razreda tlačne trdnosti C25/30 in armature B500. Razred izpostavljenosti XC2.

OBDELAVE

Notranji prostor bo ometan z grobim ometom in zaključen s finim ometom, ter prepleskan z disperzijskimi barvami.

Zunanji zidovi so ustrezno hidro in toplotno izolirani. Izvede se tankoslojna fasada na rabi mrežici, zaključni sloj je silikatno silikonski v beli in temni sivi barvi. Previdena je toplotna izolacija EPS ali kamena volna debeline 10cm.

Vsi žlebovi in ostala kleparska dela so iz antracitne ALU pločevine.

Okna in zunanja vrata bodo izdelana po meri. Okna so PVC, z dodatno ALU oblogo v lesnem vzorcu-oreh ter zastekljena s troslojno zasteklitvijo, (U 0,55 W/m²K). Vhodna vrata so ALU-lesni dekor.

IZOLACIJE

Temeljna plošča je horizontalno hidro izolirana, obodni zidovi pa vertikalno - do cca 0,5 m nad nivojem terena, hidro izolirani. Fasadni zunanji zidovi in strešna konstrukcija so pod zaključnim slojem ustrezno toplotno izolirani. Tlaki so izvedeni v sistemu plavajočega estriha, ki vsebuje tudi ustrezen sloj toplotno izolativnega materiala.

Način zaščite pred vlago:

Stavba je projektirana skladno s pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago (UL št. 29/04).

Celoten ovoj stavbe (streha, okna, vrata, fasada, tla) je projektiran tako, da bo preprečen prodor vlage v notranjost stavbe ali navlaževanje materialov in gradbenih konstrukcij na tak način da bi se poškodovali, razvile plesni ali glive oz. da bi bila ogrožena stabilnost stavbe.

Meteorne vode se neovirano odvajajo preko odtočnih cevi v peskolove. Streha bo grajena tako, da sneg in led ne moreta poškodovati strehe ali delov za odvod meteorne vode.

Zunanje stene bodo do najmanj 50cm nad terenom ometane z vodo odbojnim ometom ter zaščitene v vertikalno in horizontalno hidroizolacijo. Po stenah bo preprečen dvig kapilarne vlage.

Tla in stiki s terenom bodo grajeni na način, ki ščiti stavbo pred vdorom talne vlage (hidroizolacija). Stavbno pohištvo in vgradnja le tega bo izvedena na način, da ščiti stavbo pred atmosferskimi padavinami in v skladu s pravilnikom. Notranje površine, ki so lahko izpostavljene stiku z vodo so obložene iz materialov odpornih proti vodi.

Okoli objekta se izvede drenaža. Odpadne in meteorne vode so speljane na tak način, da se objekt ne navlaži, da voda ne more zmrzniti.

Sestava konstrukcij je podana v arhitekturnih prerezi.

KANALIZACIJA

Kanalizacija bo izdelana iz PVC cevi in bo vodotesna. Vsa notranja kanalizacija je dimenzionirana in z ustreznim naklonom speljana v obstoječ odvod kanalizacije. Meteorne vode s strehe bodo speljane skozi peskolove v ponikanje.

ZUNANJA UREDITEV

Okolica dopolnitve bo tlakovana in delno zatravljena.

Zelenice se splanirajo na projektne višine s humusom debeline najmanj 20cm. Vse ozelenjene površine bodo zatravljene z grmovnicami in izbranimi drevesi.

ZAKLJUČEK GRADNJE

Po končani gradnji je potrebno okolico hortikulturno urediti in očistiti gradbenih materialov, plodno zemljo pa je potrebno hraniti na primernem prostoru oz. uporabiti pri zunanji ureditvi objekta, da se ohrani njena plodnost.

IZRAČUN URBANISTIČNIH KAZALCEV

Oznaka enote urejanja prostora: **Be 06**

Oznaka podrobnejše namenske rabe prostora: **ZK - pokopališča**

Način urejanja : OPN

FI - faktor izrabe (največ): /

FZ - faktor zazidanosti (največ %): **0,2**

DZP - delež zelenih površin (vsaj %): **20**

Izračun faktorja zazidanosti

Obstoječa mrliška vežica: 37,00m²

Dopolnitev k obstoječi mrliški vežici: 12,00 m²

49,00 m²

FZ = (zazidana površina) 49,00m² / (zemljišče) 438,0m² = 0,1118

ZEMLJIŠČE	površina (m ²)	delež v %
STAVBIŠČE- Obstoječa stavba – mrliška vežica (37,00m ²) Nezahteven objekt-DOPOLNITEV mrliške vežice (12,00 m ²)	49,00	11,18
Funkcionalno zemljišče	389,00	88,82
Stavbno zemljišče (gradbena parcela)	438,00	100,00

Izračun faktor odprtih bivalnih površin:

	površina (m ²)	delež v %
Odprte bivalne površine	389,00	88,81
Ostale površine	49,00	11,19
"zemljišče" (gradbena parcela)	438,00	100,00

Izračun delitve odprtih bivalnih površin na zelene površine in tlakovanje:

	površina (m ²)	delež v %
Zelene površine	6,00	0,015
Tlakovanje	383,00	99,98
Odprte bivalne površine	389,00	100,00

Zelene površine, zasaditev dreves:

Obravnavano zemljišče se nahaja v območju zelenih klinov.

Delež odprtih bivalnih površin je 88,81% oz. 389,00m². Od tega je zelenih površin 6,00 m² (0,015%), ter tlakovanih pohodnih površin 383,00m² (99,98%).

Na zemljišču so tri obstoječa drevesa.

ODMIKI NEZAHTEVNEGA OBJEKTA OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ:

- odmik najbolj izpostavljenega dela(napušč) od parc. št. 609/1: 0,55 m
- odmik najbolj izpostavljenega dela(zid) od parc. št. 609/1: 1,00 m (širina prehoda)
- odmik najbolj izpostavljenega dela od parc. št. 9/3: 5,10 m
- odmik najbolj izpostavljenega dela od parc. št. 9/5: 5,06 m
- odmik najbolj izpostavljenega dela od parc. št. 18/4: 6,43 m
- odmik najbolj izpostavljenega dela od parc. št. 18/3: 6,43 m

IZRAČUN NETO ETAŽNE POVRŠINE PO SIST ISO 9836 –
-DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE

- a.) površine, ki so v celoti zaprte do polne višine in so v celoti pokrite
Pritličje 8,60 m²
- b.) površine, ki niso v celoti zaprte do polne višine so pa v celoti pokrite (lože)
Pritličje /
- c.) površine obdane z elementi in niso pokrite (odprti balkoni)
Pritličje /

Skupaj a+ b+ c 8,60m²

4.3 BRUTO ETAŽNE POVRŠINE PO SIST ISO 9836
-DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE

- a.) površine, ki so v celoti zaprte do polne višine in so v celoti pokrite
Pritličje 12,00 m²
- b.) površine, ki niso v celoti zaprte do polne višine so pa v celoti pokrite (lože)
Pritličje /
- c.) površine obdane z elementi in niso pokrite (odprti balkoni)
Pritličje /

Skupaj a+ b+ c 12,00m²


Ines Kodrič univ. dipl. inž. arh.

Ljubljana, februar 2026

TEHNIČNI PRIKAZI

1. ZUNANJA UREDITEV
2. TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE
3. TLORIS PRITLIČJA
4. TLORIS PRITLIČJA Z OPREMO
5. TLORIS OSTREŠJA
6. TLORIS STREHE
7. PREREZ A-A
8. PREREZ B-B
9. PRIKAZ ZATREPNEGA ZIDU- FASADA SEVER
10. VZHODNA FASADA, SEVERNA FASADA
11. ZAHODNA FASADA, JUŽNA FASADA
12. 3 D PRIKAZI
13. ČAJNA KUHINJA

DOPOLNITEV k obstoječi mrliški vežici, je konstrukcijsko ločena od obstoječega objekta (AB stebra in stena)
Obstoječi objekt ima svojo streho,
dopolnitev ima svojo streho,
strehi sta skladni in imata enak naklon 30 stopinj.



TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE

LEGENDA


- NOVO-temeljna plošča
- armiran beton

tel. 01 546 32 40, fax. 01 540 00 21
E-mail: info@studio-modul.si

studio MODUL
Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana


investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE- DOPOLNITEV K OBSTOJEČI MRLIŠKI VEŽICI				
vrsta načrta	ZBIRNI NAČRT- TEHNIČNI PRIKAZI		vrsta dokumentacije	št. načrta	št. projekta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	PZI	1903-1	1903
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	datum	številka risbe
			1:25	februar 2026	2

- A**



investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	TLORIS PRITLIČJA- DOPOLNITEV K OBSTOJEČI MRLIŠKI VEŽICI				
vrsta načrta	ZBIRNI NAČRT- TEHNIČNI PRIKAZI		vrsta dokumentacije	št. načrta	št. projekta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	PZI	1903-1	1903
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	datum	številka risbe
			1:25	februar 2026	3

- zaključni fasadni sloj-
silikonski
- podkonstrukcija za lesene
macesnove letvice
- termično obdelane letvice
macesen 5x5cm
- toplotna izolacija: kamera
volna ali EPS GRAFIT
10cm
- Opečni zidak 20 cm



TLORIS PRITLIČJE- DOPOLNITEV K OBSTOJEČI MRLIŠKI VEŽICI

1- Prostor s čajno kuhinjo vinil 8,60 m2

LEGENDA


- ZID- OBSTOJEČE
- ZID- NOVO-
(20cm +10cm izolacije)

tel. 01 546 32 40, fax. 01 540 00 21
E-mail: info@studio-modul.si

studio MODUL
Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana

investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	TLORIS PRITLIČJA Z OPREMO- DOPOLNITEV K OBSTOJEČI MRLIŠKI VEŽICI				
vrsta načrta	ZBIRNI NAČRT- TEHNIČNI PRIKAZI			vrsta dokumentacije	št. načrta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	DNZO	1903-1	št. projekta
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	datum	številka risbe
			1:50	marec 2025	4

TLORIS PRITLIČJA Z OPREMO



OSTREŠJE
Streha iz nosilnih lesenih elementov vnaklonu 30 stopinj.
Nosilna konstrukcija strehe iz lesa razreda C24 (špirovci in lege)

- SLEMENSKA LEGA: dim: 20/14 cm
KAPNI LEGI: dim: 16/16 cm
ŠPIROVCI dim: 8/12cm
HORIZONTALNE POVEZOVALNE ŠKARJE: dim: 2 x 5/15 cm
Vsi nosilni elementi se sidrajo v AB vez 20x20cm z jeklenimi sidri fi14mm/1,00m.
Vse nosilne elemente se sidra proti dvigu vetra


LEGENDA	
	ZID- OBSTOJEČE
	armiran beton
	ZID- NOVO- (20cm opeka +10cm izolacije)

tel. 01 546 32 40, fax. 01 540 00 21
E-mail: info@studio-modul.si

studio MODUL
Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana

investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	TLORIS OSTREŠJA- DOPOLNITEV K OBSTOJEČI MRLIŠKI VEŽICI				
vrsta načrta	ZBIRNI NAČRT- TEHNIČNI PRIKAZI		vrsta dokumentacije	št. načrta	št. projekta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	PZI	1903-1	1903
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	datum	številka risbe
			1:25	februar 2026	5

TLORIS OSTREŠJA




LEGENDA

- ZID- OBSTOJEČE
- armiran beton
- ZID- NOVO- (20cm opeka + 10cm izolacije)

tel. 01 546 32 40, fax. 01 540 00 21
E-mail: info@studio-modul.si
studio MODUL
Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana

investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	TLORIS STREHE- DOPOLNITEV K OBSTOJEČI MRLIŠKI VEŽICI				
vrsta načrta	ZBIRNI NAČRT- TEHNIČNI PRIKAZI		vrsta dokumentacije	št. načrta	št. projekta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	PZI	1903-1	1903
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	datum	številka risbe
			1:25	februar 2026	6

TLORIS STREHE



1	Tla proti terenu	
	vinil	0,8 cm
	izravnalna masa	1 cm
	arm. cem. estrih	5 cm
	toplotna izolacija XPS	5 cm
	hidroizolacija	1 cm
	AB plošča	25 cm
	toplotna izolacija-fibran 5	5 cm
	samolepilni hidroizolacijski trak -Izoself P3 duo	
	toplotna izolacija-fibran 5	5 cm
	podložni beton	12 cm
	utrjeno nasutje	

2	STREHA- ravna kritina Eternit	
	ravna kritina-Eternit-včlakovocementna	
	prečne strešne letve 4/5	
	kontraletve 5/8 (prez. sloj)	
	TYVEK folija - rez. kritina	
	lesene deske	2,5 cm
	toplotna izolacija med špirovci	30 cm
	in pod špirovci	
	škarniki	
	parna zavora	
	alu podkonstrukcija	5 cm
	mavčnokartonske plošče	2 cm

3	FASADA- klasična s silikonskim zaključnim slojem	
	fasada- silikonski zaključni sloj	
	toplotna izolacija- kamena volna (FKD-S Thermal) ali kamena volna	10 cm
	mod. opečni blok	20 cm
	notranji omet	

LEGENDA	
	ZID- OBSTOJEČE
	armiran beton
	ZID- NOVO- (20cm opeka +10cm izolacije)

PREREZ A-A




tel. 01 546 32 40, fax. 01 540 00 21
E-mail: info@studio-modul.si

studio MODUL

Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana

investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	PREREZ A-A- DOPOLNITEV K OBSTOJEČI MRLIŠKI VEŽICI				
vrsta risbe	PREREZ A-A- DOPOLNITEV K OBSTOJEČI MRLIŠKI VEŽICI			vrsta dokumentacije	št. načrta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031		PZI	1903-1
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031		merilo	št. projekta
				1:25	1903
					datum
					februar
					2026
					številka risbe
					7



1	Tla proti terenu	
	vinil	0,8 cm
	izravnalna masa	1 cm
	arm. cem. estrih	5 cm
	toplotna izolacija XPS	5 cm
	hidroizolacija	1 cm
	AB plošča	25 cm
	toplotna izolacija-fibran 5	5 cm
	samolepilni hidroizolacijski trak	
	-Izoself P3 duo	
	toplotna izolacija-fibran 5	5 cm
	podložni beton	12 cm
	utrjeno nasutje	

2	STREHA- ravna kritina Eternit	
	ravna kritina-Eternit-včlakovocementna	
	prečne strešne letve 4/5	
	kontraletve 5/8 (prez. sloj)	
	TYVEK folija - rez. kritina	
	lesene deske	2,5 cm
	toplotna izolacija med špirovci	30 cm
	in pod špirovci	
	škarniki	
	parna zapora	
	alu podkonstrukcija	5 cm
	mavčnokartonske plošče	2 cm

3	FASADA- klasična s silikonskim zaključnim slojem	
	fasada- silikonski zaključni sloj	
	toplotna izolacija- kamena volna	10 cm
	(FKD-S Thermal) ali kamena volna	
	mod. opečni blok	20 cm
	notranji omet	

LEGENDA

	ZID- OBSTOJEČE
	armiran beton
	ZID- NOVO- (20cm opeka +10cm izolacije)

PREREZ B-B

20	*25*	1,96	*20*
10			10
20		2,21	*20*
*		2,62	*




tel. 01 546 32 40, fax. 01 540 00 21
E-mail: info@studio-modul.si

studio MODUL

Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana

investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	PREREZ B-B- DOPOLNITEV K OBSTOJEČI MRLIŠKI VEŽICI				
vrsta načrta	ZBIRNI NAČRT- TEHNIČNI PRIKAZI		vrsta dokumentacije	št. načrta	št. projekta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	PZI	1903-1	1903
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	datum	številka risbe
			1:25	februar 2026	8



POGLED NA ZATREPNI ZID- HORIZONTALNA VEZ (AB 20/20cm) NAD TRIKOTNIMA OKNOMA

HORIZONTALNA VEZ- na zatrepnem zidu sledi naklonu strehe.


PRIKAZ ZATREPNEGA ZIDU-FASADA SEVER



tel. 01 546 32 40, fax. 01 540 00 21
E-mail: info@studio-modul.si


studio MODUL
Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana

investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	ZATREPNI ZID- FASADA SEVER- DOPOLNITEV K OBSTOJEČI MRLIŠKI VEŽICI				
vrsta načrta	ZBIRNI NAČRT- TEHNIČNI PRIKAZI		vrsta dokumentacije	št. načrta	št. projekta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	PZI	1903-1	1903
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	datum	številka risbe
			1:25	februar 2026	9



Leseni paneli na fasadi-
Nezahteven objekt dopolnitev mrliške vežice

VZHODNA FASADA



Leseni paneli na fasadi-
Nezahteven objekt dopolnitev mrliške vežice

Klasična fasada v belem odtenku-
Nezahteven objekt dopolnitev mrliške vežice

SEVERNA FASADA




tel. 01 546 32 40, fax. 01 540 00 21
E-mail: info@studio-modul.si

studio MODUL
Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana

investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	VZHODNA FASADA in SEVERNA FASADA				
vrsta načrta	ZBIRNI NAČRT- TEHNIČNI PRIKAZI			vrsta dokumentacije	št. načrta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	PZI	1903-1
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031		datum	1903
			1:50	februar	številka risbe
				2026	10

Nezahteven objekt dopolnitev mrliške vežice,
je konstrukcijsko ločena od obstoječega objekta.
Obstoječi objekt in dopolnitev imata vsak svojo streho

Obstoječa mrliška vežica




Klasična fasada v belem odtenku-
Nezahteven objekt dopolnitev mrliške vežice

Klasična fasada v belem odtenku-
Obstoječa mrliška vežica

ZAHODNA FASADA

Obstoječa mrliška vežica



JUŽNA FASADA



tel. 01 546 32 40, fax. 01 540 00 21
E-mail: info@studio-modul.si

studio MODUL

Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana

investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	ZAHODNA FASADA in JUŽNA FASADA				
vrsta načrta	ZBIRNI NAČRT- TEHNIČNI PRIKAZI			vrsta dokumentacije	št. načrta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	PZI	1903-1
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031		datum	1903
			1:50	februar	št. projekta
				2026	11
					številka risbe







tel. 01 546 32 40, fax. 01 540 00 21
E-mail: info@studio-modul.si

studio MODUL
Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana


investitor	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani				
objekt	GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE				
vsebina risbe	3D PRIKAZI				
vrsta načrta	ZBIRNI NAČRT- TEHNIČNI PRIKAZI		vrsta dokumentacije	št. načrta	št. projekta
vodja projekta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	PZI	1903-1	1903
vodja načrta	Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	datum	številka risbe
				februar 2026	12

ČAJNA KUHINJA - NARIS




ČAJNA KUHINJA - TLORIS

ČAJNA KUHINJA - STRANSKI RIS



ČAJNA KUHINJA.

- čajna kuhinja komplet izdelana iz visokoodporne iverne plošče v kombinaciji Hrast natur in črne
- stena nad delovnim pultom do stenskih omaric obložena z visoko odporno iverno ploščo v črni barvi (varianta stenske obloge je tudi kaljenio steklo)
- delovni pult-Ultrapas-egger-grafitna/črna
- odpiranje predalov ročaj letvica, tandembox. Odpiranje omaric- ročaj letvica.
- hladilnik, električna indukcijska kuhalna plošča- dve kuhalni površini.
- Kuhinjski elementi so na nogicah zaprto z masko-cokl iveral v črni barvi.
- pod stropom se kuhinjski elementi zaključijo z masko v črni barvi.
- v omaricah so po višini nastavljive police-iveral



egger - hrast naravni

egger - črna



		ČAJNA KUHINJA			
investitor		OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani			
objekt		GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA- DOPOLNITEV OBSTOJEČE MRLIŠKE VEŽICE			
vsebina risbe		ČAJNA KUHINJA	vrsta proj.	št. načrta	št. projekta
vrsta načrta		ZBIRNI PRIKAZ- TEHNIČNI PRIKAZI	PZI	1903-1	1903
vodja projekta		Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	merilo	datum
vodja načrta		Ines Kodrič univ.dipl.inž.arh.	PA ZAPS 2031	1:20	februar 2026
št. risbe					13

studio MODUL
Projektivni inženiring d.o.o.
Zaloška cesta 165, Ljubljana