

TEHNIČNO POROČILO

INVESTITOR:	Dom starejših občanov Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje
NAZIV GRADNJE:	NOTRANJA OPREMA DOM STAREJŠIH VIŠNJA GORA
KRATEK OPIS GRADNJE:	Arhitekturni načrti za izdelavo, nabavo, dostavo in vgradnjo notranje opreme v novozgrajenem domu starejših. Notranja oprema zajema več sklopov, ki so vsebinsko ločeni po funkcijah, namenu in pozicijah v stavbah kompleksa DSO Višnja Gora.
VRSTE GRADNJE:	NOVOGRADNJA
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA:	012-26-ARH
DATUM IZDELAVE:	Ljubljana, avgust 2026
PROJEKTANT:	GANK d.o.o., Cesta na brdo 45, 1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	dr. Domen Zupančič, u.d.i.a.
VODJA PROJEKTIRANJA:	dr. Domen Zupančič, u.d.i.a.
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA:	PA* ZAPS 1798



TEHNIČNO POROČILO

Kazalo tehničnega poročila:

1. UVOD.....	4
2. SPLOŠNI OPIS OBJEKTA IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI.....	4
3. NAVEDBA ZAKONSKIH PODLAG, PRAVILNIKOV IN PREDPISOV, KI SO SE UPOŠTEVALI PRI PROJEKTIRANJU	5
4. SPLOŠNI OPREME.....	10
4.1 Netipska oprema.....	11
4.2 Tipska oprema.....	11
5. POPIS OPREME	12
6. GRAFIČNI DEL	13

1. UVOD

Izdelavo ponudb za izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z dokumentacijo oz. načrtom. Dokumentacijo je potrebno upoštevati v celoti: opisi, risbe in popisi.

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge sprememb ali dopolnitev potrđita odgovorni projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrđi odgovorni projektant. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrđita projektant in investitor.

Vzorke vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu in naročniku v potrđitev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala, je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrđita projektant in investitor.

2. SPLOŠNI OPIS OBJEKTA IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI

V naselju Višnja Gora je bil v letu 2026 zgrajen nov dom starejših občanov. Tvori ga sklop stavb:

- **stavba A** (glavna stavba), etaže: P+1N+TE
 - P: recepcija s kavarniškim delom, dvorana z izhodom v park, uprava, soba zadnjega počitka, dnevni center aktivnosti z zunanjo teraso, zdravstvena ambulanta, tehnični in servisni prostori, razdelilna kuhinja, garderobe za osebje.
 - 1N: del uprave, soba odmor zaposleni, **oddelek** (4x 1P, 4 x 2P), terasa
- **stavba B**, etaže: P+1N+TE
 - P: prostor za skupnostne storitve, **oddelek** (4x 1P , 4x 2P), terasa in izhod v park sever
 - 1N: prostor za delovno mesto delovne terapije, **oddelek** (4x 1P , 4x 2P), terasa sever
- **stavba C**, etaže: P+1N+TE
 - P: prostor za skupnostne storitve, **oddelek** (4x 1P , 4x 2P), terasa in izhod v park jug
 - 1N: prostor za delovno mesto fizioterapije, **oddelek** (4x 1P , 4x 2P), terasa in izhod v park sever
- **stavba D**, tehnično oprema in obratovanje kompleksa, etaža: P.

Glede na namensko rabo je obravnavani kompleks stavb opredeljen kot stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine oz. dom za starejše osebe (CC-SI 11302).

V objektu bodo stanovali starostniki, deloval bo tudi dnevni center aktivnosti, poleg so še prostori za upravo, zdravstveno ambulanto ter druge podporne službe doma.

Načrt opreme zajema stavbe A, B in C, etaže P in 1N.

3. NAVEDBA ZAKONSKIH PODLAG, PRAVILNIKOV IN PREDPISOV, KI SO SE UPOŠTEVALI PRI PROJEKTIRANJU

Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje točke splošnih zahtev za izdelavo ponudbe, ki se ne zaračunavajo posebej.

	STANDARDI IN PREDPISI
01.	Oprema DSO je predpisana s Pravilnikom o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe (Ur. l. RS, št. 19/24). Vsa ponujena oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in predpisi ter mora biti 1. kakovosti.
02.	Površine morajo ustrezati standardu ISO 22196:2011 (<i>Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces</i>) in EN 14323 glede odpornosti na čistila, min vrednost glede na standard je 4!
03.	Zahteve požarne varnosti-notranji deli stavbe: obloge sten, stropov morajo biti v prostorih doma upokojujencev minimalno iz materialov z odzivom na ogenj razred A2-s1, d0 in obloge tal CFL s1 po EN 13501-1 ali boljše.
	ZAHTEVE ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA
04.	Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) mora znašati delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov. Izjema so stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Upoštevati je treba tudi druge zahteve navedene uredbe, ki so v povezavi s predmetom javnega naročila.
05.	Pri zamenjavah gradiv, elementov in končnih produktov mora biti upoštevana EU smernica „Do No Significant Harm“ (DNSH). Vsaka zamenjava mora biti skladna s celotno projektno dokumentacijo in ustrezati izhodiščem razpisa financiranja ukrepa, ki je podlaga temu projektu.
	OPISI IN ENAKOVREDNI IZDELKI
06.	V načrtih je list OPREMA – barvna shema in materiali, kjer so predstavljeni dekorji, barve in druge usmeritve za izdelavo opreme.
07.	Navedena imena komercialnih produktov v kateremkoli delu popisa ali detajlih se lahko nadomestijo z drugimi izdelki, ki imajo enake ali boljše tehnične in druge karakteristike. Zamenjani izdelek mora ustrezati tehničnim, funkcionalnim, estetskim, stroškovnim (celotni življenjski cikel) in okoljskim zahtevam ter razpolagati z ustreznimi dokazili (EPD, CE in drugo preverljivo gradivo). Materiali morajo omogočati recikliranje, ponovno uporabo ali druge vidike, ustrezne kakovostnemu življenjskemu ciklu produktov.
08.	Predpisana oprema je obvezno izhodišče; o odstopanju iz tehnoloških razlogov se je treba dogovoriti in uskladiti s projektantom opreme.
	PREVERITEV STANJA IN IZMERE NA OBJEKTU

09.	Izvajalec je pred začetkom proizvodnje ali dobave dolžan samostojno preveriti dejansko stanje na objektu ter opraviti vse potrebne izmere; odgovornost za pravilnost dimenzij nosi izvajalec. Preveriti je treba dimenzije, količine in funkcionalnost opreme glede na dokončno izgrajeno stanje.
10.	V primeru odstopanja od projektne dokumentacije, ki presega minimalne tolerance, je izvajalec dolžan obvestiti odgovornega projektanta. Sem sodi vse, kar bi lahko pomenilo spremembe dimenzij posameznih elementov ali poravnav z ostalimi elementi, tlaki, zidovi, okni, vrati in vogali.
MANIPULACIJA, TRANSPORT IN ČIŠČENJE GRADBIŠČA	
11.	Ponudnik mora v ponudbeni ceni vključiti vse manipulativne in logistične stroške za opremo in elemente iz tega popisa: nabavo, dobavo, prevoz, razkladanje, vnos v objekt, vertikalni in horizontalni transport do mesta vgradnje, skladiščenje na gradbišču, takse in ostale lokalne stroške, potrebne za pridobitev dovoljenj za izvedbo del in za primopredajo objekta.
12.	Izvajalec zagotavlja pripravo in organizacijo delovišča, čiščenje objekta pred montažo in po njej, sprotno čiščenje gradbišča ter odvoz odvečnega materiala, embalaže in odpadkov na trajno deponijo, vključno s plačilom takse.
13.	Vsa dela se izvajajo v svetlem delu dneva. Točne termine se dogovori z naročnikom in glavnim izvajalcem del na uvodnem sestanku.
ZAVAROVANJA	
14.	Ponudnik mora predložiti dokazilo o veljavnem zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti za kritje škode, ki bi nastala naročniku ali tretjim osebam pri ali v zvezi z izvajanjem del na objektu DSO VG ter na sosednjih objektih in zemljiščih.
15.	V ceni morajo biti zajeti vsi stroški zavarovanja delavcev pred nesrečami ter opreme, materiala in gradbišča pred poškodbami, uničenjem ali krajo, in sicer za celotno obdobje od začetka izvajanja del do uspešne predaje opreme uporabniku.
VZORCI IN POTRDI TVE	
16.	Pred izvedbo je izvajalec dolžan izdelati vzorce velikosti 25 × 25 cm za vse uporabljene dekorje, iverale, nalimke in podobno. Za posamezne kose se predhodno izdelata maketni vzorec sestava. Vse barvne vzorce je treba predložiti na dejansko izbranem materialu in pridobiti pisno potrditev odgovornega vodje projekta, vodje nadzora in investitorja pred nadaljevanjem proizvodnje.
ATESTI, CERTIFIKATI IN NOSTRIFIKACIJA	

17. Ob zaključku del mora izvajalec naročniku predložiti vso tehnično dokumentacijo: certifikate materialov, ateste, poročila o preskusih ter navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih elementov. Stroški vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale, vgrajene v objekt, ter stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, bremenijo izvajalca. Dokumenti morajo biti prevedeni v slovenščino in nostrificirani pri pooblaščenih institucijah v Republiki Sloveniji.
18. Vsi elementi imajo določene sprednje oz. vidne fronte glede na izbran dekor in robni zaključek. Skrite nevidne površine in notranjosti omarič oz. elementov so lahko v osnovi beli barvi dekorja.
- ZAHTEVE ZA MATERIALE IN IZDELAVO**
19. Vsi vgrajeni materiali morajo biti kakovostno ustrezni za zdravstvene objekte: odporni na redno mehansko in kemično čiščenje (medicinska razkužila), enostavni za čiščenje, higiensko neoporečni pri stiku s hrano, bakterijsko odporni, svetlobno obstojni ter z visoko mehansko (praske, odrgnine, udarci), kemično in termično obstojnostjo.
20. **Kakovost oplemenitenih ivernih plošč:**
Vse oplemenitenene iverne plošče (melaminirane, ultraplas), uporabljene za izdelavo notranje opreme, morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 312:2011 (Iverne plošče – Specifikacije) in izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve:
- Razred plošče: **P2** (plošče za notranjo opremo v suhih pogojih) za pohištvo v bivalnih prostorih; **P3** (nenosilne plošče za vlažne pogoje) za pohištvo v čajnih kuhinjah, sanitarijah, kopalnicah in drugih prostorih z višjo relativno vlažnostjo.
 - Gostota: **650–750 kg/m³** (nižja gostota ni dovoljena, saj bistveno zmanjša nosilnost vijačnih spojev, obstojnost okovja in odpornost proti udarcem).
 - Upogibna trdnost (MOR, SIST EN 310): min. 11 N/mm² za razred P2, min. 13 N/mm² za razred P3 (pri debelini 13–20 mm).
 - Modul elastičnosti (MOE, SIST EN 310): min. 1600 N/mm² za razred P2, min. 1900 N/mm² za razred P3.
 - Notranja vezna trdnost (IB, SIST EN 319): min. 0,35 N/mm² za P2, min. 0,40 N/mm² za P3.
 - Nabreklost po 24-urni izpostavljenosti vodi (SIST EN 317): ≤ 14 % za razred P3.
 - Emisijski razred formaldehida: E1 po SIST EN 13986 in SIST EN 717-1 (≤ 0,124 mg/m³ zraka); za površine v neposrednem stiku z živili se priporoča razred E0 (≤ 0,05 mg/m³) oz. skladnost s CARB Phase 2.
 - Debelina plošč: skladno z detajli PZI, najmanj 18 mm za nosilne stranice in police, najmanj 25 mm za delovne pulte.
 - Površinska obdelava: melamin z obojestransko oplemenitvijo, odpornost skladno s SIST EN 14322 in SIST EN 14323 (odpornost na razkužila in redno kemično čiščenje).
 - ABS robni trakovi debeline min. 1 mm, lepljeni s PUR lepilom za vlažne prostore oz. EVA lepilom za suhe prostore, z dekorjem usklajenim z osnovno ploščo.
- Ponudnik mora pred proizvodnjo predložiti izjavo o lastnostih (DoP) proizvajalca ivernih plošč, certifikat skladnosti s SIST EN 312 in SIST EN 13986 ter na zahtevo**

nadzora poročilo akreditiranega laboratorija o gostoti, upogibni trdnosti in emisiji formaldehida.

Uporaba ivernih plošč z gostoto pod 650 kg/m³, plošč razreda P1 (splošna raba) ali plošč brez ustreznih dokazil ni dovoljena in predstavlja razlog za zavrnitev dobave.

21. ABS robni trakovi debeline **najmanj 1 mm**. Izbor robnih trakov se praviloma ujema z dekorjem oplemenitenih ivernih plošč oziroma ultrapasa; odstopanja potrdi projektant.

22. **Kakovost okovja, nasadil in vodil predalov:**

Vse okovje mora biti kovinsko (jeklo z zaščitnim premazom oz. galvanska prevleka), z dokazljivo trajnostjo delovanja skladno z evropskimi standardi. Uporaba plastičnih ali stisnjenih pločevinastih nasadil in vodil ni dovoljena.

- Vodila predalov morajo ustrezati standardu SIST EN 15338 (Okovje za pohištvo – Trdnost in trajnost izteznih elementov in njihovih komponent), razred trajnosti najmanj **LEVEL 2** (60.000 ciklov odpiranja in zapiranja pri nazivni nosilnosti), za predale intenzivne rabe (pomivalno korito, kuhinja, sanitarije) **LEVEL 3** (80.000 ciklov).
- Nosilnost vodil: min. 25 kg za standardne predale, min. 40 kg za predale pod pomivalnim koritom in široke predale (nad 600 mm). Vodila morajo omogočati polni izteg (100 %) in imeti integriran mehanizem mehkega samodejnega zapiranja (soft-close).
- Nasadila (šarnirji vrat) morajo ustrezati standardu SIST EN 15570 (Okovje za pohištvo – Trdnost in trajnost nasadil, ki se vrtijo okoli navpične osi), razred trajnosti najmanj LEVEL 2 (80.000 ciklov odpiranja pri obremenitvi vrat po standardu). Za vrata v prostorih intenzivne rabe je zahtevan LEVEL 3 (200.000 ciklov).
- **Vsa nasadila morajo imeti kot odprtja min. 110°**, integriran mehanizem mehkega samodejnega zapiranja in možnost 3D nastavitve (višina, širina, globina) po vgradnji.
- Odpornost proti koroziji: nasadila in vodila morajo prestati preskus po SIST EN ISO 6270-2 (kondenzacija) v obsegu najmanj 3 ciklov (72 h) brez vidnih znakov korozije oz. skladno z zahtevami razreda trajnosti iz standardov EN 15338 in EN 15570.
- Ročaji, ključavnice in ostali pritrdilni elementi morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla z zaščitno prevleko ali aluminija; površinsko obdelani tako, da prenesejo redno čiščenje z medicinskimi razkužili brez sprememb videza.

Ponudnik mora pred proizvodnjo predložiti tehnične liste ponujenega okovja s podatkom o razredu trajnosti (LEVEL) po EN 15338 oz. EN 15570 in številom potrjenih preskusnih ciklov. Na zahtevo nadzora mora predložiti poročilo akreditiranega laboratorija oz. certifikat proizvajalca (npr. LGA, TÜV, CATAS ali enakovreden).

Uporaba okovja brez veljavnega certifikata skladnosti s standardi EN 15338 oz. EN 15570 ni dovoljena in predstavlja razlog za zavrnitev dobave.

23.	Ključavnice in ročaji: Vse ključavnice pohištva (pisarniške, medicinske omare, garderobne omarice, predalniki, omare z zdravili) morajo biti kovinske izvedbe iz materialov, odpornih na korozijo z galvansko zaščito (nikelj-krom oz. cink) ali nerjaveče jeklo. Uporaba plastičnih ali stisnjenih pločevinastih ključavnic ni dovoljena. • Ključavnični sistem: cilindrični mehanizem s standardnim evropskim profilom, diferenciran (unikatni) po posameznih omarah, s ključem in rezervnim ključem za vsako ključavnico. Za skupine omar (npr. omare za zdravila, dokumenti stanovalcev, kadrovske omarice) je zahtevan sistem generalnega ključa (master key), ki omogoča upravljanje po nivojih dostopa (glavna sestra, direktor, tehnično osebje). • Ključavnice za omare z zdravili in kemikalijami morajo biti dodatno zaščitene proti vlomom (varnostni cilindri z zaščito proti izvrtanju), z minimalno 6-tinsko variacijo. • Trajnost: ključavnica mora vzdržati min. 50.000 ciklov odklepanja in zaklepanja brez mehanske okvare, ključ pa min. 10.000 vstavitvev/izvlekov brez obrabe. Zahtevana skladnost s postopki preskušanja po SIST EN 1303 (cilindri za ključavnice – zahteve in preskusne metode) v ustreznem obsegu za pohištvene ključavnice. • Ročaji: iz nerjavečega jekla (AISI 304 ali boljše), aluminija s prašno prevleko ali z galvansko prevleko. Površina mora biti glajena brez ostrih robov, primerna za čiščenje z medicinskimi razkužili brez poškodb prevleke. Oblika ročajev mora omogočati prijem s celo dlanjo (D-oblika oz. ravni ročaji dolžine min. 96 mm), primerna tudi za stanovalce z zmanjšano motoriko rok. • V oddelkih z demenco se namesto vidnih ključavnic uporabljajo skrite magnetne ali <i>push-to-open</i> ključavnice na omarah, do katerih stanovalci ne smejo imeti dostopa (čistila, ostri predmeti, zdravila). Ponudnik mora predložiti tehnične liste ključavnic z navedbo materiala, mehanizma, števila preskusnih ciklov in sistema. Za ključavnice z generalnim ključem mora priložiti tudi shemo (locking plan) v potrditev naročniku pred proizvodnjo.
24.	Steklena polnila in zasteklitve front morajo ob lomu ohraniti obliko oziroma ne smejo imeti večjih ostrih kosov.
25.	Oprema stoji na tipskih kovinskih nogah, prašno barvanih v RAL 9006, na gumijastih podstavkih z možnostjo niveliranja višine ob neravnih tleh.
26.	Vsi robovi morajo biti zaobljeni z radijem min $r = 4$ mm ali več; ostri robovi niso dovoljeni.
PRITRDNITVE IN STABILNOST	
27.	Posamezna oprema je hkrati vpeta v steno (vijačena) in stoji na nogicah, kar poveča trdnost in nosilnost elementa ter prepreči zdrs ali padec ob morebitni večji sili na element.
28.	Vse pritrditve konzolno obešene opreme morajo biti varne in čvrste, po potrebi predhodno usklajene z izvajalcem GOI del. Pred izvedbo je potrebna preveritev mikrolokacij priključkov in poteka inštalacij.

29.	Vse pomične/nastavljive police v omarah morajo biti opremljene s sistemskimi kovinskimi nosilci, ki imajo vgrajeno mehansko varovalo proti samodejnemu ali nenamernemu izvleku in prekucnitvi police (anti-tilt/anti-pullout sistem).
VZPOREDNA DELA IN DOPOLNILNI MATERIAL	
30.	Ponudnik mora v ponudbi predvideti vsa vzporedna dela, ki so potrebna za izvedbo posameznih elementov opreme (gradbena, mizarska, ključavničarska ali druga obrtniška dela). Ta dela morajo biti vključena v ponudbi in se ne štejejo kot dodatna.
31.	Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je mogoče funkcionalno uporabljati. Pohištvo mora vsebovati vsa pripadajoča okovja, ključavnice, ročaje, police, košare, kolesa, kasete, pritrdila in zaključke. Ponudba vključuje ves pomožni in pritrdilni material, zaključne maske ali letvice, kite oziroma fugirne mase, zaščitne premaze in tehnično ustrezne finalne obdelave – tudi če v popisu niso izrecno navedeni. Vsa oprema, ki je predmet ponudbe, mora biti zmontirana in postavljena v prostor neoporečno, skladno z veljavnimi standardi in normativi.
ZAKLJUČNA DELA IN PREDAJA OBJEKTA	
32.	Ponudba vključuje vsa dela, potrebna za kakovostno izvedbo projekta notranje opreme, s predpripravami, ogledom objekta, meritvami, nabavo, izdelavo, dostavo, montažo, izvedbo vseh potrebnih del in zaključnim čiščenjem dostavljene opreme ter drugih prostorov, ki so se zaradi dostave ali montaže umazali. Oprema se vgrajuje v končan in očiščen objekt, zato mora izvajalec poskrbeti, da objekt preda brez poškodb in čist.

4. SPLOŠNI OPREME

Dokumentacija zajema opise, načrte in popise tipske in netipske opreme, ki bo vgrajena, nameščena ali postavljena v objekte ali odprte tlakovane površine.

Opremo **eno posteljne sobe** sestavljajo najmanj:

- postelja dimenzij najmanj 90 x 200 cm, višine 55 cm, na kolesih, z možnostjo nastavitve višine in možnostjo namestitve držal oziroma posteljnih ograj in trapeza;
- nočna omarica dimenzij najmanj 40 x 40 x 50 cm;
- garderobna omara dimenzij najmanj 90 x 60 x 190 cm;
- miza dimenzij najmanj 60 x 60 cm in
- stol.

Gospodinjska skupina in čajna kuhinja:

- Čajna kuhinja je dolžine najmanj 300 cm z delom konzolnega pulta za dostop oseb z invalidskim vozičkom ter je namenjena uporabnikom in zaposlenim.

Prostori za zaposlene:

Na vsaki etaži objekta DO v instituciji se zagotovi **večnamenski prostor** za osebje, v katerem sta čajna kuhinja in delovni prostor.

V večnamenskem prostoru je ločena čajna kuhinja, opremljena najmanj s kuhinjskim pultom, mizo in stoli, v površini najmanj 10 m².

Delovni prostor ima površino najmanj 10 m² in je opremljen z delovnim pultom, sistemom sestrskega klica ali druge informacijske rešitve, omarami za hrambo pripomočkov in napeljav za povezavo z informacijsko komunikacijskimi sistemi.

4.1 Netipska oprema

- opremo namenjeno za sobe oskrbovancem (garderobne omare, nočne omarice, viseče omarice, mize, predalnice, obešalne stene)
 - opremo sanitarnih pultov z umivalniki,
 - inox opremo,
 - sprejemni receptorski pult, opremo večnamenske dvorane s prostorom za duhovno oskrbo, omare v negovalni kopalnici, opremo kuhinj v dnevnih prostorih in v večnamenskem prostoru, čajne kuhinje, mize za jedilnico
- Natančna specifikacija za posamezne elemente opreme je podana v opisu posamezne postavke v katalogu opreme (materiali) ter v shemah posameznih elementov.

4.2 Tipska oprema

Tipska oprema obsega opremo, ki jo ima ponudnik v svojem standardnem programu in mora po specifikacijah ustrezati projektnim specifikacijam. Osnova za izdelavo so iverne plošče, pri čemer je potrebno izbrati material, ki je dovolj kakovosten (kompakten), da bo zagotavljal trajnost izdelane opreme. Uporaba ivernih plošč z zelo nizko gostoto ni dovoljena.

Omogočena mora biti izvedba za višinsko regulacijo polic v omarah. Police je potrebno predvideti na vsakih 35 cm višine (višina fasciklov). Obloga vidnih delov je odvisna od izpostavljenosti posameznega elementa, skladno s specifikacijo v popisu. Barve in dekor se izbira iz kataloga Egger oziroma iz kataloga ponudnika, pri čemer mora biti zagotovljena primerno velika možnost izbire. Robovi so obdelani z ABS nalimki 1 mm. Nalimki morajo ustrezati barvi izbranega dekorja. Podnožja morajo zagotavljati stabilno konstrukcijo za sestavo miz večjih dimenzij. Izvajalec mora zato predvideti ustrezno statično stabilna podnožja. Pomembna funkcija podnožij je tudi možnost hkratnega razvoda kablov in elementov za elektrifikacijo miz. Predvideti je potrebno sisteme tipskih podnožij, ki omogočajo navedene zahteve. Podnožja naj bodo kovinska in prašno barvana. Pisarniško pohištvo in stoli morajo ustrezati standardu SIST EN 1335 -1 EN 1335-2 Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stol. Negovalne postelje morajo ustrezati standardu standardu EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, EN 60601-2-52:2010.

dr. Domen Zupančič, u.d.i.a. PA* ZAPS 1798

5. POPIS OPREME

6. GRAFIČNI DEL