v1

POPIS MATERIALA IN DEL
Ureditev zelenih povrsin Verzej PZI

V vseh delih morajo biti zajeti transportni in drugi stroški,
potrebni za izvedbo po projektu.

1.Gradbena dela, skupaj s transportnimi stroški

Z.št	Opis	Enota.	kol.		
1	ročni izkop jarka povprečne globine 0,8m, širine 0,3m, v zemljišču III kategorije	m	20	-	€
2	strojni izkop jarka povprečne globine 0,8m, širine 0,3m, v zemljišču III kategorije	m	90	-	€
3	zasutje kabelskega jarka globine 0,8m, širine 0,3m, nabijanjem po plasteh in končno ureditvijo trase	m	110	-	€
4	plastična, rebrasta, zaščitna cev, Ø50 mm	m	100	-	€
5	opozorilni trak z napisom »POZOR ELEKTRIKA«	m	100	-	€

SKUPAJ GRADBENA DEL - €

2.Montažna dela

Z.št	Opis	Enota.	kol.		
1	energetski kabel, NYY-J 3x2,5mm2	m	50	-	€
2	energetski kabel, NYY-J 3x1,5mm2	m	70	-	€
3	Rf 30x3,5mm	m	70	-	€
4	križna sponka, FeZn	kos	9	-	€
5	spoj ozemljila na stebriček, komplet z antikorozijsko zaščito spoja	kos	6	-	€
6	demontaža obstoječega stebrička vključno z odvozom na odpad	kos	10	-	€
7	dograditev enopolne avtomatske varovalke 1p/B16A v obstoječo elektro omaro	kos	2	-	€
8	prostostoječi LED stebriček, primeren za zunanjo montažo, h=1,0m, 3000K, 3-30W, vključno z 3-polno povezovalno škatlo in betonskim sidrom, IP65, IK10, npr:ATRIVA KSM-2N	kos	16	-	€
9	prostostoječi zunanji stebriček črne barve z vgrajenima 2x šuko vtičnicami, dimenzij Ø70x230mm,npr: PILLAR 2Z SCHUKO 230V IP44	kos	2	-	€

SKUPAJ MONTAŽNA DEL - €

3. Zaključna dela

Z.št.	Opis	Enota.	kol.		
1	meritve energetske, električne instalacije in izdaja poročila	kpl	1	-	€
2	meritve ponikalne upornosti ozemljila, za vsak stebriček posebej	kpl	1	-	€
3	priprava tehnične dokumentacije (certifikati vgrajenega materiala, navodila za obratovanje in vzdrževanje tipskih naprav, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta....)	kpl	1	-	€

SKUPAJ ZAKLJUČNA DEL - €

SKUPAJ BREZ DDV: **- €**
DDV (22%): - €
SKUPAJ: **- €**